

Inhaltsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014	LV	Malerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
		Angaben zur Baustelle - Allgemein	4
		Angaben zur Ausführung - Allgemein	6
		Bauaufsichtliche Zulassungen	8
		Angaben zur Baustelleneinrichtung	10
		Angaben zur Abrechnung	12
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	14
02	Titel	Spachtelungen	16
03	Titel	Beschichtung Innen	17
04	Titel	Dauerelastische Fugen	21
05	Titel	Lackierarbeiten	22
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	25
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	26

3014 LV Malerarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung:

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

**Kommunalbetrieb der Stadt Werne
Konrad-Adenauer-Platz 1
59368 Werne**

Beschreibung des Bauvorhabens:

**Neubau einer 2-fach Sporthalle in der Klöcknerstraße in Werne
Klöcknerstraße/ Stollenweg
59368 Werne**

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.
Die Ausführungszeichnungen zur Angebotsabgabe liegen der Ausschreibung bei.

Angaben zur Baustelle

Baugrund

Bodenverhältnisse: siehe Bodengutachten Stand 01.03.2024
Grundwasserspiegel: siehe Bodengutachten Stand 01.03.2024

Lage und Transportwege

Zufahrtsmöglichkeiten:

Breite: 3,50 m

Höhe: 6,00 m

Objektbeschreibung

Der Neubau soll unter dem Gesichtspunkt der förderrelevanten Rahmenbedingungen im Effizienzstandard 40 errichtet werden. Der Einbau von Wärmepumpentechnik sowie Photovoltaikanlagen in Verbindung mit einer Dachbegrünung sollen dabei berücksichtigt werden.

Als Standort für den Sporthallenneubau ist ein ca. 4.300m² großes stadteigenes Grundstück an der „Klöcknerstraße“ / „Stollenweg“ in Werne vorgesehen.

Das Baugrundstück ist derzeit als relativ ebene Rasenfläche (ehem. Bolzplatz) vorzufinden, der mit einem allseitig ca. 2m hohen bewachsenen Wall umschlossen ist. Der umlaufende Erdwall wird vor Beginn der Baumaßnahme durch die Stadt Werne abgetragen.

Die Nachbarbebauung bilden nord-, west- und östlich im Wesentlichen kleingliedrige Wohnbebauungen (Geschosswohnungsbau, Ein- und Zweifamilienhäuser), eine Kindertagesstätte westlich des Neubaus und Gewerbeflächen südlich des Neubaus.

Größe, Raumprogramm und Ausstattung der Sporthalle entsprechen im Wesentlichen den Vorgaben einer Zweifachsporthalle nach DIN 18032-1 mit einer Hallengröße von Breite x Länge X Höhe von 22 x 45 x 7m. Es sind zwei zusätzliche Mehrzweckräume geplant von denen der Größere teilbar ist, sodass drei unabhängig voneinander nutzbare Mehrzweckräume entstehen.

Das Gebäude wird von Westen über einen Unterschnitt erschlossen. Die Umkleiden für die Schulnutzung

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten

Baubeschreibung

befinden sich im Erdgeschoss, die Umkleiden der Mehrzweckräume für außerschulische Nutzungen befinden sich im Obergeschoss

Angaben zur Baustelle - Allgemein

Angaben zur Baustelle - Allgemein

1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer Benutzung.

- Das im Osten an der Klöcknerstraße, Stollenweg und Waldstraße angrenzende Baufeld in der Stadt Werne wird zurzeit als Bolzplatz genutzt und über die Klöcknerstraße erschlossen. Baumaterialien, Stoffe, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, usw. für die Baustelle sind über die Zufahrtstraße Klöcknerstraße zu liefern und abzutransportieren. Die im Norden, Osten und Westen liegenden Wohnbebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie das angrenzende Gewerbe im Süden fassen das zu bearbeitende Grundstück ein. Der angrenzende Bürgersteig entlang der Klöcknerstraße ist zu achten und deren Nutzung darf nicht durch das Parken und Anliefern beeinträchtigt werden.

1.2 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

- Der Neubau der Sporthalle umfasst den Bau einer neuen 2-Feld-Sporthalle mit angrenzenden Umkleiden, Mehrzweckräumen sowie Abstell- und Technikräumen mit einer Größe von ca. 1750 m² Bruttogrundfläche (BGF). Die ergänzenden Räume zur 2-Feld-Sporthalle verteilen sich auf 2 Geschosse, im Erd- und Obergeschoss. Die vertikale Erschließung der Räumlichkeiten im Gebäude erfolgt über zwei Treppenhäuser und einen Aufzug. Dieser befindet sich in Treppenhaus 1, im Eingangsbereich des Gebäudes. Die Gebäudehöhe des Gebäudes, gemessen von Oberkante Gelände bis zur Oberkante Attika beträgt ca. 9,25 m.

1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

- Der am Grundstück angrenzende und vorbeilaufende Bürgersteig ist zu achten und seine Nutzung durch parkende Autos, Materialien, usw. nicht zu gefährden. Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen, Materialien, Geräten, Werkzeugen auf dem Bürgersteig ist untersagt. Die Firmenfahrzeuge sind auf dem Baugrundstück bzw. auf die entsprechenden dafür vorgesehenen Stellplätzen gem. dem Baustelleneinrichtungsplan abzustellen. Der Baustelleneinrichtungsplan ist zu beachten und anzuwenden.

1.4 Für den Verkehr freizuhalten Flächen.

- Die auf dem Baufeld im Westen liegenden und an der Waldstraße angrenzende Fläche ist für die Baustelleneinrichtung gem. Baustelleneinrichtungsplan z. B. das Abstellen von Fahrzeugen, Containern, Materialien, usw., freizuhalten.

1.5 Art, Lage Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

- Die auf dem Baufeld laufenden Wege z.B. vom Lagerplatz oder Container im Westen des Grundstücks zum Gebäude, sind freizuhalten, um einen sicheren Transport von Gütern zu gewährleisten. Das Fassadengerüst wird eine Anlieferungsplattform erhalten, über die Material in das Gebäudeinnere gehoben werden kann.

1.7 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

- Die nachfolgenden Gewerke sind auf der Baustelle tätig:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten

Angaben zur Baustelle - Allgemein

- Erdarbeiten,
- Rohbauarbeiten inkl. Baustelleneinrichtung
- Dachabdichtungsarbeiten,
- Zimmer- und Holzbauarbeiten,
- Gerüstarbeiten,
- Fenster und Außentüren,
- Sportboden und Prallwand,
- Sportgeräte,
- Fassadenarbeiten,
- Trockenbauarbeiten,
- Estricharbeiten
- Bodenbelagsarbeiten,
- Fliesen- u. Plattenarbeiten,
- Trennvorhang,
- Tischlerarbeiten Innentüren,
- Tischlerarbeiten Innenausbau
- Mobile Trennwand,
- Metallbau- u. Schlosserarbeiten,
- Malerarbeiten,
- Beschilderung,
- Schließanlage,
- Baureinigung
- Heizung,
- Lüftung,
- Sanitär,
- Elektro,
- Blitzschutz und
- Förderanlagen.

Angaben zur Ausführung - Allgemein

Angaben zur Ausführung - Allgemein

2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Unterbrechungen aufgrund von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Gewerken z. B. Elektroarbeiten im Bereich von Leichtbauwänden (Trockenbau) sind in der Planung mit zu berücksichtigen.

2.2 Vorgabe, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

- Die Angaben vom SiGeKo bzw. der SiGe-Planung sind zu beachten und anzuwenden.

2.3 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.

- Die gesetzlichen Unfallvorschriften zur Vermeidung von Unfällen sind einzuhalten. Ausstattung zum Gesundheitsschutz z. B. Arbeitsschuhe, Helm, Handschutz, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und usw. während der Ausführung der Arbeiten sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen und anzuwenden und werden nicht gesondert vergütet.

2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.

- Anfallende Reststoffe, Müll und Verpackungsmaterial sind eigen- und selbstständig von der Baustelle abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

2.5 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten sind.

- Es stehen für die Nutzung aller Gewerke Baustellen-WC, Sanitär-WC-Container, Sanitätscontainer und Lagerplätze zur Verfügung, welche im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesen sind. Das Aufstellen eigener Material- oder Pausencontainer ist grundsätzlich möglich, jedoch in jedem Fall vorab bezüglich Dimension, Positionierung und Dauer mit der Objektüberwachung abzustimmen.

2.6 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

- Die Eignungs-, Güte- und Transportnachweise z. B. Wiegescheine, sind mit den Abschlagsrechnungen bzw. mit der Schlussrechnung und spätestens mit der Abnahme gem. VOB der Objektüberwachung bzw. dem Auftraggeber vorzulegen. Auf Anordnung der Objektüberwachung ist eine vorzeitige Vorlegung der Nachweise einzuplanen und nachzukommen.

2.7 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

- Das Laden, Abladen sowie der Transport von Stoffen und Bauteilen ist vom Auftragnehmer mit einzukalkulieren und wird nicht vom Auftraggeber übernommen.

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten

Angaben zur Ausführung - Allgemein

2.8 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

- Siehe Dokument "Angaben zur Abrechnung" in den Vorbemerkungen.

Alle weiteren allgemeinen Angaben zur Ausführung sind den einzelnen Positionen zu entnehmen.

Bauaufsichtliche Zulassungen

Bauaufsichtliche Zulassungen

Alle für das Bauvorhaben zu verwendeten Bauprodukte/ Bauarten müssen eine allgemeine Bauartgenehmigung, bzw. Verwendbarkeitsnachweise besitzen.

Die Bauartgenehmigungen und Verwendbarkeitsweise und Prüfzeugnisse der Bauprodukte sind vor Montage der Bauteile der Objektüberwachung und den Fachplanern unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen. Der dafür erforderliche Aufwand ist in die Preise einzukalulieren.

Alle Bauprodukte/ Bauarten die keine Bauartgenehmigung (bis 07/2017: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) besitzen und somit einer Zustimmung im Einzelfall bedürfen, sind für das Projekt nicht zugelassen und dürfen somit nicht verwendet bzw. verbaut werden.

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten

Bauaufsichtliche Zulassungen

Angaben zur Baustelleneinrichtung

Angaben zur Baustelleneinrichtung

Die allgemeine Baustelleneinrichtung die durch das Gewerk Erdbau-Rohbau in der im Bauzeitenplan vorgesehenen Zeit zur Verfügung gestellt wird, beinhaltet:

- Baustellenzäune
- Baustellen-WC
- Bauschild
- Baustellenbeschilderung
- Baustromversorgung (außen) bis zum Verteilerkasten,
- Baubeleuchtung,
- Bauwasserversorgung,
- Besprechungscontainer (Objektüberwachung),
- Sanitäts-Container,
- WC-Sanitärcontainer Objektüberwachung u. HandwerkerInnen,
- Baugerüst LK 4 mit Treppentürmen,

alle weiteren, eventuell notwendigen Baustelleneinrichtungen insbesondere Hebezeuge sind durch die jeweiligen Gewerke selbst zur Verfügung zu stellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten

Angaben zur Baustelleneinrichtung

Angaben zur Abrechnung

Angaben zur Abrechnung

Im Zuge der Abrechnung der Leistungen sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

Struktur:

Die Rechnungen (Abschlags- u. Schlussrechnungen) sind gem. der Struktur des Leistungsverzeichnisses (Titeln, Ordnungszahlen, usw.) als VOB-Konforme Rechnungen aufzubauen und zu strukturieren. Nachträge bzw. Nachtragspositionen sind als neuer Titel am Ende der Haupttiteln und Positionen aus Leistungsverzeichnis anzufügen und aufzulisten.

Kumulativ:

Die Rechnungen sind kumulativ, also als fortlaufende Rechnungen aufzustellen.

Akzeptanz/Zurückweisung:

Nicht nach LV-Struktur und VOB-Konforme aufgestellte und kummulierte Rechnungen werden als nicht prüfbar zurückgewiesen.

Vorlage:

Alle Rechnungen sind im Original, in Papierform, der Objektüberwachung zukommen zu lassen. Der Eingang der originalen Rechnungen ist für das Zahlungsziel gem. VOB maßgebend. Eine digitale Zusendung der Rechnungen ist zusätzlich möglich, wird jedoch nicht als originale Rechnung akzeptiert und gewertet.

Abrechnung:

Die Leistungen werden in Positionen gem. Hauptauftrag und oder Nachträgen sowie die Mengen der einzelnen Positionen nach den Objektplänen, den Fachplänen, einem örtlichen Aufmaß und oder nach Nachweisen z. B. Liefer- u. Wiegescheine, geprüft und abgerechnet. Positionen denen keine Nachweise beiliegen werden nicht geprüft bzw. abgerechnet. Die Nachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung einzureichen und vorzulegen. Nachweise die nach Vorlage der Schlussrechnung zur Prüfung eingereicht werden, werden als ungültig gewertet und nicht berücksichtigt.

Pauschale Abschlagsrechnungen:

Pauschale Abschlagsrechnungen werden nicht akzeptiert, da sie nicht nach der LV-Struktur und VOB-Konform aufgestellt sind. Demzufolge werden sie als nicht prüfbar gewertet. Diese werden dem Auftragnehmer als nicht prüfbar zurück geschickt.

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten

Angaben zur Abrechnung

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.0010 Aus- und Einbau von Dichtbändern

Aus- und Einbau von Dichtbändern der neu eingebauten Türen.
Ausbau und Einlagerung vor dem Lackieren und Einbau der
Dichtbänder nach der fertigen Lackierung der Stahlzargen.

25 m EP GP

01.0020 Abkleben von Türen und Fenstern

Über die Nebenleistungen nach VOB herausgehendes
Vollflächiges Abkleben von Türen und Fenstern
(Holz, Alu & Kunststoff) mit Folie und Klebeband zum Schutz
vor der Beschichtung.
Nach der Beschichtung ist das Abdeckmaterial
rückstandsfrei zu entfernen

10 m² EP GP

01.0030 Staubdichtes Abdecken, Folie

Über die Nebenleistungen nach VOB herausgehendes
Staubdichtes Abdecken von technischen Geräten / Bauteilen
mit Folie zum Schutz vor Verunreinigungen, Schmutz
und Beschädigungen während der Arbeit.
einschl. deren Entfernung und Entsorgung nach Fertigstellung
der Arbeiten.

100 m² EP GP

01.0040 Abdecken von Bodenflächen Malerabdeckvlies

Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest,
beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach
Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.

Abdeckmaterial: Malerabdeckvlies
Verwendung: Abdeckung Bodenflächen
Einbauort: Innenflächen, Erd- u. Obergeschoss

Nur für über die vertraglich geschuldeten Nebenleistungen
hinaus zu erbringende Abdeckungen und nur auf besondere
Anweisung der Objektüberwachung.

177 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
 01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.0050	Nachträgliches Anarbeiten an Leitungswanddurchführungen. Nachträgliches anspachteln, anarbeiten an Leitungswanddurchführungen. eckig, 3 seitig umlaufend Breite ca.: 10 cm Abwicklung bis ca.: 100 cm			
		50 St	EP	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
02 Titel Spachtelungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

02 Titel Spachtelungen

02.0010 Vollflächige Spachtelung Wände, Gipsplatte/Gipsfaserplatte (GKB/GFB), Q3

Vollflächige Spachtelung auf Gipsplatten/Gipsfaserplatten zur Aufnahme einer Beschichtung. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.

Bauteil: Innenwand
Untergrund: Gipsplatte/Gipsfaserplatte (GKB/GFB)
Untergrundvorbereitung: spachteln
Qualitätsstufe: Q3
Flächenanteil: 100 %

Vom Bieter einzutragen:
Angebotenes Produkt:

Produkt: '.....'

Hersteller: '.....'

137 m² EP GP

Summe Titel 02

Spachtelungen, Netto:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
03 Titel Beschichtung Innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

03 Titel Beschichtung Innen

03.0010 Musterflächen anlegen

Musterflächen zur Auswahl der gewünschten Tönung und Oberfläche anlegen.
Fläche ca. 100*100cm

5 St EP GP

03.0020 Vorbehandlung Wandflächen vor Erstbeschichtung

Gipskartonplatten und Innenputzflächen der neu erstellten Flächen zur Erstbeschichtung nachschleifen, inkl. anschleifen der Sinterhautschicht und entstauben und mit Tiefgrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen (keine verdünnte Binderfarbe), im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen.

137 m² EP GP

03.0030 Beschichtung Wand, Neubeschichtung

Vorbereitete Wände aus Gipskarton wie folgt behandeln:

- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar,
- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe, DIN EN 13300, wasserverdünnbar,
- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig),
Farbton: weiß RAL 9001,

Farbmuster/Musterflächen sind einzukalkulieren, einschl. wirksamer

Schutzmaßnahmen von Bauteilen (z.B. Treppengeländer, Fenster und Türen) während der Leistungserbringung; Auf-, Abbauen, Vorhalten von Gerüsten mit Arbeitsbühnen höher als 2,00 m über Fußboden sind gem. ZTV im EP enthalten;

Hinweise in den ZTV sind grundsätzlich zu beachten und wenn in der Position nicht gesondert erwähnt mit einzukalkulieren.

Anforderung an Dispersionsfarbe:

- emissionsarm, lösemittel-und weichmacherfrei (ELF)
- frei von foggingaktiven Substanzen, geruchsneutral
- seidenglänzend weiß
- maximale Korngröße: fein

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 **LV** **Malerarbeiten**
03 Titel Beschichtung Innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- desinfektionsmittelbeständig
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- hochstrapazierfähig
- abtönbar

Vom Bieter einzutragen:
Angebotenes Produkt:

Produkt: '.....'

Hersteller: '.....'

137 m² EP GP

03.0040 **Zulage Beschichtung abtönen**

Zulage für den Anstrich RAL 9001 der Wandflächen wie in den Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, für die Ausführung in einem Abtön-Farbtönen gemäß Herstellerfarbkarte nach Bemusterung des Architekten, einschl. zusätzlicher Farbmuster/Musterflächen.

60 m² EP GP

03.0050 **Zulage Beschichtung Vollfarbton**

Zulage für den Anstrich RAL 9001 der Wandflächen wie in den Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, für die Ausführung im Vollfarbton einschl. zusätzlicher Farbmuster/Musterflächen.

60 m² EP GP

03.0060 **Zulage Beschichtung mit fungizidem Zusatzstoff**

Zulage für Wand- bzw. Deckenbeschichtung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung mit fungizidem Zusatzstoff, desinfektionsmittelbeständig, diffusionsfähig, einschl. Beschichtung der sichtbaren Flächen von eingebauten Putzdeck-, -anschluss- und Dehnfugenprofilen.

108 m² EP GP

03.0070 **Zulage für Beschichten kleinteiliger Bauteile**

Zulage für Beschichten kleinteiliger Bauteile
Zulage für den Mehraufwand, der für die Beschichtung kleiner Einzelflächen(< 2,50 m²) entsteht

3 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
03 Titel Beschichtung Innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.0080 Beschichtung Klarsichtlack abwischbar, TRH

Klarsichtlack auf bereits beschichtete Wand-Oberflächen auftragen. Abwischbar, wisch und waschfest hochstrapazierfähig im Treppenhaus Höhe ca. 1,00 m über Bodenbelag einschl. Abklebung liefern und herstellen

70 m² EP GP

03.0090 Beschichtung Klarsichtlack abwaschbar, Flure

Klarsichtlack auf bereits beschichtete Wand-Oberflächen auftragen. Abwaschbar, wisch und waschfest hochstrapazierfähig in Fluren Höhe ca. 1,00m über Bodenbelag einschl. Abklebung liefern und herstellen

205 m² EP GP

03.0100 Beschichtung, Staubbinder Anstrich, Dispersion, Beton, Boden

Erstbeschichtung als Staubbinder Anstrich auf entgratete Beton-/ Estrichflächen im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.

Bauteil: Boden
Untergrund: Zementestrich
Beschichtungsart: Erstbeschichtung/
Staubbinder Anstrich
Untergrund: Zementestrich
Schlussbeschichtungsstoff: Dispersion, lösemittelfrei
Grundbeschichtungsstoff: für Dispersion, haftvermittelnd
Deckvermögen/Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1, sehr hohes Deckvermögen
Verarbeitung: wasserverdünnbar, verarbeitungsfertig
Eigenschaften: tritt- u. abriebfest
Glanzgrad: seidenglänzend
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Farbton: steingrau
Ausführungsort: Raum: Sibel, HA, NSHV, Alarmierung Erdgeschoss

Vom Bieter einzutragen:

-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
03 Titel Beschichtung Innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angebotenes Produkt:			
	Produkt:	'.....'		
	Hersteller:	'.....'		
		27 m²	EP	GP
Summe Titel 03			Beschichtung Innen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
04 Titel Dauerelastische Fugen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

04 Titel Dauerelastische Fugen

04.0001 Dauerelastische Versiegelung (5mm)

Dauerelastische Versiegelung (5mm)
Dauerelastische Versiegelung, überstreichbar, der
Anschlussfugen an verschiedenen Bauteilen,
Durchdringungen und Öffnungen liefern, herstellen und glätten.
Fugenbreite bis max. 5 mm Farbton
passend zu den Anstrichen nach Bemusterung des Architekten.
Einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung nach
Herstellervorschrift und DIN 18540.

50 m EP GP

04.0002 Dauerelastische Versiegelung (10mm)

Dauerelastische Versiegelung (10mm)
Leistung wie Vorposition, jedoch Fugenbreite bis max. 10 mm.

100 m EP GP

Summe Titel 04

Dauerelastische Fugen, Netto:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
05 Titel Lackierarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

05 Titel Lackierarbeiten

05.0010 Lackierung Treppen- u. Brüstungsgeländer

Treppen- u. Brüstungsgeländer aus geschlossener Stahlplatte

Gesamthöhe ca. 1000mm

bearbeiten durch Schleifen, Grundierung und Neulackierung

2K-PUR-Lack SM, wasserbasiert
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund grundieren.
Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund .
Schlussanstrich mit 2K-Aqua Seidenmattlack .
seidenmatt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, geprüft gemäß AgBB-Schema

Standardfarbton: schwarz
Bauteile: Treppen- u. Brüstungsgeländer usw.

liefern und aufbringen

44,43 m² EP GP

05.0020 Zargen und Stahloberflächen spachteln

Stahloberflächen der zu lackierenden Bauteile mit Beschädigungen anschleifen und mit Lackspachtel ausbessern und bis zur vollständigen Glättung schleifen.
nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung (Bauleitung).

Vom Bieter einzutragen:
Angebotenes Produkt:

Produkt: '.....'

Hersteller: '.....'

44,43 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
05 Titel Lackierarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

05.0030 Beschichtung, Stahlzarge, b = bis 1010/2135mm, MW = bis 200 mm

Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfas-
sungs-zargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz.
einschl. Ausbau und Wiedereinbau von Dichtungsbändern

Bauteil: Stahlzarge
Größe: bis 1010/2135 mm
Maulweite: bis 200 mm
Glanzgrad: seidenmatt
Farbe: nach Bemusterung

Vom Bieter einzutragen:
Angebotenes Produkt:

Produkt: '.....'

Hersteller: '.....'

23 St EP GP

05.0040 Beschichtung, Stahlzarge, b = bis 1510/2135 mm, MW = bis 240 mm

Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfas-
sungs-zargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz.
einschl. Ausbau und Wiedereinbau von Dichtungsbändern

Bauteil: Stahlzarge
Größe: bis 1510/2135 mm
Maulweite: bis 240 mm
Glanzgrad: seidenmatt
Farbe: nach Bemusterung

Vom Bieter einzutragen:
angebotenes Produkt:

Produkt: '.....'

Hersteller: '.....'

1 St EP GP

05.0050 Beschichtung, Stahlzarge, b = bis 2010/2135mm, MW = bis 200 mm

Erstbeschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfas-
sungs-zargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz.
einschl. Ausbau und Wiedereinbau von Dichtungsbändern

Bauteil: Stahlzarge
Größe: bis 2010/2135 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 **LV** **Malerarbeiten**
05 Titel Lackierarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maulweite: bis 200 mm Glanzgrad: seidenmatt Farbe: nach Bemusterung			
	<u>Vom Bieter einzutragen:</u> Angebotenes Produkt:			
	Produkt: '.....'			
	Hersteller: '.....'			
		2 St	EP	GP
Summe Titel 05			Lackierarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014 LV Malerarbeiten
06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06 Titel Stundenlohnarbeiten				
06.0010	Stundensatz Facharbeiter, Maler- u. Lackierarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Facharbeiter			
		10 h	EP	GP
06.0020	Stundensatz Helfer, Maler- u. Lackierarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Helfer			
		2 h	EP	GP
Summe Titel 06				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

SH Werne , Klöcknerstr. (4078)

3014	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	14	
02	Titel	Spachtelungen	16	
03	Titel	Beschichtung Innen	17	
04	Titel	Dauerelastische Fugen	21	
05	Titel	Lackierarbeiten	22	
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	25	
Summe LV 3014 Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>