Bieter	Vergabenummer	Datum
	285/26	27.10.2026

Baumaßnahme **3101 - Verwaltungsgebäude 9.26a des Kreises RE**
KRITIS-Gebäude im Kreis Recklinghausen

Leistung **LV 04 Sanitäranlagen nach DIN 18 381**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Sanitäranlagen nach DIN 18 381**		Titel						
01.01	**Fall- und Sammelleitungen S...**		Unt...						
01.01.60	PP-MX-Rohr DN 100	**252**	**m**						
01.01.100	PP-MX-Bogen DN 100, bis 45 Grad	**105**	**St**						
01.02	**Anschlussleitungen SW mit Z...**		Unt...						
01.02.270	Edelstahl - Tauwasserleitungen, 22 x 1 mm	**90**	**m**						
01.04	**Fettabscheider / Bodenabläuf...**		Unt...						
01.04.10	Fettabscheider NS 4/SF 400 l aus Edelstahl	**1**	**St**						
01.05	**Wasserversorgung, Armature...**		Unt...						
01.05.80	Rückspülbarer Schutzfilter DN 50 mit Zeitautomatik	**1**	**St**						
01.05.170	Systemtrennanlage mit Pumpe, Qmax=5,00 m³/h, Hmax=48 m	**1**	**St**						
01.05.330	Dynamische-Strömungsteiler-Gr... AP DN 25 / DN 20	**10**	**St**						
01.06	**Trinkwasserleitungen mit Zub...**		Unt...						
01.06.10	Edelstahl Installationsrohr 15 x 1,0 mm	**850**	**m**						
01.06.80	Edelstahl Bogen 15 mm	**1.150**	**St**						
01.06.810	Aufhänge- Stützkonstruktion Leitungen, Stahl verz	**250**	**kg**						
01.07	**Baulicher Brandschutz Sanitär**		Unt...						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		27.10.2026

Baumaßnahme **3101 - Verwaltungsgebäude 9.26a des Kreises RE**
KRITIS-Gebäude im Kreis Recklinghausen

Leistung **LV 04 Sanitäranlagen nach DIN 18 381**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.30	R90-Schottung für PP-Rohr DN 100 in KB in Decke	**13**	**St**						
01.07.100	R90-Schottung für STAHL-Rohr bis DN 15 in KB in Decke	**42**	**St**						
01.08	**Wärme- / Kältedämmung von ...**		Unt...						
01.08.10	Kältedämmung alu-kaschiert, an Rohr DN 12, DS=20mm	**510**	**m**						
01.08.80	Kältedämmung alu-kaschiert, an Bogen DN 12, DS=20mm	**490**	**St**						
01.11	**Warmwasserbereitung mit Zu...**		Unt...						
01.11.10	Trinkwassererwärmer, Qmax = 156 l/min (Kaskade)	**1**	**St**						
01.12	**Installatallationselemente mit ...**		Unt...						
01.12.10	WC - Montageelement, BH 112 cm	**17**	**St**						
01.12.120	Hygienespülung 1 x DN 15 UP	**11**	**St**						
01.12.180	Kommunikationskabel 4 x 0,35 mm² (halogenfrei)	**500**	**m**						
01.13	**Sanitäre Einrichtungsgegenst...**		Unt...						
01.13.10	Handwaschbecken 500 bis 550 mm, weiss	**18**	**St**						
01.13.120	Tiefspül - WC , wandhängend, spülrandlos, weiß	**17**	**St**						
01.13.180	WC-Bürstengarnitur, chrom, Wandmontage	**17**	**St**						
01.13.220	Urinal Spülauslösung, Infrarot, eckige Abdeckplatte, weiß	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		27.10.2026

Baumaßnahme **3101 - Verwaltungsgebäude 9.26a des Kreises RE**
KRITIS-Gebäude im Kreis Recklinghausen

Leistung **LV 04 Sanitäranlagen nach DIN 18 381**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.13.510	Hygieneabfallbehälter 8 Liter mit Beutelspender, weiß	**19**	**St**						
01.13.690	Stiefelreinigungsanlage	**1**	**St**						
01.14	**Druckluftanlage mit Zubehör**		Unt...						
01.14.10	stationäre Druckluftanlage, Ansaugvolumen 840 l/ mit 100 l Kessel	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.