

[illegible]

Abdichtung über Fuge zwischen Deckenplatte und Wand ziehen. Vorab Anklebhöhe mit Fassadenbauer abstimmen! AN Vorb.-Maßnahmen

Bei Abbruch Estrich Bestand: Aufkantung Estrich bis an Fassade neu inkl. Randdämmstr. AN Estrich

Entwässerungsrinne AN Außenanlagen

OKFF EG Kantine -0.62

OK Gelände -0.84

Dämmung und Anbindung der Folienabdichtung + Anklebung der Folie auf Dickschüttung AN Fassade

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung gem. DIN 18533 für Wassereinwirkklasse W2.1-E; 4mm Trockenschichtdicke AN Vorb.-Maßnahmen

Noppenbahn (Schutz Dämmung) AN Vorb.-Maßnahmen

Perimeterdämmung WLK 035 AN Vorb.-Maßnahmen

OKFF UG Tiefgarage -3.98

[illegible]