

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1.	Metallbauarbeiten DIN 18360								
	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Metallbauarbeiten								
	Schweißarbeiten / Schweißnahtprüfung								
	Bauseitige Schweiß-, Trenn- und Schleifarbeiten								
	Oberflächenbehandlung / Grundierung								
	Befestigungsmittel / Verankerungen								
	Werk- und Montagezeichnungen einschl. Statik								
1.1.	Geländer - Innen								
10.	Werk- und Montageplanung Treppengeländer	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Treppengeländer	1,000	psch						
30.	Geländer als Stabgeländer TH1, Stahl S235, grundiert, geneigt	20,000	m						
40.	Geländer als Stabgeländer TH1, Stahl S235, grundiert, waagerecht	3,000	m						
50.	Zulage Horizontalfeldfüllung Treppengeländer	23,000	m						
60.	Eckausbildung Geländer	7,000	St						
70.	Handlauf für Stabgeländer TH1, aus Edelstahl, d=40mm	23,000	m						
80.	Handlauf TH1, aus Edelstahl, d=40mm, befestigt an Massivwand	32,000	m						
90.	Taktile Handlaufbeschriftung, aus Edelstahl	12,000	St						
100.	Geländer als Stabgeländer TH2, Stahl S235, grundiert, geneigt	20,000	m						
110.	Geländer als Stabgeländer TH2, Stahl S235, grundiert, waagerecht	3,000	m						
120.	Zulage Horizontalfeldfüllung Treppengeländer	23,000	m						
130.	Eckausbildung Geländer	7,000	St						
140.	Handlauf für Stabgeländer TH2, aus Edelstahl, d=40mm	23,000	m						
150.	Einbaurahmen FIBS-Gehäuse, 720/520/160 mm, Stahlblech, D. 2mm	1,000	St						
1.2.	Treppen- und Leiteranlagen, Geländer								
10.	Werk- und Montageplanung Treppenanlage	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Treppenanlage	1,000	psch						
30.	Stahlträger als Stütze, HEA100, aus fvz. Formstahl, L.160 mm,	3,000	St						
40.	Längs- und Querträger als UK, UPN180, aus fvz. Formstahl	91,000	kg						

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	Gitterrost 30/10mm, fvz. als Laufstegabdeckung	2,000	m2						
60.	Wangentreppe mit Geländer beidseitig, fvz.Stahl, 1Stg.19/28cm, B.1,02m	1,000	St						
70.	Industriegeländer, fvz.Stahl, 10/50	3,000	m						
80.	Bolzenanker M12 +Injektionsmörtel	20,000	St						
90.	Längsträger als UK, UPN180, aus fvz. Formstahl	66,000	kg						
100.	Gitterrost 30/10mm, fvz. als Laufstegabdeckung	2,000	m2						
110.	Wangentreppe mit Geländer beidseitig, fvz.Stahl, 2Stg.16,5/30cm, B.1,01m	1,000	St						
120.	Industriegeländer, fvz.Stahl, 10/50	3,000	m						
130.	Bolzenanker M12 +Injektionsmörtel	16,000	St						
140.	Längsträger als UK, UPN200, aus fvz. Formstahl	93,000	kg						
150.	Querträger, HEB 100, aus fvz. Formstahl, L. 1000 mm	1,000	St						
160.	Gitterrost 30/10mm, fvz. als Laufstegabdeckung	2,000	m2						
170.	Wangentreppe mit Geländer beidseitig, fvz.Stahl, 20Stg.21,6/20,3cm, B.1,01m	1,000	St						
180.	Industriegeländer, fvz.Stahl, Flachstahl 10/50 mm	3,000	m						
190.	Bolzenanker M12 +Injektionsmörtel	16,000	St						
200.	Werk- und Montageplanung Seitenschutzgeländer	1,000	psch						
210.	Statische Nachweise Seitenschutzgeländer	1,000	psch						
220.	Vorabmaßnahme - Konsole für Geländer	90,000	St						
230.	Seitenschutzgeländer aus Flachstahl, H. 1170mm	90,000	m						
240.	Eckausbildung Seitenschutzgeländer	4,000	St						
250.	Zulage, Pulverbeschichtung, Geländer, werkseitig	90,000	m						
260.	Zulage, Pulverbeschichtung, Konsole, werkseitig	90,000	m						
1.3.	Konstruktionen für die TGA								
10.	Werk- und Montageplanung Schachtbühne	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Schachtbühne	1,000	psch						
30.	Winkelkonsole, 60/60/10 mm, als Randträger	1,000	St						
40.	Längs- und Querträger als UK, UPN 100, aus fvz.Formstahl	35,000	kg						

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	Längs- und Querträger als UK, HEB 100 aus fvz. Formstahl	176,000	kg						
60.	Winkelkonsole, 80/80/10 zur Aufnahme von HEB 100, an Stb.-Wand	16,000	St						
70.	Gitterrost 30/10mm, fvz.	7,000	m2						
80.	Geländer, L-förmig, Abw.-Länge 2,45m, H.1400mm	1,000	St						
90.	Geländer, Länge 2,15 m, H.1400mm	1,000	St						
100.	Arbeitsbühne, Fahrbar, Höhe bis 7,0m	1,000	psch						
110.	Umsetzen, Arbeitsbühne, Fahrbar, Höhe bis 7,0m	1,000	St						
120.	Winkelkonsole, 30/50/5 als UK, an Stb.-Wand	4,000	m						
130.	Gitterrost 33/10mm, fvz. als Streifen, B. ca. 20 cm	3,000	m						
140.	Winkelkonsole, 30/50/5 als UK, an Stb.-Wand und Stahl Winkel	4,000	m						
150.	Gitterrost 33/10mm, fvz. Abm. 1680/1180 mm	1,000	St						
1.4.	Konstruktion für Server- und Traforäume								
	Sever- und Traforäume								
	Allgemein								
	Grundlagen und Schweißnähte								
	Befestigungsmittel								
10.	Werk- und Montageplanung Gittertrennwandkonstruktion inkl. Trafoschiene	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Gittertrennwandkonstruktion inkl. Trafoschiene	1,000	psch						
30.	Gittertrennwand, S235JR, verzinkt, MW 25x25 mm	51,000	m2						
40.	Unterbodengitter, S235JR, verzinkt, mit Drahtgitter-Füllelement	6,000	m2						
50.	Tür, 2-flg., in Gittertrennwand, S235JR, verzinkt, BxH 1910x2300mm	2,000	St						
60.	Träger als UK, UPN 100, aus fvz. Formstahl	64,000	kg						
70.	Winkelkonsole, 60/60/100 zur Aufnahme von UPN 100, an Stb.-Wand	4,000	St						
80.	Trafoschiene für Trafo mit Rollen, HEB 100, S235JR, L. 2965 mm	2,000	St						
90.	Winkelkonsole, 100/150/10 zur Aufnahme von HEB 100, an Stb.-Wand	8,000	St						
100.	Stützfüße für UK, Stahlrohr QRO 80/80/3mm	90,000	kg						

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Gittertrennwand, MW 25x25 mm, H. ca. 4450 mm	22,000	m2						
120.	Gitterroste Masche 30x10mm, Tragstab 40x3mm, verzinkt	8,000	m2						
1.5.	Unterkonstruktion für Displayhalterung								
10.	Werk- und Montageplanung Displayhalterung	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Displayhalterung	1,000	psch						
30.	Abstandswinkel, L-förmig, S235JR, 200x100x10 mm, verzinkt	4,000	m						
40.	Hammerkopfschraube, S235JR, für Ankerschne Profil 38/17 mm, verzinkt	7,000	St						
1.6.	Lamellenüberdachung Terrasse 1.OG.								
	Lamellenüberdachung								
	Tragkonstruktion								
	Lamellenbekleidung								
10.	Werk- und Montageplanung Lamellenüberdachung	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Lamellenüberdachung	1,000	psch						
30.	Vorabmaßnahme, Stützfüße für UK, Stahlrohr QRO 140/140/5mm, H.380mm	4,000	St						
40.	Verankerungen, 2x3 M16 x 16/100, verzinkt	4,000	St						
50.	Stützfüße für UK, Aluminium QRO 170/170/5mm	307,000	kg						
60.	Querträger als, Aluminium QRO 170/170/5mm	378,000	kg						
70.	Lamellenüberdachung aus Aluminium, inkl. elt. Antrieb	15,000	m2						
1.7.	Dachüberstieg- und Steigleiter								
10.	Werk- und Montageplanung Dachüberstieg und Steigleiter	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Dachüberstieg und Steigleiter	1,000	psch						
30.	Dachüberstieg aus Aluminium, eloxiert, Podest und Geländer	1,000	St						
40.	Steigleiter mit Zustiegspodest, Außen, H.ca.4350mm	1,000	St						
1.8.	Technikgehäuse								
	Tragkonstruktion								
	Konstruktion, Allgemein								
	Korrosionsschutz								
	Befestigungsmittel								
	Anschlussbleche (Fuß-, Kopf- und Stirnplatten, Fahnenbleche)								
	Anbauteile								
	Zugstabverbände								

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Planung und Statik								
	Wandbekleidung								
	Allgemeines								
	Statische Nachweise								
	Werkstattplanung								
10.	Werk- und Montageplanung Technikgehäuse	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Technikgehäuse	1,000	psch						
30.	Tragkonstruktion als Längs- und Querträger, HEA100, aus fvz. Formstahl	2.806,000	kg						
40.	U-Profil als UK, 80/80/8 mm, fvz.	959,000	kg						
50.	Aufnahmepprofil, L-förmig, 100x80x10 mm	18,000	m						
60.	Anschlusswinkel, L-förmig, 100/80/10 mm, an Stb.-Wand	6,000	St						
70.	Wand Stahl-MW-Sandwichelement, D.175 mm 0,24W/m2K	48,000	m2						
80.	Dach Stahl-MW-Sandwichelement D.200 mm 0,29W/m2K, Neigung 8%	55,000	m2						
90.	Stopfwole als Wärmedämmung	4,000	St						
100.	Mehrpreis für Ekelemente in variierenden Breiten	2,000	St						
110.	Kantprofil, Alu., 4x gekantet, Abw. ca. 300mm, einschl. Dichtband 5x20 mm	5,000	m						
120.	Kantprofil, Alu., 7x gekantet, Abw. ca. 900 mm, D.1,0 mm	5,000	m						
130.	Z-Profil, Alu., 2x gekantet, Abw. ca. 100 mm, D.1,0 mm	5,000	m						
140.	Eckwinkel, Alu., 2x gekantet, ca. 250x100 mm, D.1,0 mm	5,000	m						
150.	Anschlusswinkel, L-förmig, ca. 60x220 mm, D.10 mm, für Dichtband	20,000	m						
160.	Stützfüße für UK, Stahlrohr QRO 80/80/4mm	47,000	kg						
170.	Sturz für UK, Stahlrohr QRO 100/80/4mm	14,000	kg						
180.	Abdeckprofil, Alu., 4x gekantet, Abw. ca. 150 mm, D. 1,5 mm	23,000	m						
190.	Zahnblech, Alu., 1x gekantet, Abw. ca. 120 mm, D. 1,5 mm	17,000	m						
200.	Abdeckprofil, Alu., 4x gekantet, Abw. ca. 700 mm, D. 1,5 mm	17,000	m						
210.	Zugstab, Windverband Durchm. 12 mm, mit Spannschloss	40,000	kg						
220.	Öffnung herstellen, D.17,5cm, 1000/200 mm	1,000	St						
230.	Öffnung herstellen, D.17,5cm, 800/300 mm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	C-Profil, Stahl, fvz., D. 2 mm, zur Öffnungseinfassung	5,000	m						
250.	Traufenblech, Alu., 3x gekantet, Abw. 300 mm, D.1 mm	18,000	m						
260.	Dachrinne, Titankzink, DN100, D. 0,7 mm, halbrund	18,000	m						
270.	Wasserleitblech, Alu., 6x gekantet, Abw. ca. 300 mm, D. 2 mm, 6x gekantet	18,000	m						
1.9.	Technikeinhausung								
	Technikeinhausung								
	Tragkonstruktion								
	Lamellenbekleidung								
10.	Werk- und Montageplanung Technikeinhausung	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Technikeinhausung	1,000	psch						
30.	Vorabmaßnahme, Stützfüße für UK, Stahlrohr QRO 140/140/5mm, H.800mm	38,000	St						
40.	Verankerungen, 2x3 M16 x 16/100, verzinkt	38,000	St						
50.	Stopfwole als Wärmedämmung, im Stahlrohr	38,000	St						
60.	Thermoplastische Kunststoff-Platte, Abm. 500/500/20mm	38,000	St						
70.	Abdichtung FLK 2K-PMMA	38,000	St						
80.	Stützfüße für UK, Stahlrohr QRO 140/140/5mm, H.2380mm	820,000	kg						
90.	Querträger als UK, UPN 100, aus fvz.Formstahl	1.766,000	kg						
100.	Befestigungswinkel 105/65/50 mm, D. 5 mm	38,000	St						
110.	Lamellenbekleidung mit Unterkonstruktion	184,000	m2						
120.	Eckausbildung auf Gehrung	9,000	m						
130.	Tor als Drehflügel aus Stahlhohlprofil, 1205x2210mm, Zulage	1,000	St						
1.10.	Dachausstieg								
	Tragkonstruktion								
	Konstruktion, Allgemein								
	Korrosionsschutz								
	Befestigungsmittel								
	Anschlussbleche (Fuß-, Kopf- und Stirnplatten, Fahnenbleche)								
	Anbauteile								
	Zugstabverbände								
	Planung und Statik								
	Wandbekleidung								
	Allgemeines								
	Statische Nachweise								

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Werkstattplanung								
10.	Werk- und Montageplanung Dachausstieg	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise Dachausstieg	1,000	psch						
30.	Stahlträger als Stütze, HEA100, aus fvz. Formstahl, L.1160 mm	211,000	kg						
40.	Stahlträger als Unterzug, HEA100, aus fvz. Formstahl, L.3640 mm	226,000	kg						
50.	U-Profil als UK, 80/45/6 mm, aus fvz. Formstahl	431,000	kg						
60.	Wand Stahl-MW-Sandwichelement, D.175 mm 0,24W/m2K	20,000	m2						
70.	Dach Stahl-MW-Sandwichelement D.200 mm 0,29W/m2K, Neigung 3%	19,000	m2						
80.	Kantprofil, Alu., 4x gekantet, Abw. ca. 300mm, einschl. Dichtband 5x20 mm	5,000	m						
90.	Kantprofil, Alu., 7x gekantet, Abw. ca. 900 mm, D.1,0 mm	5,000	m						
100.	Z-Profil, Alu., 2x gekantet, Abw. ca. 170 mm, D.1,0 mm	5,000	m						
110.	Winkelprofil, L-förmig, Alu., 2x gekantet, ca. 30x60 mm, D.1,0 mm	5,000	m						
120.	Abdeckprofil, Alu., 4x gekantet, Abw. ca. 700 mm, D. 1,5 mm	18,000	m						
130.	Stützfüße für UK, Stahlrohr QRO 80/80/4mm, H. 2160 mm	2,000	St						
140.	Sturz für UK, Stahlrohr QRO 100/80/4mm, H. 1200 mm	1,000	St						
150.	Traubblech, Alu., 3x gekantet, Abw. 300 mm, D.1 mm	20,000	m						
160.	Dachrinne, Titankzink, DN100, D. 0,7 mm, halbrund	20,000	m						
170.	Wasserleitblech, Alu., 6x gekantet, Abw. ca. 300 mm, D. 1 mm, 6x gekantet	20,000	m						
1.11.	Stahlblechtüren								
	Stahlblechtüren								
	Allgemeines								
	Ausführung Blätter und Zargen								
	Beschlagsysteme DIN 18357								
	Schlösser ohne Brandschutzanforderungen								
	Schlösser mit Brandschutzanforderungen								
	Garnitur Objekt								
	Garnitur Brandschutz								
	Türschließer								
	Absenkbare Bodendichtung								

Bieter	Vergabenummer	Datum 14.08.2026
Baumaßnahme 657 Verwaltungsgebäude 9.26a Kreis Recklinghausen		
Leistung VE31.2 Metallbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Zusatzausstattungen / Vorrichtung								
	Schnittstellen mit elektrischem Anschluss								
	Einbau und Montage								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	psch						
20.	Stahlblechtür, 1-flg., BZ, D/K, OTS, 1060x2160mm, T.301.1, RC2	1,000	St						
30.	Stahlblechtür, 1-flg., BZ, D/K, OTS, 1260x2010mm, T.301.a.1	1,000	St						
40.	Stahlblechtür, EI2 30-S200C5, 1-flg., BZ, D/K, OTS, 1060x1700mm, T.302.1	1,000	St						
50.	Bodentürpuffer Edelstahl, D.85mm	4,000	St						
60.	Zulage, Magnetkontakt	1,000	St						
2.	Nachweisarbeiten								
2.1.	Nachweisarbeiten								
	Stundenlohn- und Nachweisarbeiten								
	Umfang und Kalkulation								
10.	Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						
20.	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	40,000	h						
30.	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	65,000	h						