STADT RECKLINGHAUSEN
Bürgermeister

Stadt Recklinghausen 45655 Recklinghausen

An alle Teilnehmenden am
Vergabeverfahren

Fachbereich:
FB 01 – 01.2.2 Vergabe
Dienstgebäude / Anschrift: **Zimmer:**
Rathaus
Auskunft erteilt:
Frau Schmülling
Telefon: (0 23 61) **Telefax: (0 23 61)**
50-1572 50-91572
E-Mail:
vergabe@recklinghausen.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Mein Zeichen	Datum
		08.09.2026

V102 26 Malerarbeiten – Freibad Süd
Hier: Fragen zur Ausschreibung

Sehr geehrte Teilnehmende am Vergabeverfahren,

bei der o.g. Ausschreibung sind Fragen eingegangen. Diese und die dazugehörigen Antworten lauten wie folgt:

1. Pos. 50.10.002-003 - WHG-/AwSV-Abdichtung
Welche wassergefährdenden Stoffe werden in den Chemikalienräumen gelagert bzw. verwendet? Bitte Konzentrationen, Einwirkungsdauer und Anforderungen an die Zulassung des Beschichtungssystems benennen.

Die Chemikalien werden getrennt gelagert (Säure und alkalisch). Die Konzentration ist abhängig von den jeweiligen Herstellern. Es werden nicht immer die selben Fabrikate verwendet. In den Räumen werden die Chemikalien teilweise umgefüllt.

Zu lagernde Chemikalien:
Säure:
Sanitärreiniger
Salzsäure
Chlorbleichlauge
Chlorgranulat
Chlortabletten
Vollwaschmittel
Natrium Carbonat
PAC-Superflock

Kombireiniger:
Alkoholreiniger
Zitronenreiniger

Alkalisch:
Grundreiniger
Alginol
Handwaschseife

2. WHG-Abdichtung - Untergrund
Welche Untergründe liegen im Sockelbereich vor? Ist die Abdichtung tatsächlich auf Holzwolledämmplatten vorgesehen und liegt dafür eine Systemfreigabe vor?

Der Sockelbereich besteht an den Außenwänden aus zementgebundenen Holzwolledämmplatten, an den Innenwänden aus KS-Mauerwerk.
Vor dem Auftrag der Abdichtung müssen die zementgebundenen Holzwolledämmplatten gespachtelt werden.
Dies ist in die Position mit einzukalkulieren.

3. Bauablauf und Ausführungsfristen
Ist eine durchgehende Ausführung ohne Unterbrechungen möglich? Welche Bauabschnitte und Sperrzeiten sind vorgesehen?

Die Arbeiten im Innen-. und Außenbereich sind für Januar u. Februar 2027 vorgesehen, Einzeltermine entnehmen Sie bitte dem beigefügten Terminplan.

4. Baustelleneinrichtung
Strom- und Wasseranschlüsse werden vom AG bereitgestellt. Ist Strom und Wasser kostenlos nutzbar? Sind Sanitäranlagen und Lagerflächen vorhanden und kostenlos nutzbar? Sind mobile Arbeitsgerüste in allen Bereichen einsetzbar?

Strom und Wasser sind für den AN kostenlos, Sanitäranlagen und Lagerflächen sind vorhanden.
Mobile Arbeitsgerüste sind grundsätzlich einsetzbar, in kleinen Räumen sind ggf. Leitern zu verwenden; siehe hierzu die Grundriss-Planung im Anhang der Ausschreibung.

5. Pos. 40.001-003 - Innendämmung
Welches konkrete Holzwolle-Verbundplattensystem mit 75 mm Stärke und welchen geprüften Befestigungsaufbau verlangt der Auftraggeber?

Es gibt keine Fabrikatsvorgaben.

6. Pos. 20.007 - Q3-Spachtelung
Wie ist der Zustand der Bestandsuntergründe? Liegt eine Untergrundprüfung vor und sind außergewöhnliche Ausgleichsschichten zu erwarten?

Es existieren unterschiedliche Untergründe:
Faserzementplatte-neu
Kalkzementputz-neu

KS-Sichtmauerwerk-Bestand

Eine Untergrundprüfung liegt nicht vor.

Außergewöhnlich Schichtdicken sind nicht zu erwarten.

7. Pos. 70.001-003 - Betonbrüstungen
Welche Anforderungen bestehen an die HDW-Reinigung, Abwasserentsorgung und Verträglichkeit der Silan-Imprägnierung mit der nachfolgenden Deckbeschichtung?

Die Arbeiten sind nach allgemeinen Regeln der Technik auszuführen, darüber hinaus gibt es keine Anforderungen.

8. Nachweise und Prüfungen für die WHG-/AwSV-Abdichtung

Für die ausgeschriebenen Abdichtungs- und Beschichtungsarbeiten in den Chemikalienräumen bitten wir um folgende Klarstellungen:
- Ist für die Ausführung der WHG-/AwSV-Abdichtung ein zertifizierter Fachbetrieb nach § 62 AwSV erforderlich?

Ja

- Sind neben den vorhandenen Zulassungen und Prüfzeugnissen des Beschichtungssystems zusätzliche baustellenbezogene Prüfungen, beispielsweise Haftzugprüfungen oder Schichtdickenmessungen, vorgeschrieben?

Sofern diese im Rahmen der Zulassung gefordert werden, ja.

- Müssen Musterflächen zur Freigabe durch den Auftraggeber hergestellt werden?

Nein

- Sofern zusätzliche Prüfungen oder Musterflächen gefordert werden, bitten wir um Angabe der entsprechenden LV-Positionen, über die diese Leistungen vergütet werden.

Es werden keine zusätzlichen Prüfungen oder Musterflächen gefordert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Schmülling