

DE 01.1 | Einbauort: BT-B | EG | Bodenaufbau, Flurbereiche, Gruppenräume, Kautschuk



1. Oberboden: Kautschuk, Farbe gemäß Materialkonzept, Nutzschicht d=2,5mm, bahnenware, geklebt
2. Spachtelmasse/Kleber d=2,5mm
3. Estrich DIN 18560-CT-C30-F5-S90-H65
4. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
5. Trittschalldämmung mit s'<= 50MN/m², DIN 4108-10: EPS, 045, DES-sm, d=30mm
6. Bodendämmung, Ausgleichsdämmung mit Installationsraum, DIN 4108-10: EPS, 040, DEO-dm, d=155mm
7. Abdichtung

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DE 01.2 | Einbauort: BT-B | OG | Bodenaufbau, Flurbereiche, Gruppenräume, Kautschuk



1. Oberboden: Kautschuk, Farbe gemäß Materialkonzept, Nutzschicht d=2,5mm, bahnenware, geklebt
2. Spachtelmasse/Kleber d=2,5mm
3. Estrich DIN 18560-CT-C30-F5-S90-H65
4. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
5. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
6. Installationsraum, Ausgleichsdämmung, DIN 4108-10: EPS, 035, DEO-dm, d=75mm

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DE 02.1 | Einbauort: BT-B | EG | Bodenaufbau, Nassbereiche, Keramikfliese



1. Oberboden: Fliese, Farbe gemäß Materialkonzept
2. Dünnbett, d=5mm
3. 2-K-Abdichtung unter Fliese nach DIN 18534
4. Estrich gemäß DE 01
5. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
6. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
7. Bodendämmung gemäß DE 01.1, hier d=145mm
8. Abdichtung

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: **W2-I gem. DIN 18534**


DE 02.2 | Einbauort: BT-B | OG | Bodenaufbau, Nassbereiche, Keramikfliese



1. Oberboden: Fliese, Farbe gemäß Materialkonzept
2. Dünnbett, d=5mm
3. 2-K-Abdichtung unter Fliese nach DIN 18534
4. Estrich gemäß DE 01
5. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
6. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
7. Ausgleichsdämmung gemäß DE 01.2, hier d=65mm

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: **W2-I gem. DIN 18534**


DE 03.1 | Einbauort: BT-B | EG | Bodenaufbau, Treppenhaus, Fliese Feinsteinzeug



1. Oberboden: Fliese Feinsteinzeug
2. Dünnbett, d=5mm
3. Estrich gem. DE 01
4. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
5. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
6. Bodendämmung gemäß DE 01.1, hier d=145mm
7. Abdichtung

geforderte Feuerwiderstandsklasse: **feuerhemmend**
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DE 03.2 | Einbauort: BT-B | OG | Bodenaufbau, Treppenhaus, Fliese Feinsteinzeug



1. Oberboden: Fliese Feinsteinzeug
2. Dünnbett, d=5mm
3. Estrich gem. DE 01
4. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
5. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
6. Ausgleichsdämmung gemäß DE 01.2, hier d=65mm

geforderte Feuerwiderstandsklasse: **feuerhemmend**
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DE 04.1 | Einbauort: BT-G | EG | Bodenaufbau, Eingangsbereich, Sauberlaufzone



1. Sauberlaufmatte in Schmutzfangwanne, Aluprofil mit Rauhaarrippstreifen, Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept, stolperfrei und rutschfest, d=25mm
2. Estrich gem. DE 01
3. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
4. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
5. Bodendämmung gemäß DE 01.1, hier d=135mm
6. Abdichtung

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen

DE 04.2 | Einbauort: BT-G | OG | Bodenaufbau, Flurbereich, Sauberlaufzone



1. Sauberlaufmatte in Schmutzfangwanne, Aluprofil mit Rauhaarrippstreifen, Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept, stolperfrei und rutschfest, d=25mm
2. Estrich DIN 18560-CT-C30-F4-S75
3. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
4. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
5. Bodendämmung gemäß DE 01.2, hier d=70mm

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen

Legende

EG OKFF 0,00 = 100,80 m ü. NHN

Oberflächen und Materialien gemäß Material- und Farbkonzept.

Leistung durch Außenanlagenplaner

Legende Bauteile:

Mauerwerk | Stahlbeton | Holzwerkstoff
Dämmung hart | Estrich | Betonfertigteil
Dämmung weich | OSB-Platte | GK-Konstruktion

Leitdetail: Das Detail ist an das System des Generalunternehmers anzupassen.

Planfreigabe:

Plan zurückgewiesen	Plan zur weiteren Bearbeitung freigegeben	Plan zur Ausführung freigegeben (rohbau-relevante Inhalte)	Plan zur Ausführung freigegeben	keine durch Fachplaner/AG zu prüfenden Planinhalt	Datum	Stempel/Unterschrift
						Bauherr*in

Zutreffende bitte ankreuzen

Index	Datum	Änderungen	Bearb.



A2 Q [594 x 420 mm]

Datum: 22.09.2026

Standardaufbauten Decke 1

Maßstab: 1:10

Gezeichnet von: NKU

LP5 - Ausführungsplanung

Objektplanung

Projektnummer: 25-184

Projekt: **25-184 Kita Hibernia Recklinghausen**
Canisiusstraße 1

Bauherr*in: **Stadt Recklinghausen**
FB 18 - Gebäudewirtschaft Stadthaus A Rathausplatz 3-4 45657 Recklinghausen — Unterschrift:

Architektur: Entwurfsplanung — Unterschrift:

Statik / Bauphysik: — Unterschrift:

HLS Planung: — Unterschrift:

ELT Planung: — Unterschrift:

Freianlagen: — Unterschrift:

Brandschutz: — Unterschrift:

Referenzplan Architektur:

Projekt:	Phase:	Planer:	Bauteil:	Planart:	Inhalt:	Plannummer:	Index:	Status:
KHR	05	OPL	G	UE	DE	0001	00	P
XXX	XX	XXX	X	XX	XX	XXXX	XX	X