
AW 01 | Einbauort: G | EG und OG | Außenwand, Holzrahmenbau, Wechselfalzprofil-Schalung




Innenseite

1. Stulpschalung LA 20mm, Oberfläche feingesägt, Vorgrauungslasur Hellgrau ab Werk, nach Bemusterung
   3 unterschiedliche Breiten:
   (Deckbreite: EG= 124mm, 1OG= 99mm, 2OG= 48mm)
2. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, horizontal
3. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, vertikal
4. Unterspannbahn, sd <= 0,3m
5. Holzfaserunterdeckplatte, WAB-dh, WLS 042, d=60, B2 nach DIN EN 13501-1 und DIN 13171
6. Zellulose Einblasdämmung, 038, d=240mm, E nach DIN EN 13501-1 Ständerwerk: NH C24, s10, h/b=80/240
7. OSB 3, d=15mm, luftdicht verklebt und luftdicht ausgebildet; sd >= 2 m
8. Steinwolle, WH, 035, d=60mm, A1 nach DIN EN 13501-1 Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau, h/b=60/60mm, horizontal
9. 2x GKB, d=12,5mm

maximaler Ständerachsabstand 625mm
geforderte Feuerwiderstandsklasse: **feuerhemmend**
Schalldämm-Maß: **gem. Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


AW 02 | Einbauort: G | EG | Außenwand, Sockel



Innenseite


1. Sockelbekleidung, HPL-Platte, d=8mm
2. Unterspannbahn
3. XPS 046, d=120mm, PW-dh nach DIN 4108-10
4. Abdichtungsbahn
5. Stahlbeton, 180mm
4. Abdichtungsbahn
6. Steinwolle, WH, 035, d= 35mm und 60mm, A1 nach DIN EN 13501-1 Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau, h/b=95/60mm, horizontal
7. 2x GKB, d=12,5mm

AW 03 | Einbauort: G | EG | Außenwand, Treppenhaus



1. Stulpschalung
   gem.: AW 01
2. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, horizontal
3. T-Profil, Aluminium
4. Fassadenhalter, Aluminium, thermisch entkoppelt
5. Unterspannbahn
6. Steinwolle, WAB-dh, 034, d=140, A1 nach DIN EN 13501-1
7. Stahlbeton C25/30, d=250mm
8. Gipsputzmörtel, d=15mm


AW 04 | Einbauort: C | EG | Außenwand, Holzrahmenbau, F 60-B



Innenseite


1. Basaltfaserplatte d=8/9mm, verschraubt
2. Rechteckrohr, Allumium h/b=30/50mm
3. Rechteckrohr, Allumium h/b=30/50mm
4. Unterspannbahn sd <= 0,3m
5. Mineralwolldämmplatte, mind. WLS 042, d=60mm, Schmelzpunkt > 1000°C, A1 nichtbrennbar, sd <= 0,3m
6. Mineralwolle, WH, mind. WLS 038, d=240mm, gem. MHolzBauRL Ständerwerk: NH C24, s10, h/b=80/240
7. Dampfbremse luftdicht ausgebildet; sd >= 2 m
8. 2x GKF, d=15mm, gem. MHolzBauR Abschnitt 4.2 (Tabelle 1)
9. Steinwolle, WH, 035, d=60mm, A1 nach DIN EN 13501-1 Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau, h/b=60/60mm, horizontal
10. 2x GKB, d=12,5mm
    maximaler Ständerachsabstand 625mm
    geforderte Feuerwiderstandsklasse: **hochfeuerhemmend**
    Schalldämm-Maß: **gem. Schallschutzkonzept**
    Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen

AW 05 | Einbauort: G | EG | Attika ohne Sichtseite



1. Stulpschalung
   gem.: AW 01
2. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, horizontal
3. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, vertikal
4. Unterspannbahn
5. Holzfaserunterdeckplatte, WAB-dh, 036, d=60, B2 nach DIN EN 13501-1
6. Zellulose Einblasdämmung, 038, d=200mm, E nach DIN EN 13501-1 Ständerwerk: NH C24, s10, h/b=80/120
7. OSB 3, d=15mm
8. Abdichtungsebene

AW 07 | Einbauort: G | OG | Attika mit Sichtseite



1. Stulpschalung
   gem.: AW 01
2. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, horizontal
3. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, vertikal
4. Unterspannbahn
5. Holzfaserunterdeckplatte, WAB-dh, 036, d=60, B2 nach DIN EN 13501-1
6. Zellulose Einblasdämmung, 038, d=200mm, E nach DIN EN 13501-1 Ständerwerk: NH C24, s10, h/b=80/160
7. OSB 3, d=15mm
8. Abdichtungsebene
9. Lattung: NH, CE / S10, KD, unbehandelt, sägerau h/b=30/50mm, vertikal
10. HPL-Platte 8mm

Legende

EG OKFF 0,00 = 100,80 m ü. NHN

Oberflächen und Materialien gemäß Material- und Farbkonzept.

Legende Bauteile:

	Mauerwerk		Stahlbeton
	Dämmung hart		Estrich
	Dämmung weich		OSB-Platte

Abkürzungsverzeichnis:

OK	= Oberkante
OKFF	= Oberkantefertig Fußboden
ABS	= Kunststoff-Kantenschutz aus Acrylnitril-Butadien-Styrol
CPL	= Continuous Pressure Laminate/Schichtstoffplatte mit Dekor
HPL	= High Pressure Laminate/Hochdruck-Schichtpressstoffplatten
FLB	= Funktionale Leistungsbeschreibung
VSG	= Verbundsicherheitsglas
PZ	= Profilzylinderschloss
BSH	= Brettschichtholz
TWP	= Tragwerkplaner

Planfreigabe:

Plan zurückgewiesen	Plan zur weiteren Bearbeitung freigegeben	Plan zur Ausführung freigegeben (rohbau-relevante Inhalte)	Plan zur Ausführung freigegeben	keine durch Fachplaner/AG zu prüfenden Planinhalt	Datum	Stempel/Unterschrift
						Bauherr*in

Zutreffende bitte ankreuzen

Index	Datum	Änderungen	Bearb.



A2 Q [594 x 420 mm]

Standardaufbauten Außenwand

LP5 - Ausführungsplanung

Objektplanung

Datum: 09.10.2026

Maßstab: 1:10

Gezeichnet von: NKU

Projektnummer: 25-184

Projekt: **25-184 Kita Hibernia Recklinghausen**
Canisiusstraße 1

Bauherr*in: **Stadt Recklinghausen**
FB 18 - Gebäudewirtschaft Stadthaus A Rathausplatz 3-4 45657 Recklinghausen

Unterschrift:

Architektur: Entwurfsplanung — Unterschrift:

Statik / Bauphysik: — Unterschrift:

HLS Planung: — Unterschrift:

ELT Planung: — Unterschrift:

Freianlagen: — Unterschrift:

Brandschutz: — Unterschrift:

Referenzplan Architektur:

Projekt:	Phase:	Planer:	Bauteil:	Planart:	Inhalt:	Plannummer:	Index:	Status:
KHR	05	OPL	G	UE	AW	0001	00	P
XXX	XX	XXX	X	XX	XX	XXXX	XX	X