Raumliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m^2	Höhe in m	Volumen in m^3	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m^2	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m^3/h]	Mech. Abluft [m^3/h]	Klimatisierung
EG00	A0.01	Windfang	Verkehrsfläche	ohne	10,93	3,00	32,80	DE 04 Sauberlaufzone	Anthrazit	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	11,25	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 4x Einbauleuchte 1x RZ-Leuchte 1x SiBe-Leuchte 1x Türsteuerung 1x Türöffner 2x EMA Magnetkon. 2x EMA Verteiler 1x EMA-BWM 2x Rauchmelder Kabeltrasse		-	-	-	-	FBH
EG00	A0.02	Leitungsbüro	Büroarbeit	B3	24,43	3,00	73,28	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	48,40	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Präsenzmelder 2x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko allg. 1x 2fach Schuko EDV 6x LED Rasterle. 1x EMA-BWM 2x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Wanddisplay SPA Kabektrrasse BR-Kanal BR-Kanalwinkel	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	A0.03	Büro	Büroarbeit	B3	16,47	3,00	49,40	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	42,42	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Präsenzmelder 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko allg. 1x 2fach Schuko EDV 4x LED Rasterle. 1x EMA-BWM 2x 2fach RJ45 2x Rauchmlder 1x Raumthermostat 1x Wanddisplay SPA 1x SiBe.-Bedienfeld 1x EMA-Bedienfeld Kabeltrasse BR-Kanal	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	A0.04	Snoozel	Wohnen und Aufenthalt	B3	24,87	3,00	74,62	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	56,15	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	ohne	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko allg. 5x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	100	FBH Zuluft
EG00	A0.05	NR Gr 1	Wohnen und Aufenthalt	B4	24,07	3,00	72,21	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	48,84	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu, 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 2x 2fach RJ45 2x Rauchmlder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	A0.06	Wickel GR 1 / Dusche	Sonstige Nutzungen	ohne	10,45	3,00	31,34	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	44,79	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Taubenblau	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	**1x Präsenzmelder** **1x Taster mit Zeitrelais** **1x 1fach Schuko** **1x 1fach Schuko schaltbar über Zeitrelais** **4x LED Downlight** **1x Raumthermostat,**	Barrierefreie Dusch Brausearmatur	24	1 Heizkreis	-	100	FBH
EG00	A0.07	Sanitär Gr 1	Sonstige Nutzungen	ohne	10,92	3,00	32,75	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	38,12	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Taubenblau	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x LED Downlight 1x Raumthermostat	2 WCs Reihen-WT (3 Waschplätze)	20	1 Heizkreis	-	150	FBH
EG00	A0.08	GR Gr 1	Wohnen und Aufenthalt	A4	46,03	3,00	138,09	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	60,98	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabelltrasse	Küchenspüle	20- 24 (gleitend)	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
EG00	A0.09	Heilpäd. Raum 1	Wohnen und Aufenthalt	B4	25,03	3,00	75,09	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	49,02	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 7x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft

Raumliste

25-184 KHB: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m^2	Höhe in m	Volumen in m^3	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m^2	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m^3/h]	Mech. Abluft [m^3/h]	Klimatisierung
EG00	A0.10	Heilpäd. Raum 2	Wohnen und Aufenthalt	B4	25,03	3,00	75,09	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	49,02	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 7x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	A0.11	GR Gr 2	Wohnen und Aufenthalt	A4	46,03	3,00	138,09	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	60,98	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabeltrasse	Küchespüle	20 - 24 (gleitend)	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
EG00	A0.12	NR Gr 2	Wohnen und Aufenthalt	B4	24,07	3,00	72,21	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	48,84	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	A0.13	Sanitär Gr 2	Sonstige Nutzungen	ohne	12,06	3,00	36,18	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	40,36	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Taubenblau	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x LED Downlight 1x Raumthermostat	2 WCs Reihen-WT (3 Waschplätze)	20	1 Heizkreis	-	150	FBH
EG00	A0.14	Wickel Gr 2	Sonstige Nutzungen	ohne	11,41	3,00	34,22	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	38,82	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Taubenblau	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x Taster mit Zeitrelais 1x 1fach Schuko 1x 1fach Schuko schaltbar über Zeitrelais 4x LED Downlight	Barrierefreies WC Barrierefreier WT Brausearmatur	21	1 Heizkreis	-	100	FBH
EG00	A0.15	WC 1	Sonstige Nutzungen	ohne	5,76	3,00	17,27	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	27,41	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Olivgrün	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x LED Downlight	WC WT	20	1 Heizkreis	100	100	FBH Zuluft
EG00	A0.16	Rollstuhl	Sonstige Nutzungen	ohne	11,57	2,70	31,23	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	38,07	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 2x 2fach Schuko 2x Rauchmelder 2x LED Rasterleuch.	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	A0.17	Flur Custer 1	Verkehrsfläche	ohne	47,22	3,00	141,17	DE 01 Kautschuk	Lila	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	82,32	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	6 Stk.	Garderobe; Sitzbank; Podest; Einbauschrank	ohne	**3xPräsenzmelder 1x Schlüsselschalter Lichtkuppe 8x Taster 3x 1fach Schuko 19x LED Einbauleu. 1x RZ-Leuchte 3x Sicherheitsleu. 1x Anschluss Kuppe 1x 2fach RJ45 4x Rauchmelder**	-	20	2 Heizkreise	-	500	FBH
EG00	A0.18	Eingangsbereich	Wohnen und Aufenthalt	ohne	80,24	3,00	240,73	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	42,83	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	4 Stk.	Sitzbank; Podest	ohne	4x Präsenzmelder 1x Schlüsselschalter Beleuchtung AUS 1x Taster 6x 1fach Schuko 1x 2fach Schuko 50x LED Einbauleu. 4x Sicherheitsleuchte 3x RZ-Leuchte 4x 2fach RJ45 1x E-Anschluss Zeiterfassung 2x Handdruckmelder 8x Rauchmelder	-	20	3 Heizkreise	300	300	FBH Zuluft
EG00	A0.19	Empfang	Büroarbeit	B3	8,64	3,00	25,92	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	20,71	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	ohne	ohne	Empfangstheke	ohne	1x Präsenzmelder 1x Taster 1x 1fach Schuko 1x 2fach Schuko 3x LED Einbauleu. 2x 2fach RJ45 2x Rauchmelder	-	20	gemeinsam mit A0.18	-	-	-
EG00	B0.01	Elternbereich	Wohnen und Aufenthalt	ohne	36,21	3,00	108,64	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	22,06	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	4 Stk.	ohne	Elternküche	2x Präsenzmelder 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 3x 1fach Schuko 1x 2fach Schuko 24x LED Einbauleu. 3x Sicherheitsleu. 1x EMA BWM 1x 2fach RJ45 4x Rauchmelder 1x Leuchte Beh-Ruf Kabeltrasse in Promatkoffer	Küchenspüle	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	B0.02	WC 2	Sonstige Nutzungen	ohne	7,19	3,00	21,57	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	30,14	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Olivgrün	ohne	ohne	ohne	Sitzfensterbank	ohne	1x Präsenzmelder 4x LED Downlight 1x Zugtaster 1x Absteltaster 1x BMA Leuchte 1x Rauchmelder Kabeltrasse	Barrierefreies WC Barrierefreier WT	21	1 Heizkreis	50	50	FBH Zuluft

Raumliste

25-184 KHB: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m^2	Höhe in m	Volumen in m^3	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m^2	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m^3/h]	Mech. Abluft [m^3/h]	Klimatisierung
EG00	B0.03	Multifunktionsraum	Bildung, Unterricht und Kultur	B5	106,96	3,00	320,72	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	93,80	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	6 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Präsenzmelder 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 13x LED Anbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA BWM 2x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 4x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. Kabeltrasse	-	20	3 Heizkreise	900	900	FBH Zuluft
EG00	B0.04	BMA	Technikfläche	ohne	3,91	3,55	11,76	DE 05 Anstrich	RAL 7035	ohne	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	24,04	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 1x LED Langfeldleu. 1x E-Anschluss BMA 1x Rauchmelder 1x BMZ 1x Sicherheitskeuchte Kabeltrasse	-	-	-	-	-	-
EG00	B0.05	Server	Technikfläche	ohne	6,75	3,55	23,95	DE 05 Anstrich	RAL 7035	ohne	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	35,40	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 2x LED Langfeldleu. 3x E-Anschl. EDV 1x Erdung 1x Rauchmelder 1x EDV Verteiler Kabeltrasse Kabelleiter	-	≤ 24 (konstant)	-	50	50	Zuluft Klimaanlage (konstant)
EG00	B0.06	Heizzentrale	Technikfläche	ohne	19,92	3,55	70,70	DE 05 Anstrich	RAL 7035	ohne	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	59,25	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 2x 2fach Schuko 2x LED Langfeldleu. 1x Rauchmelder 1x Potischiene 1x 2fach RJ45 Kabeltrasse	Nachfüllstation	-	-	-	-	-
EG00	B0.07	Wirtschaft	Produktion, Hand/Maschinenarbeit, Forschung, Enwicklung	ohne	12,37	3,00	37,12	DE 05 Anstrich	RAL 7035	ohne	DE 03 GKBI Platte, glatt	41,58	Q2 Spachtel; Anstrich; Fliese	off-white; Hell Warm Grau	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 3x Schuko WM 3x Schuko TR 4x LED Rasterleu. 2x Rauchmelder Kabeltrasse	Ausgussbecken 2x Spülmaschinenanschluss 1x Trockneranschluss	20	1 Heizkreis	50	50	FBH Zuluft
EG00	B0.08	Umkleide	Sonstige Nutzungen	ohne	2,69	3,00	8,08	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	16,23	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x LED Downlight 1x Rauchmelder Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis zusammen mit B0.18	50	50	FBH Zuluft
EG00	B0.09	Mensa 1	Wohnen und Aufenthalt	B5	60,62	3,00	181,87	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	65,31	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	4 Stk.	ohne	Mensaküche	3x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 2x Jalousieantrieb 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 8x LED Anbauleuch. 1x RZ-Leuchte 1x EMA BWM 2x 2fach RJ45 1x Geräteanschl. 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld.	Küchenspüle TW-Spender	20	2 Heizkreise	900	900	FBH Zuluft
EG00	B0.10	Küche	Produktion, Hand/Maschinenarbeit, Forschung, Enwicklung	B5	59,35	3,00	177,99	DE 03 Fliese, Feinsteinzeug	Beigegrau	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	ohne	74,28	Fliese	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	4x Präsenzmelder 2x Jalousieschalter 2x Jalousieantrieb 3x 1fach Schuko 1x 2fach Schuko 2x 3fach Schuko 1x 4fach Schuko 12x LED Rasterleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA BWM 6x E-Anschl. 230V 5x E-Anschl. 400V 6x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld.	Hygiene-WT 2x Spülmaschine Küchenspüle 2x Konvektomat 3x Kühlschrank 1x Gefrierschrank	Küche 20 Lager ≤ 24 (konstant)	2 Heizkreise (Lager ausgenommen)	2500	2500	Zuluft Klimaanlage (konstant)
EG00	B0.11	Mensa 2	Wohnen und Aufenthalt	B5	59,50	3,00	178,50	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	68,03	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	ohne	4 Stk.	ohne	Mensaküche	2x Dimmstelle 1x Präsenzmelder 2x Jalousieschalter 2x Jalousieantrieb 2x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 7x LED Anbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA BWM 2x 2fach RJ45 1x Geräteanschl. 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld.	Küchenspüle TW-Spender	20	2 Heizkreise	900	900	FBH Zuluft
EG00	B0.12	HAR	Technikfläche	ohne	16,38	3,55	58,07	DE 05 Anstrich	RAL 7035	ohne	ohne	54,81	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 2x 2fach Schuko 2x 1fach Schuko 2x LED FR Leuchte 1x RZ-Leuchte 1x Sicherheitsleu. 1x EMA BWM 1x 2fach RJ45 1x EMA Zentrale 1x Rauchmelder 1x Siebe Zentrale 1x HA-Kasten 1x WMS 1x NSHV 1x UV 1x Netzumschalter 1x Poti-Schiene 1x Netzumschalter	Hausanschluss	-	-	-	-	-
EG00	B0.13	Schacht	Technikfläche	ohne	2,77	3,00	8,31	ohne	ohne	ohne	ohne	17,99	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-	-	-	-	-	-	-
EG00	B0.14	Aufzug	Verkehrsfläche	ohne	2,89	3,00	8,66	ohne	ohne	ohne	ohne	22,60	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Poti-Schiene 1x E-Anschl. 230V 1x E-Anschl. 400V	-	-	-	-	-	-

Raumliste

25-184 KHB: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m²	Höhe in m	Volumen in m³	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m²	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m³/h]	Mech. Abluft [m³/h]	Klimatisierung
EG00	B0.15	TRH	Verkehrsfläche	B3	29,24	3,55	103,20	DE 03 Fliese, Feinsteinzeug	Natural beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	81,82	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	2x Präsenzmelder 4x Rauchmelder 2x Sicherheitsleuchte 5x LED Anbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 1x Druckknopfmeld. 1x EMA BWM	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	B0.16	Flur Mensa	Verkehrsfläche	ohne	54,43	3,00	163,30	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	89,54	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	Einbauschrank	ohne	1x Präsenzmelder 2x 1fach Schuko 12x LED Anbauleu. 1x Sicherheitsleu. 1x RZ-Leuchte 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	B0.17	Flur B-D	Verkehrsfläche	ohne	152,50	2,70	411,75	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	192,77	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	Sitzbank; Podest	ohne	-	-	20	2 Heizkreise	-	-	FBH
EG00	B0.18	WC 4	Sonstige Nutzungen	ohne	3,36	3,00	10,08	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	20,43	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Olivgrün	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x LED Downlight 1x Rauchmelder Kabeltrasse	WC WT	20	1 Heizkreis zusammen mit B0.08	-	-	-
EG00	C0.01	Sanitär Gr 3	Sonstige Nutzungen	ohne	15,15	3,00	45,46	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	44,62	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Türkis	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 1x Raumthermostat 4x LED Downlight	2x WC Reihen-WT (3 Waschplätze) Brausearmatur	20	1 Heizkreis	-	210	FBH
EG00	C0.02	Abstellraum	Sonstige Nutzungen	ohne	20,32	3,00	60,95	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	52,61	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 2x 2fach Schuko 4x LED Rasterleuch. 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	C0.03	GR Gr 3	Wohnen und Aufenthalt	A4	47,38	3,00	142,14	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	61,82	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabelltrasse	Küchenspüle	20 - 24 (gleitend)	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
EG00	C0.04	NR Gr 3	Wohnen und Aufenthalt	B4	23,51	3,00	70,53	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	47,28	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	C0.05	DR Gr 3	Wohnen und Aufenthalt	B3	19,49	3,00	58,48	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	42,90	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	ohne	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	C0.06	DR Gr 4	Wohnen und Aufenthalt	B3	19,49	3,00	58,48	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	42,90	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	ohne	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	C0.07	GR Gr 4	Wohnen und Aufenthalt	A4	47,38	3,00	142,14	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	61,88	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabelltrasse	Küchenspüle	20 - 24 (gleitend)	1 Heizkreis	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
EG00	C0.08	PuMi/ Lager	Sonstige Nutzungen	ohne	17,27	2,70	46,63	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	48,13	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white; Hell Warm Grau	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 4x 1fach Schuko 2x 2fach Schuko 8x LED Einbauleu. 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat	Ausgussbecken Waschmaschinenanschluss	20	1 Heizkreis	100	50	FBH Zuluft

Raumliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m^2	Höhe in m	Volumen in m^3	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m^2	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m^3/h]	Mech. Abluft [m^3/h]	Klimatisierung
EG00	C0.09	WC 3	Sonstige Nutzungen	ohne	2,67	3,00	8,01	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	18,09	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Olivgrün	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x LED Downlight 1x 1fach Schuko	WC WT	20	1 Heizkreis	-	50	FBH
EG00	C0.10	Sanitär Gr 4	Sonstige Nutzungen	ohne	16,09	3,00	48,27	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	46,10	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Türkis	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 4x LED Downlights 1x Rauchmelder 1x Raumthermostat	2x WC Reihen-WT (3 Waschplätze) Brausearmatur	20	1 Heizkreis	-	210	FBH
EG00	C0.11	Flur Cluster 2	Verkehrsfläche	ohne	50,64	3,00	151,42	DE 01 Kautschuk	Türkis	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	91,46	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	6 Stk.	Garderobe; Sitzbank; Podest; Einbauschrank	ohne	5x Präsenzmelder 1x Schlüsselschalt. 8x Taster 4x 1fach Schuko 66x LED Einbaulez. 3x LED Downlight 4x RZ-Leuchte 5x SiBe Leuchte 1x EMA BWM 1x E-Dachkuppe 3x 2fach RJ45 1x E-Anschl. Tür 1x Jalousieantrieb 8x Rauchmelder 2x Handdruckmeld. Kabelbühne	-	20	2 Heizkreise	-	580	FBH
EG00	D0.01	Lager	Sonstige Nutzungen	ohne	25,67	3,00	77,00	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	58,70	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 2x 2fach Schuko 4x LED Rasterleuch. 1x SiBe Leuchte 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Gruppenbatt. 1x Poti-Schiene 1x Unterverteiler	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	D0.02	Sanitär Gr 6	Sonstige Nutzungen	ohne	16,47	3,00	49,40	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	46,69	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Neapelgelb	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 6x LED Downlight 1x Raumthermostat	2x WC Reihen-WT (3 Waschplätze) Brausearmatur	20	1 Heizkreis	-	210	FBH
EG00	D0.03	NR Gr 4	Sonstige Nutzungen	B4	23,28	3,00	69,85	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	47,25	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	D0.04	Gartengeräte	Sonstige Nutzungen	ohne	21,93	3,00	65,78	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	55,38	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 3x 2fach Schuko AP 2x FR-Wannenleu. 1x Rauchmelder 1x EMA-BWM 1x Kemperbox außen	Ausgussbecken Waschmaschinenanschluss Anschluss Matschanlage	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
EG00	D0.05	Sanitär Gr 5	Sonstige Nutzungen	ohne	16,47	3,00	49,40	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	46,69	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Neapelgelb	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 6x LED Downlight 1x Raumthermostat	2x WC Reihen-WT (3 Waschplätze) Brausearmatur	20	1 Heizkreis	-	210	FBH
EG00	D0.06	DR Gr 5	Wohnen und Aufenthalt	B3	24,89	3,00	74,66	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	48,53	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	ohne	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 5x LED Anbauleuch. 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	D0.07	GR Gr 5	Wohnen und Aufenthalt	A4	48,81	3,00	146,42	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	61,32	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay	Küchenspüle	20 - 24 (gleitend)	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
EG00	D0.08	NR Gr 5	Wohnen und Aufenthalt	B4	20,49	3,00	61,46	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	44,58	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	D0.09	DR Gr 6	Wohnen und Aufenthalt	B3	25,23	3,00	75,68	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	49,50	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	ohne	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft

Raumliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m^2	Höhe in m	Volumen in m^3	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m^2	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m^3/h]	Mech. Abluft [m^3/h]	Klimatisierung
EG00	D0.10	NR Gr 6	Wohnen und Aufenthalt	B4	20,49	3,00	61,46	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	44,58	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 6x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
EG00	D0.11	GR Gr 6	Wohnen und Aufenthalt	A4	48,81	3,00	146,42	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	63,47	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabelltrasse	-	20 - 24 (gleitend)	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
EG00	D0.12	Flur Cluster 3	Verkehrsfläche	ohne	50,91	3,00	152,23	DE 01 Kautschuk	Gelb	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	94,36	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	6 Stk.	Garderobe; Sitzbank; Podest; Einbauschrank	ohne	1x Schal.Sch. Kuppe 5x Taster 3x 1fach Schuko 24x LED Anbauleu. 3x SiBe Leuchte 1x RZ-Leuchte 1x E-Ansch. Kuppe 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder	-	20	2 Heizkreise	-	580	FBH
OG01	B1.01	NR Gr 7	Wohnen und Aufenthalt	B4	21,79	3,00	65,37	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	45,41	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 7x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
OG01	B1.02	NR Gr 8	Wohnen und Aufenthalt	B4	21,79	3,00	65,37	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	45,41	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmer 1x Serienschalter (Fenstersteckdosen) 3x 1fach Schuko 3x 2fach Schuko 7x LED Aufbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 2x Rauhmelder 1x Raumthermostat Kabeltrasse	-	20	1 Heizkreis	100	-	FBH Zuluft
OG01	B1.03	GR Gr 8	Wohnen und Aufenthalt	A4	48,13	3,00	144,39	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	61,45	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabelltrasse	-	20 - 24 (gleitend)	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
OG01	B1.04	Sanitär Gr 8	Sonstige Nutzungen	ohne	16,23	3,00	48,68	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	46,45	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Englischrot	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x Raumthermostat 6x LED Downlight	3x WC Reihen-WT (3 Waschplätze)	20	1 Heizkreis	-	150	FBH
OG01	B1.05	Krankenzimmer	Heilen und Pflegen	B3	16,17	3,00	48,51	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	44,30	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Präsenzmelder 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Anbauleuch. 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.06	Logopädie	Bildung, Unterricht und Kultur	B3	15,38	3,00	46,15	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	43,98	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Anbauleuch. 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH

Raumliste

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 12.11.2026

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m^2	Höhe in m	Volumen in m^3	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m^2	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m^3/h]	Mech. Abluft [m^3/h]	Klimatisierung
OG01	B1.07	Motopädie	Bildung, Unterricht und Kultur	B3	18,97	3,00	56,92	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	48,37	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Anbauleuch. 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.08	Personalraum	Wohnen und Aufenthalt	B4	32,02	3,00	96,05	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	59,89	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	3 Stk.	ohne	Personalküche	1x Dimmstelle 2x Jalousieschalter 2x Jalousieantrieb 2x 1fach Schuko 5x 2fach Schuko 6x LED Rasterleuch. 1x EMA-BWM 1x Anschluss DLE 1x Herdanschluss 4x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	Küchenspüle	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.09	Arbeitsplätze	Büroarbeit	B3	18,26	3,00	54,79	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	44,93	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Rasterleuch. 1x EMA-BWM 2x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.10	Eltern Besprechung 1	Büroarbeit	A3	18,04	3,00	54,11	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	44,61	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Rasterleuch. 1x EMA-BWM 3x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.11	Eltern Besprechung 2	Büroarbeit	A3	18,42	3,00	55,26	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	48,45	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	2 Stk.	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Rasterleuch. 1x EMA-BWM 2x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.12	Stellv. Leitung	Büroarbeit	B3	15,73	3,00	47,19	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	43,83	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Dimmstelle 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 4x 2fach Schuko 6x LED Rasterleuch. 1x EMA-BWM 3x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat BR-Kanal Kabelbühne	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.13	Schacht	Technikfläche	ohne	2,77	3,45	9,56	ohne	ohne	ohne	ohne	22,70	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	2x 300 Steigetrasse	-	-	-	-	-	-
OG01	B1.14	Aufzug	Verkehrsfläche	ohne	2,89	3,45	9,96	ohne	ohne	ohne	ohne	20,42	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	-	-	-	-	-	-	-
OG01	B1.15	TRH	Verkehrsfläche	B3	28,60	3,00	85,81	DE 03 Fliese, Feinsteinzeug	Natural beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	63,26	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x 1fach Schuko 7x LED Anbauleuch. 2x SiBe Leuchten 2x RZL 2x Rauchmelder	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.16	Sanitär Gr 7	Sonstige Nutzungen	ohne	16,23	3,00	48,68	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	46,40	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Englischrot	ohne	ohne	ohne	Zahnbürstenregal	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 1x Jalousieschalter 1x Jalousieantrieb 1x Raumthermostat 6x LED Downlight	2x WC Reihen-WT (3 Waschplätze) Brausearmatur	20	1 Heizkreis	-	150	FBH
OG01	B1.17	GR Gr 7	Wohnen und Aufenthalt	A4	48,13	3,00	144,39	DE 01 Kautschuk	Holzoptik	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	61,45	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	n= $2h^{-1}$	Beige	3 Stk.	Sitzfensterbank	Gruppenküche	1x Dimmer 2x Jalousiescalter 2x Jalousieantrieb 1x NOT-Ausschalter (Küchenabschalt.) 1x Präsenzmelder 1x Serienschalter (Fenstersteckd.) 4x 1fach Schuko 7x 2fach Schuko 6x LED Ausbauleu. 1x RZ-Leuchte 1x EMA-BWM 1x DLE Anschluss 1x Herdanschluss 3x 2fach RJ45 2x HDMI Dose 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat 1x Druckknopfmeld. 1x Wanddisplay Kabelltrasse	Küchenspüle	20	2 Heizkreise	300	-	FBH Zuluft Klimaanlage (gleitend)
OG01	B1.18	Flur Cluster 4	Verkehrsfläche	B5	37,21	3,00	111,63	DE 01 Kautschuk	Rot	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	83,81	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	4 Stk.	Garderobe; Einbauschrank	ohne	2x Präsenzmelder 1x Schlüsselschalter 6x Taster 4x 1fach Schuko 16x LED Einbauleu. 2x RZ-Leuchte 2x SiBe-Leuchte 2x E-Anschluss Tür 1x E-Anschl-Kuppe 1x 2fach RJ45 4x Rauchmelder	-	20	1 Heizkreis	-	500	FBH

Raumliste

Ergänzend zu den Angaben dieser Raumliste sind die Festlegungen des Farb- und Materialkonzeptes zu berücksichtigen. Einzelne Wandflächen erhalten entsprechend der Planung eine Akzentfarbe. Die Ausführung der Wand-, Decken- und Bodenoberflächen sowie die Ausstattung und Möblierung erfolgen gemäß den Decken- und Bodenübersichten und der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB). Sämtliche gestalterischen und funktionalen Vorgaben sind in die Planung und Ausführung zu übernehmen.

Geschoss	Raum-nummer	Raumname	Kategorie	Nutzungs-art	Fläche in m²	Höhe in m	Volumen in m³	Bodenbelag	Farbe Bodenbelag	Sockelleiste	Deckenbekleidung	Wandfläche in m²	Wandbekleidung	Wandfarbe	erhöhte Nacht-lüftung	Vorhang	Akustik-paneele	feste Möblierung	Küche	ELT	HLS Sanitärobjekte	HLS Raumsoll-temperatur [°C]	Heizart	Mech. Zuluft [m³/h]	Mech. Abluft [m³/h]	Klimatisierung
OG01	B1.19	WC 6	Sonstige Nutzungen	ohne	9,47	3,00	28,40	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	36,24	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Olivgrün	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x Abstelltaster 2x Zugschalter 1x Steuereinheit RA 1x Raumthermostat 6x LED Downlight	Barrierefreies WC Barrierefreier WT Brausearmatur	21	1 Heizkreis	100	100	FBH Zuluft
OG01	B1.20	Flur	Verkehrsfläche	B3	28,94	3,00	86,83	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 02 GK Streulochplatte, Brandschutzklasse A2	76,55	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	2x Präsenzmelder 3x Taster 4x fach Schuko 13x LED Einbauleu. 3x RZ-Leuchte 2x SiBe-Leuchte 2x Handdruckmeld. 1x EMA-BWM 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x Beh-Zi.Leuchte Kabelbühne in Promatkoffer	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.21	Abstellraum	Sonstige Nutzungen	ohne	15,34	3,00	46,03	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	52,13	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 2x 2fach Schuko 3x LED Rasterleu. 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat Kabelbühne	-	-	-	-	-	-
OG01	B1.22	PuMi	Sonstige Nutzungen	ohne	5,11	3,00	15,32	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	25,47	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Hell Warm Grau	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 1x 1fach Schuko 1x 2fach Schuko 1x LED `Rasterle. 2x Rauchmelder 1x Raumthermostat	Ausgussbecken	20	1 Heizkreis	50	50	FBH Zuluft
OG01	B1.23	WC 5	Sonstige Nutzungen	ohne	5,27	3,00	15,80	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DE 03 GKBI Platte, glatt	25,82	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich; Fliese	off-white; Olivgrün	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 2x LED Downlight 2x 1fach Schuko 1x Raumthermostat	WC WT	20	1 Heizkreis	50	50	FBH Zuluft
OG01	B1.24	Flur Arbeitsräume	Verkehrsfläche	B3	43,48	3,00	130,43	DE 01 Kautschuk	Beige	Buchenholz 8cm, weiß lackiert	DB 01 GK Streulochplatte	89,41	Q3 Spachtel; Glasfaservlies; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	Sitzbank; Einbauschrank	ohne	2x Präsenzmelder 3x 1fach Schuko 1x 2fach Schuko 15x LED Anbauleu. 2x RZ-Leuchte 2x SiBe.Leuchte 4x Rauchmelder 1x E-Anschl. Tür 1x 2fach RJ45 Kabelbühne in Promatkoffer	-	20	1 Heizkreis	-	-	FBH
OG01	B1.25	PV-Speicher	Technikfläche	ohne	4,81	3,00	14,43	DE 02 Fliese	Eggshell beige	Hohlkehlsockel Fliese gemäß Bodenbelag	DB 04 Rasterdecke, Mineralfaser	26,49	Q2 Spachtel; Anstrich	off-white	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1x Präsenzmelder 2x LED Rasterleu. 1x 2fach RJ45 2x Rauchmelder 1x SiBe Gruppenbat, 1x PV Speicher 2x PV-Wechselri. 1x E-Verteiler Kabelleiter Potenzialausgleich	-	≤ 24 (konstant)	-	-	-	Klimaanlage (konstant)