
DE 05

Einbauort: BT-G | EG

Bodenaufbau, Technikräume, Anstrich



1. Zementanstrich und Grundierung Estrich
2. Estrich DIN 18560-CT-C30-F4-S75
3. PE-Folie, 1-lagig, d=0,2mm
4. Trittschalldämmung gemäß DE 01.1
5. Bodendämmung gemäß DE 01.1, hier d=175mm
6. Abdichtung

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Schalldämm-Maß: **gemäß Schallschutzkonzept**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen

Legende

EG OKFF 0,00 = 100,80 m ü. NHN

Oberflächen und Materialien gemäß Material- und Farbkonzept.

Leistung durch Außenanlagenplaner

Legende Bauteile:

Mauerwerk | Stahlbeton | Holzwerkstoff
Dämmung hart | Estrich | Betonfertigteil
Dämmung weich | OSB-Platte | GK-Konstruktion

Leitdetail: Das Detail ist an das System des Generalunternehmers anzupassen.

Planfreigabe:

Plan zurückgewiesen	Plan zur weiteren Bearbeitung freigegeben	Plan zur Ausführung freigegeben (rohbau-relevante Inhalte)	Plan zur Ausführung freigegeben	keine durch Fachplaner/AG zu prüfenden Planinhalt	Datum	Stempel/Unterschrift
						Bauherr*in

Zutreffende bitte ankreuzen

Index	Datum	Änderungen	Bearb.



A2 Q [594 x 420 mm]

Standardaufbauten Decke 2

LP5 - Ausführungsplanung

Objektplanung

Datum: 22.09.2026

Maßstab: 1:10

Gezeichnet von: NKU

Projektnummer: 25-184

Projekt: 25-184 Kita Hibernia Recklinghausen

Canisiusstraße 1

Bauherr*in: **Stadt Recklinghausen**

FB 18 - Gebäudewirtschaft Stadthaus A Rathausplatz 3-4 45657 Recklinghausen

Unterschrift:

Architektur: Entwurfsplanung — Unterschrift:

Statik / Bauphysik: — Unterschrift:

HLS Planung: — Unterschrift:

ELT Planung: — Unterschrift:

Freianlagen: — Unterschrift:

Brandschutz: — Unterschrift:

Referenzplan Architektur:

Projekt:	Phase:	Planer:	Bauteil:	Planart:	Inhalt:	Plannummer:	Index:	Status:
KHR	05	OPL	G	UE	DE	0002	00	P
XXX	XX	XXX	X	XX	XX	XXXX	XX	X