

Abbruchplanung Ossenbergweg 79
Gebäudeschadstoffkataster
Anlage 3.1
Auswertungstabelle

Proben- bezeichnung	Material	Zugehöriges Bauteil	Gebäude	Schadstoffverdacht/ Untersuchung	Asbest, NG 1%	Asbest, NG 0,001%	KMF	KI	PAK [mg/kg]	B(a)p [mg/kg]	PCB [mg/kg]	PCDD/F [ng TE/kg]	2,3,7,8 Tetra CDD [ng /kg]	Anmerkungen
EP-1	Putz	Innenwand	Nebengebäude/Werkstatt	Asbest 0,001%		nn								
EP-2	Gipskarton mit Spachtelmasse	Innenwand	Nebengebäude/Werkstatt	Asbest 0,001%		nn								
EP-3.1	Schweißbahn (obere Schicht)	Dachkonstruktion	Nebengebäude/Werkstatt	Asbest 0,001%, bei Negativbefund PAK		nn			107	2,5				
EP-3.2	Schweißbahn (untere Schicht)	Dachkonstruktion	Nebengebäude/Werkstatt	Asbest 0,001%, bei Negativbefund PAK		nn			8420	160				
EP-4	Außenputz	Außenwand	Nebengebäude/Werkstatt	Asbest 0,001%		nn								
EP-5	Ziegel	Außenwand	Nebengebäude/Werkstatt	EBV Tabelle 1, RC-Material					<1,0	<0,010	<0,010			Analyse nach EBV
EP-6	KMF-Gewebe mit Ruß	Außenbereich	Hauptgebäude	PAK			Verdacht	K 1B	13,1	0,61				Einstufung ohne Beprobung
EP-7	Brandschutt	Außenbereich	Hauptgebäude	Asbest 0,001 %, PAK; bei Negativbefund Dioxine/Furane		nn			5,66	<0,20		2500	34	
EP-8	Gipskarton (verkoht)	Innenwand, Entnahme von Außen	Hauptgebäude	Asbest 0,001 %, PAK; bei Negativbefund Dioxine/Furane		nn			0,5	<0,10		8,7	<1,0	
EP-9	Dachpappe	Dachkonstruktion, Entnahme von Außen	Hauptgebäude	Asbest 0,001%, bei Negativbefund PAK		nn			n.b.	<0,25				
EP-10	Außenputz (strukturiert)	Außenwand	Hauptgebäude	Asbest 0,001%		nn								
EP-11	Außenputz (glatt)	Außenwand	Hauptgebäude	Asbest 0,001%		nn								
EP-12	Ziegel, Dachziegel, Mauerwerk	Außenbereich	Hauptgebäude	EBV Tabelle 1, RC-Material					<1,0	<0,010	0,01			Analyse nach EBV
EP-13	Boden	Außenbereich	Hauptgebäude	Dep V DK 0, Dioxine Furane								6,0	<1,0	

keine Schadstoffe
Asbesthaltig
KMF-haltig
PAK-haltig
Schwermetallhaltig
HBOD-haltig
PCB-haltig
PCDD/F-haltig