Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 304	

Baumaßnahme
LAN

Angebot für
VE 304 Gerüste

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	ME [1]	Zeitansatz [2]	Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	VE 304 Gerüste								
5.	Allgemeine Baubeschreibung								
5.	ATV DIN 18299								
5.	ZTV Gerüstarbeiten								
5.	Gerüstbeschreibung								
5.1	Standgerüste längenorientiert								
5.1.1	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1	1879,000	m2						
5.1.2	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1	766,000	m2						
5.1.3	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1	2645,000	m2						
5.1.4	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1	92575,000	m2Wo						
5.1.5	Umsetzen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1	300,000	m2						
5.1.6	Zulage Aufbauen längenorientiertes Gerüst auf Treppenlauf	5,000	m						
5.2	Stützgerüste								
5.2.1	Statische Berechnung Arbeitsgerüst	1,000	St						
5.2.2	Aufbauen Stützgerüst Abst. 2,5 m	1,000	St						
5.2.3	Abbauen Stützgerüst Abst. 2,5 m	1,000	St						
5.2.4	Gebrauchsüberlassung Stützgerüst Abst. 2,5 m	35,000	StWo						
5.2.5	Aufbauen Stützgerüst Abst. 2,5 m	1,000	St						
5.2.6	Abbauen Stützgerüst Abst. 2,5 m	1,000	St						
5.2.7	Gebrauchsüberlassung Stützgerüst Abst. 2,5 m	35,000	StWo						
5.2.8	Aufbauen Stützgerüst Abst. 2,5 m	1,000	St						
5.2.9	Abbauen Stützgerüst Abst. 2,5 m	1,000	St						
5.2.10	Gebrauchsüberlassung Stützgerüst Abst. 2,5 m	35,000	StWo						
5.3	Gerüstergänzungen								
5.3.1	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m H bis 4m	4,000	St						
5.3.2	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m H bis 4m	4,000	St						
5.3.3	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m H bis 4m	140,000	StWo						
5.3.4	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m	10,000	St						
5.3.5	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m	10,000	St						
5.3.6	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m	350,000	StWo						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	ME [1]	Zeitansatz [2]	Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte	Sonstiges [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.3.7	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	756,000	m							
5.3.8	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	30,000	m							
5.3.9	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	756,000	m							
5.3.10	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	30,000	m							
5.3.11	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m	13300,000	mWo							
5.3.12	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	1050,000	mWo							
5.3.13	aufbauen Seitenschutz alle Gerüstlagen 6Lagen H 12m	1810,000	m							
5.3.14	entfernen Seitenschutz alle Gerüstlagen 6Lagen H 12m	1810,000	m							
5.3.15	Gebrauchsüberlassung Seitenschutz alle Gerüstlagen 6Lagen H 12m	63350,000	mWo							
5.3.16	Aufbauen Treppenturm H 12m Lauf-B 75 cm H 17,5 cm T 28 cm	1,000	St							
5.3.17	Abbauen Treppenturm H 12m Lauf-B 75 cm H 17,5 cm T 28 cm	1,000	St							
5.3.18	Gebrauchsüberlassung Treppenturm H 12m Lauf-B 75 cm H 17,5 cm T 28 cm	35,000	StWo							
5.3.19	Aufbauen Treppenturm H 9m Lauf-B 75 cm H 17,5 cm T 28 cm	2,000	St							
5.3.20	Abbauen Treppenturm H 9m Lauf-B 75 cm H 17,5 cm T 28 cm	2,000	St							
5.3.21	Gebrauchsüberlassung Treppenturm H 9m Lauf-B 75 cm H 17,5 cm T 28 cm	70,000	StWo							
5.4	Rollgerüste									
5.4.1	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 3 m B 2 m H 5-6m	1,000	St							
5.4.2	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 3 m B 2 m H 5-6m	1,000	St							
5.4.3	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 3 m B 2 m H 5-6m	20,000	StWo							
5.5	Raumgerüst									
5.5.	.	0,000								
5.5.1	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 L 12 m B 8,1 m H 4,5 m	438,000	m3							
5.5.2	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 L 12 m B 8,1 m H 4,5 m	438,000	m3							
5.5.3	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 L 12 m B 8,1 m H 4,5 m	4818,000	m3Wo							
5.5.	.	0,000								
5.5.4	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1	4263,000	m3							
5.5.5	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1	4263,000	m3							
5.5.6	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1	46893,000	m3Wo							
5.5.7	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	112,000	m							
5.5.8	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	112,000	m							
5.5.9	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	1232,000	mWo							
5.5.10	aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 10m	156,000	m							
5.5.11	entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 10m	156,000	m							
5.5.12	Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 10m	1716,000	mWo							
5.5.13	Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H bis 3m Lauf-B 0,5-0,75m	1,000	St							
5.5.14	Abbauen Gerüsttreppe einläufig H bis 3m Lauf-B 0,5-0,75m	1,000	St							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	ME [1]	Zeitansatz [2]	Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte	Sonstiges [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.5.15	Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H bis 3m Lauf-B 0,5-0,75m	11,000	StWo							
5.5.16	Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m	1,000	St							
5.5.17	Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m	1,000	St							
5.5.18	Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m	11,000	StWo							
5.6	Zusätzliche Leistungen									
5.6.1	Gerüstbauer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	48,000	h							
5.6.2	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	48,000	h							

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.