

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Objekt:

Ersatzneubau Hallenbad Witten Annen

Märkische Straße 11

58453 Witten

Leistung:

Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

Auftraggeber:

Stadtwerke Witten GmbH

Westfalenstraße 18-20

58455 Witten

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

A. Allgemeine Projektbeschreibung

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung

A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion

A.3 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A.4 Allgemeine Vorbemerkungen

A.5 Allgemeine Vorbemerkungen Putzarbeiten

A.6 Allgemeine Vorbemerkungen Estricharbeiten

A.7 Allgemeine Vorbemerkungen Abdichtungsarbeiten

A.8 Allgemeine Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

B. Anlagen / Ausführungsunterlagen des AN

C. Leistungsverzeichnis

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A. Allgemeine Projektbeschreibung		
A. Allgemeine Projektbeschreibung		
BAUVORHABEN:	Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen Märkische Str. 11 58453 Witten	
BAUHERR:	Stadtwerke Witten GmbH Westfalenstraße 18-20 58455 Witten	
PROJEKT BETEILIGTE:	Im Rahmen der Ausschreibung sind die Projektbeteiligten nicht öffentlich. Die Kommunikation erfolgt nur über die Vergabeplattform.	
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG / GEWERK:		
VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
PROJEKT BESCHREIBUNG		
Die Stadtwerke Witten planen den Neubau des Hallenbades Annen als Ersatzneubau für das bestehende Hallenbad in Witten-Annen. Das bestehende Hallenbad sowie die angrenzende Turnhalle werden zurückgebaut und an gleicher Stelle erfolgt ein größerer Ersatzneubau.		
Für den Neubau ist ein übergeordnetes Raumprogramm vorgesehen, welches im Wesentlichen folgende Schwerpunkte beinhaltet:		
- Wettkampfgerechtes 25-m-Kombibecken mit Sprunganlage und Teilhubboden - 160 m² großes Multifunktionsbecken mit vollflächigem Hubboden - Eltern-Kind-Becken mit ca. 36 m² Wasserfläche - 8 Sammelumkleiden, dazugehörige ausgelagerte Lehrerumkleiden 4 Stk. - 4 Familienumkleiden, 10 Einzelumkleiden mit Schrankanlagen - 2-barrierefreie Umkleiden - Verwaltungs- und Besprechungsräume (Zwischengeschoss) - Personalumkleiden und Sozialräume (Unter- und Zwischengeschoss)		
Im Untergeschoss befindet sich die eigentliche Technikzentrale, insbesondere mit der Wärmeversorgung sowie den badetechnischen Anlagen. Im Zwischengeschoss ist eine weitere Technikzentrale überwiegend mit Lüftungstechnik, sowie ein kleiner Personalverwaltungsbereich vorgesehen.		
Brutto-Grundflächen nach DIN 277:		
KG	ca. 1.850 m²	
EG	ca. 2.952 m²	
ZE	ca. 488 m²	
BGF gesamt	ca. 5.290 m²	
Bruttorauminhalt:	31.468 m³	
Grundstücksfläche:	4.862 m²	
Anzahl der Geschosse: UG, EG, ZE		
Geschosshöhen:		
- Untergeschoss: 3,40 -3,70 m - Erdgeschoss: - Nebenräume mit variablen Höhen bis 3,91 m - Schwimmballen mit variablen Höhen bis 7,0 m - Zwischengeschoss: variablen Höhen bis 3,91 m		
Traufhöhe: bis ca. 8,40 m		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A. Allgemeine Projektbeschreibung		
Firsthöhe: bis ca. 9,45 m Gelände und Höhenlage Der Baugrund ist als eben zu betrachten. Das Grundstück liegt auf ca. + 110.90 m NHN Das Erdgeschoss liegt auf +/- 0.00 m = 112,30 m NHN Windlastzone: 1 Erdbebenzone: keine Schneelastzone: 1 Standort und städtebauliche Situation: Das Baugrundstück befindet sich angrenzend an die Märkische Straße im Wittener Stadtteil Annen. Im Süden des Baufeldes verläuft die Trasse der Bundesbahn (S-Bahn-Bahnhof direkt angrenzend), östlich sind mehrgeschossige Wohnungsbauten in Blockrandlage und ein Kindergarten angrenzend, nördlich des Baufeldes ist über einen leicht abschüssigen Geländeverlauf der sog. Park der Generationen erreichbar. Im Nordwesten des Baufeldes entsteht zum Zeitpunkt der Ausführung eine Grundschule mit Sporthalle als Bestandteil des Bildungsquartiers. Städtebauliches Ziel der Planung ist es, mit dem neuen Hallenbad ein Entree aus dem Süden zum Bildungsquartier in Richtung Innenstadt zu markieren und gleichzeitig einen attraktiven Abschluss des im Norden liegenden Parks der Generationen unter Aufnahme der städtebaulichen Fluchten aus Wohnbebauung und Fluchten des Schulneubaus zu setzen. Für das Baugebiet ist ein B-Plan rechtsgültig unter der Nr. 197, Bildungsquartier Annen, v. 18.01.2023 aufgestellt. Erschließung Erschlossen wird die Anlage bzw. das Baugrundstück über die Märkische Straße. Realisierung Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt. Öffentlich-rechtliche Genehmigungen: Für die Maßnahme liegt eine Bauaufsichtliche Genehmigung vor. Aktenzeichen: A0024/2024 Förderprojekt: Die Maßnahme wird gefördert: Bundesprogramm SJK 2022: Witten – AZ 20.70.08-22.141		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung		
A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung <u>In Anlehnung an die Hinweise zur DIN 18299</u>		
A.1.1 Lage der Baustelle siehe Baustelleneinrichtungsplan		
A.1.2 Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische und betriebliche Bedingungen: entfällt		
A.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen: siehe beiliegende Planunterlagen und Punkte A.2-A.4		
A.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle: Die Baustelle ist über öffentliche Straßen gut erreichbar, die vorhandenen Verkehrsbeschränkungen sind zu beachten und sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die beengten Verhältnisse auf dem Baufeld sind bei der Angebotsbildung zu beachten. Die Stadt Witten ist über die Autobahn A448 sowie die Bundesstraßen B 226 gut zu erreichen. Die Baustellenanfahrt kann über die Stockumer Str. erfolgen. Es ist mit Einschränkungen in der Stockumer Str. und Kälberweg zu rechnen. Die Umleitung erfolgt dann über die Dortmunderstraße und Westfalenstraße.		
A.1.5 Baustellenzugänge / Baustellenzufahrt: Die Baustellenzu- und -abfahrt erfolgt ausschließlich über die Märkische Straße (Sackgasse) auf das Baugrundstück. Die Abtrennung des Baufeldes zur umliegenden Bebauung erfolgt über einen bauseitigen Schutz- bzw. Bauzaun.		
A.1.6 Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen, Maßnahmen zur Regelung und Aufrechterhaltung des Verkehrs, Sperrungen etc, welche über die zuvor beschriebene Sondernutzung hinaus gehen, z. B. für den Antransport größerer Bauteile, Sperrungen für Anwohnerzufahrten usw., sind durch den Auftragnehmer bei der Stadt Witten gesondert zu beantragen. Eine Kopie des Genehmigungsbescheides / Erlaubnis ist der Objektüberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der gesamten Baustelle gilt grundsätzlich die StVO.		
A.1.7 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Baustellenzu- und -abfahrten von der Märkischen Straße bis BE-Fläche.		
A.1.8 Kranstandorte / Transporteinrichtungen: Baukräne oder sonstige Transporteinrichtungen/Hubgeräte zur Leistungserbringung sind als Nebenleistung zu verstehen und werden nicht gesondert vergütet, außer sie sind in der Leistungsbeschreibung explizit beschrieben. Für die Aufstellung von Mobilkränen steht die BE-Fläche im Grunde nach zur Verfügung. Die Nutzung ist jedoch mit der Objektüberwachung im Vorfeld zu klären und eine Freigabe einzuholen.		
A.1.9 Nutzung / Anschlüsse für Wasser und Strom: Dem AN wird auf dem Baufeld ein Bauwasser- und Stromanschluss zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten für Wasser und Strom werden gemäß den Vertragsunterlagen (Formblatt 214) umgelegt. Im BE-Plan sind die entsprechenden Anschlussstellen eingetragen.		
A.1.10 Lager und Arbeitsplätze / Containerstandplätze: Vom AG wird hierzu eine Fläche auf dem Grundstück (s. BE-Plan) zur Verfügung gestellt.		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung		
Durch den AG wird ebenfalls bauseitig eine Sanitär-Anlage zur Nutzung bereitgestellt. Die Umlage der Kosten erfolgt gemäß den Vertragsunterlagen (Formblatt 214). Grundsätzlich werden keine Räume im Objekt zur Verfügung gestellt. Die Benutzung von Räumen zu Lager- und Aufenthaltszwecken ist grundsätzlich untersagt. Bei widerrechtlicher Nutzung erfolgt eine Beseitigung und Räumung zu Lasten des Auftragnehmers ohne weitere Vorankündigung. Jeder AN muss, sofern Container für die Durchführung der Maßnahme notwendig werden, seinen eigenen Container aufstellen. Der AN hat die Leistung entsprechend einzukalkulieren. Das gesamte Baustellengelände wird über eine "Baustellen-Video-Überwachung" überwacht. Das vor Ort gelagerte Material und Werkzeug ist durch den AN weiterhin eigenverantwortlich gegen Diebstahl zu sichern. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem AG besteht nicht. A.1.11 Boden-, Baugrundverhältnisse: -entfällt- A.1.12 Grundwasser, Gewässer: - entfällt - A.1.13 Besondere umweltrechtliche Vorschriften: -entfällt- A.1.14 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich: -entfällt - A.1.15 Hindernisse im Baustellenbereich: Im Angrenzenden Umfeld zur Baustelle befindet sich eine Bahntrasse. Dies ist bei der Baustelleneinrichtung sowie bei der Verwendung von Kranen zu berücksichtigen. A.1.16 Vermutete Kampfmittel: - entfällt - A.1.17 Entsorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung: Die Entsorgung aller anfallenden Abfälle erfolgt gemäß DIN 18299 umgehend, mindestens jedoch einmal wöchentlich. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle vorgehaltenen Abfallbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt der Sorgfaltspflicht des AN, dass keine unbefugten Abfälle in die Container füllen. Diese Position gilt nicht für Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes Aushubmaterial. A.1.18 Schutzvorschriften: gemäß BE-Plan sowie SIGE-Plan. A.1.19 Schutzmaßnahmen: Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbringende Leistung einschließt. Die Kosten für die Bauleistungsversicherung werden gemäß den Vertragsunterlagen (Formblatt 214) umgelegt. A.1.20 Sicherheits- und Gesundheitsschutz: Die Arbeiten sind mit dem bestellten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen. Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem Bauherrn bzw. dem bestellten Sicherheitskoordinator eine Gefährdungsbeurteilung / Gefährdungsdokumentation zu übergeben. Spätestens bei Arbeitsbeginn sind die erforderlichen Ersthelfer zu benennen. A.1.21 Bauablauf, vorgesehene Arbeitsabschnitte:		

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt für die Gesamtanlage. Der Bauablauf richtet sich nach den Besonderen Vertragsbedingungen bzw. den Fristen des Formblattes 214

A.1.22 Besondere Erschwernisse während der Ausführung:

Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgeführt. Der hierfür notwendige interne Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der Objektüberwachung des AG ist zu berücksichtigen und in die EP einzurechnen. Der AG bzw. dessen Erfüllungsgehilfen verpflichten sich diesbezüglich zur Teilnahme an den wöchentlichen Baustellen-JF-Terminen während des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs einschl. der entsprechenden notwendigen Vor- und Nachlaufzeiten. Nach Bedarf sind auch Einzeltermine für erforderliche Abstimmungen wahrzunehmen.

Maximale Flächenlast für Geräte in Gebäuden für Montagearbeiten:

Lastannahmen

<u>Eigengewicht</u>	nach DIN EN 1991-1-1 und NA
• Dach + PV-Anlage ü. Schwimmerk.	$g = 1,50 \text{ kN/m}^2$
• Dach + Begrünung ü. Kursbecken	$g = 2,50 \text{ kN/m}^2$
• Bodenaufbau Bürobereich	$g = 2,50 \text{ kN/m}^2$
• Bodenaufbau restliche Flächen	$g = 3,50 \text{ kN/m}^2$
• Wärmepumpe	$g = 4,00 \text{ kN/m}^2$
• Mauerwerk mit Putz	$g = 16,00 \text{ kN/m}^2$
<u>Nutzlasten</u>	nach DIN EN 1991-1-1 und NA
• Versammlungsräume	$q = 5,00 \text{ kN/m}^2$
• Treppenhaus	$q = 5,00 \text{ kN/m}^2$
• Büroflächen	$q = 2,00 \text{ kN/m}^2$
• Trennwandzuschlag	$q = 1,20 \text{ kN/m}^2$
• Technikräume	$q = 5,00 \text{ kN/m}^2$
<u>Schneelasten</u>	nach DIN EN 1991-1-3 und NA
• Bodenschneelast	$q = 0,65 \text{ kN/m}^2$
<u>Windlasten</u>	nach DIN EN 1991-1-4 und NA
• Geschwindigkeitsdruck	$q = 0,50 \text{ kN/m}^2$

A.1.23 Erschwernisse bei Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen:

Hinweise zur Anfahrmöglichkeit, Beschränkte Lagermöglichkeiten, siehe hierzu BE-Planung und Beschreibung

A.1.24 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung:

Siehe hierzu Punkt A.1.4 bis A.1.8. Die beschriebenen Parameter sind ausdrücklich zu beachten und bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

A.1.25 Besondere Anforderungen an Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Gerüsten:

siehe Leistungsbeschreibung

A.1.26 Mitbenutzung fremder Gerüste und Einrichtungen:

siehe Leistungsbeschreibung

A.1.27 Vorhaltung von Gerüsten und Einrichtungen für Dritte:

- entfällt

A.1.28 Wartung/Instandhaltung:

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung		
Siehe LV. Diese Leistung wird ggf. getrennt beauftragt und wird im Falle der Notwendigkeit im Leistungsverzeichnis als Position benannt und bepreist. A.1.29 Aufmaßverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen: Das Aufmaß und die dazugehörige Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen sind grundsätzlich zu belegen. Für die Erstellung eines Aufmaßes gilt ATV DIN 18299, Abschnitt 5 sowie die gewerkespezifischen Normteile der VOB/C. Der AN hat mit der Objektüberwachung die später nicht mehr oder nur schwer feststellbaren Leistungen sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder eine verspätete Mitteilung an die Objektüberwachung, ist mit der Ablehnung der Anerkennung dieser Leistung zu rechnen. Aufmaße müssen auch für Dritte prüffähig sein und im Einzelnen beinhalten: <u>Örtliche Aufmaße</u> Diese sind auf der Baustelle vor Ort gemeinsam mit der Objektüberwachung aufzustellen. Ein Termin für das örtliche Aufmaß ist seitens AN rechtzeitig mit der Objektüberwachung zu koordinieren. <u>Aufmaßzeichnungen / Fotodokumente</u> Aufmaß mittels Aufmaßzeichnungen / Fotodokumente unter Angabe sämtlicher Daten der aufzumessenden Teile hinsichtlich Anzahl, Abmessungen, Typenangaben etc. <u>Aufmaßblätter</u> Aufmaßblätter sind - nach vorheriger gemeinsamer Abstimmung - raum-, haltungs-, abschnitts- oder baugruppenweise für jedes aufgemessene Teil zu versehen mit: - fortlaufender Nummerierung und Datierung, - Messgrenzen des Aufmaßes (Übersichtsplan) - Angabe der LV- oder Nachtragsposition, - Zeichnungs- und Fertigungspositionen - sämtlichen Abmessungen, - Einzel- und Gesamtmengen <u>Aufmaßzusammenstellung</u> Für jede Teil- und Zwischenrechnung ist eine fortlaufende, übersichtliche tabellarische Aufmaßzusammenstellung erforderlich. Dies ermöglicht insbesondere eine Prüfung durch Dritte. Die Gliederung umfasst die LV-Titel und -Positionen sowie den bisherigen und aktuellen Aufmaßstand. Die Aufmaßzusammenstellung beinhaltet ebenfalls alle Nachtragsangebote und Tagelohnberichte. Für jede Position sind entsprechende Abrechnungszwischensummen für eine bessere Nachvollziehbarkeit zu bilden. Eine Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen Leistung dar. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind der Rechnung beizufügen. - Rechnungen müssen der Gliederung gemäß LV entsprechen. - Es sind entsprechende Abschnittsummen zu bilden. - Auf jeder Abschlags- und Schlussrechnung müssen am Anfang die darin enthaltenen Leistungen mit Stichworten sowie der Ausführungszeitraum der Leistung aufgeführt sein. - Aufmaße, Abrechnungszeichnungen, Materiallieferscheine, etc. zum Nachweis der Massenermittlung müssen beiliegen. - Zusätzliche Leistungen (Nachträge) sind je Nachtrag und Bauteil/Titel als extra Titel ohne Index aufzuführen. Alle Rechnungen sind digital über den Projektserver einzureichen. Den Rechnungen sind alle		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausführung		
Abrechnungsunterlagen und Abrechnungspläne beizulegen. Zur Beschleunigung der Rechnungsprüfung sind die Rechnung bzw. die Massenermittlung idealerweise zusätzlich als GEAB-Austauschformat zur Verfügung zu stellen. Eine Schlussrechnung kann erst nach Erfüllung der Gesamtleistung erfolgen. Die Erfüllung der Gesamtleistung wird durch eine förmliche Abnahme gemäß VOB/B §12 festgestellt. A.1.30 Bautagebuch: siehe hierzu Formblatt 214 A.1.31 Personaleinsatz: Zur Umsetzung der Maßnahme hat ein deutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter an mindestens 4 Werktagen pro Woche auf der Baustelle anwesend zu sein. Die Aufsichtsführenden von ggf. eingesetzten Nachunternehmern haben ebenfalls deutschsprachig zu sein. A.1.32 Projektraum: Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung zwischen allen internen und externen Projektbeteiligten einen internetbasierten Projektraum (DPR-Server) ein. Systemvoraussetzung / erforderliche Programme: PC, Internetverbindung, Adobe pdf-Reader o.ä. Die Benutzerverwaltung im Poolarserver stellt sicher, dass alle Beteiligten entsprechend ihren Rollen einen direkten Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten erhalten. Damit erleichtert sich für alle Beteiligten die Dokumentation des Datenaustausches. Der AN erhält im Rahmen eines Start-/ Einweisungsgesprächs, die für sein Gewerk spezifischen und erforderlichen Planungsunterlagen in digitaler Form über den Projektserver. Der weitere Planversand verläuft ausschließlich über diesen Server. Die Bereitstellung und Verteilung der Daten erfolgen ausschließlich über den DPR-Server. Unterlagen werden dabei im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Diese sind vom AN selbstständig zu plotten. Plottkosten sind vom AN einzukalkulieren. Überwiegend sind Pläne in Übergrößen (ca. 130x90 cm bzw. 160x90 cm) erstellt worden. Für den gesamten Zeitraum der Arbeiten des beschriebenen Gewerkes ist von ca. 4 Indizes auszugehen. Dies ist ebenfalls einzukalkulieren. Ebenso werden Rechnungen und Nachträge inkl. Kalkulationsnachweise und Dokumentationen über den Projektserver eingestellt/ hochgeladen. Die Mitwirkung zur Teilnahme an dem Projektserverraum ist für den AN verpflichtend. Abweichende Anforderungen werden im Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben.		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion		
A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion:		
A.2.1 Baugrube: In kleinen Bereichen Oberbodenabtrag, Aushub von Baugrube und Arbeitsräume für Gründung des Hallenbades. Das Baugrundgutachten beschreibt den Baugrund mit heterogenen Auffüllungen und Lössböden und Geschiebelehm. Baugrubenböschungen sind entsprechend des Gutachtens zu schützen, aufgrund der vorgesehenen Baugrube können die Aushubarbeiten weitestgehend frei geböscht werden. Teile des Baugrubenaushubes werden schon im Zuge der Abbrucharbeiten hergestellt. Teile der bestehenden Gründungen des Hallenbades und der Sporthalle bleiben zur Herstellung der neuen Gründung erhalten. Aufgrund der durch Abbruch ohnehin vorhandenen Baugrube und Vermeidung aufwändiger Wiederverfüllungen unter neuen Gebäudeteilen wurde die spätere Technikfläche im Untergeschoss des Bades als Vollunterkellerung ausgelegt.		
A.2.2 Bodenplatte / Gründung: Die Gründung des Hallenbades erfolgt mittels Einzel- und Streifenfundamenten und einer wasserundurchlässigen Sohlplatte gemäß DIN EN 1992, WU-Richtlinie des DAfStb. Diese werden in Teilen über den oben beschriebenen, im Baugrund verbleibenden Gründungsteilen der bestehenden Bebauung errichtet. Zum Ausgleich von Gründungsschichten werden Kiespolster nach Angabe Baugrundgutachten und Tragwerkplanung eingesetzt.		
A.2.3 Baukonstruktion (System): Die Grundkonstruktion des Gebäudes wird als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Der Keller wird als massive Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Im Obergeschoss kommt eine Stahlbeton-Skelettbauweise zur Ausführung. Zwischenwände werden in Mauerwerk oder Holzrahmenbauweise ausgeführt. Die Dachkonstruktion wird in Stahlbeton- und Holzbauweise erstellt.		
A.2.4 Außenwände und Fassadenbekleidung: Die tragenden Wände des Gebäudes werden im Unter- und Erdgeschoss gemäß statischen Vorgaben in Beton bzw. Mauerwerk erstellt. Die Wände in den Kellerbereichen werden in WU-Konstruktion –als weiße Wanne ausgebildet, um auf weitere Abdichtungsmaßnahmen verzichten zu können. Alle Außenwände / Kellerwände werden im erdberührten Bereich mit extrudierter Dämmung nach dem Bauteilkatalog des Bauphysikers belegt. Der Bereich zwischen WU-Beton und den aufgehenden Mauerwerkswänden wird entsprechend bituminös nach Richtlinie abgedichtet. Tragende Außenwände des Obergeschosses sind in Holz-Rahmenbau mit einer hinterlüfteten Fassade aus Holzleisten und Aluminium-Verbundplatten vorgesehen.		
A.2.5. Innenwände und Wandbekleidungen: Die Innenwände werden in Mauerwerks- und Holzrahmenbauweise erstellt. Die Mauerwerkswände erhalten einen Putz mit Fliesen bzw. Wandanstrich. Die Holzständerwände werden mit Trockenbauplatten bekleidet.		
A.2.6. Decken- und Deckenbekleidungen sowie Bodenbeläge Die Decke der Schwimmhallen besteht aus einer Holzbinderkonstruktion mit aufgelegter Brettspertholz-Schale, Stahlteile im Holzbau mit Korrosionsschutz C5 (Duplex-Beschichtung). Die Decke über dem Untergeschoss und der Umkleide ist komplett in Stahlbeton geplant. Die Treppen der Treppenhäuser sind aus Stahlbeton nach statischen Vorgaben geplant. Die Decken- bzw. Dachbekleidung wird in Teilbereichen mit einer GK Akustikloch bzw. - Glatteck ausgeführt. In anderen Bereichen werden Rasterdecken (Mineralfaser) eingebaut. In der Schwimmhalle kommt eine akustisch wirksame und tragende Deckenkonstruktion zur Ausführung. Im Eltern-Kind-Bereich werden abgehängte Segel bzw. Baffeln ausgeführt.		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion		
A.2.7: Treppen (Konstruktion, Belag, Geländer): Treppen werden als Stahlbeton-Ortbeton errichtet und erhalten Bodenbeläge als Fliesen. A.2.8. Dachkonstruktion, Dachdeckung Die Dachkonstruktionen werden als Stahlbeton-Konstruktionen ausgeführt. In der Schwimmhalle und dem Eltern-Kind-Bereich kommt eine Holzbinderkonstruktion mit aufgelegten Brettsperrholz-Schalen zur Ausführung. In den Bereichen über der Zwischenebene kommen Hohlkastenelemente bzw. Brettsperrholzplatten zur Ausführung. Die Dächer werden als Flachdachkonstruktionen mit Wärmedämmung und Folienabdichtung ausgeführt. Teilweise wird eine PV-Anlage bzw. eine extensive Dachbegrünung ausgeführt. A.2.9: Außen- und Innentüren sowie Fenster und Tore Die verglasten Flächen der Schwimmhalle werden als aufgesetzte Stahl-Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion ausgeführt. Die anderen verglasten Flächen sollen als Aluminiumkonstruktionen ausgeführt werden. A.2.10: Sonnenschutzanlagen In den Verwaltungsbereichen sind außenliegende Sonnenschutzanlagen vorgesehen. A.2.11 Innentüren / Trennwände Die Innentüren und Glastrennwände werden als Aluminium- Glas oder in Teilbereichen als Ganzglasanlagen vorgesehen. Sonstige Türen werden als Vollkunststofftüren mit Aluminiumzargen ausgeführt. A.2.12: Einbauten: Allgemeine Einbauten: In den Umkleidebereichen sind Wechselkabinen, Sichtschutzwände, WC- und Duschtrennwände, Umkleideschränke, Regale, Wickelablagen, Klappliegen, Wertfächer, Hakenleisten etc. aus HPL-Vollkernplatten mit Glasflächen vorgesehen. Sprungturm: Die Sprunganlage 3m und 1m ist als Stahlbetonkonstruktion vorgesehen. Becken: Das 25m Sportbecken sowie das Multifunktionsbecken sind als Edelstahlkonstruktionen vorgesehen. Das Kinderbecken wird als geflieste Konstruktion in Ortbeton ausgeführt. A.2.13. Außenanlagen: Die Besucher des Hallenbades werden über den repräsentativen Vorplatz in Empfang genommen und über eine Treppen- und Rampenanlage in das Schwimmbad geleitet. Dieser Platz ist im Eingangsbereich durch das Dach des Hallenbades überdeckt, Vorplatz und Foyer bilden durch diese Überschneidung eine gestalterische Einheit. Das Hallenbad ist mit dem motorisierten Verkehr (über die Märkische Straße) zugänglich. Der Anlieferungshof wird durch die neu gebaute Straße erschlossen, die einst als Einbahnstraßenverkehr um das Hallenbad herum verläuft. Auch die zum Hallenbad geplanten Stellplätze sind nur über den Einbahnstraßenverkehr zugänglich und haben eine direkte Verbindung zum Vorplatz des Hallenbades. Es soll vor dem Hallenbad eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet werden. Die geplante Bushaltestelle erlaubt es den Kindern, sicher zum Schwimmen zu gelangen. Insgesamt gibt es auf dem Parkplatz 21 Stellplätze für PKW's für das Hallenbad. Auf der Abgrenzungsfläche A (BQA) sind weitere 27 Stellplätze vorgesehen. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter 2 Stellplätze im Anlieferungshof.		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
----	----	---

A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion

Zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderungen befinden sich im Vorplatzbereich. Sie befinden sich auf Ebene des Eingangs, was eine barrierefreie Erschließung sicherstellt.

Es sind zwei Fahrradabstellplätze vorgesehen, in denen insgesamt 30 Fahrräder und außerdem 4 Lastenräder untergebracht werden.

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

A.3 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A.3 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A.3.1 Sanitärtechnik

Es erfolgt eine vollständige Neuinstallation der Sanitärtechnik bestehend aus:

- Grundleitungen (Schmutzwasser) innerhalb des Gebäudes unter der Stahlbetonsohle.
- Schmutzwassernetz mit natürlichem Gefälle innerhalb des Gebäudes
- Entwässerungspunkte in Form von Bodenabläufen und Entwässerungsrinnen
- Zentraler Trinkwasser-Hausanschluss mit Trinkwassernetz im Werkstoff Edelstahl und Isolierung nach GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Einrichtungsgegenstände aus Sanitärporzellan
- 2x zentrale Trinkwarmwasserbereitung als Frischwassertechnik im Durchflussprinzip
- Zentrales Wassermanagementsystem und Aufschaltung auf die MSR/GLT

A.3.2 Heizungstechnik:

Um den Wärmeenergiebedarf vom Bad ganzjährig abzudecken, ist eine Wärmeerzeugung mit einer Gesamtleistung von mind. 400 kW bereitzustellen.

Die notwendige Gesamtleistung wird ganzjährig durch verschiedene Wärmeerzeuger zur Verfügung gestellt: Zusätzlich wird im Hallenbad eine zweite Wärmezentrale für das naheliegende Schulzentrum bestehend aus zwei Luft-WP und einem BHKW (Gesamtleistung ebenfalls 400 kW) als Nahwärmeversorgung errichtet.

Grundlastabdeckung der Wärmeerzeugung mittels Luft-Wärmepumpen

Die Grundlast hat einen Anteil von mindestens 65 % Anteil am Jahreswärmeverbrauch, so dass die gesetzliche Mindestanforderung aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) eingehalten wird.

Aufgrund eines Geräuschimmissionsschutzgutachten nach TA-Lärm kommen Luft-WP mit Schallschutzhauben zum Einsatz, um die Geräuschemissionen der Wärmepumpen auf ein Minimum zu reduzieren.

Abdeckung der Wärme-Spitzenlasten durch BHKW

Die Wärmeversorgung wird zur Abdeckung der Spitzenlasten und zur Sicherstellung des steuerlichen Querverbundes mit einem BHKW ergänzt.

Pufferspeicher mit thermischen Einschichtungselementen

Es werden Pufferspeicher als zentrale hydraulische Weiche für die Wärmeerzeugung vorgesehen.

Entscheidend für die Effizienz des Energiesystems ist die Be- und Entladung der Pufferspeicher entsprechend dem Temperaturniveau der jeweiligen Wärmeerzeuger.

Daher sind Pufferspeicher mit Einschichtungselementen vorgesehen, wodurch je nach Austrittstemperatur des jeweiligen Wärmeerzeugers und ohne mechanisch bewegliche oder elektrische Hilfsmittel Heizungswasser je nach Temperaturniveau (oben heiß, Mitte warm, unten kalt) eingeschichtet wird.

Regelung Wärmeerzeugung

Die Regelung der Heizungstechnik und hier insbesondere die Regelung der Wärmeerzeugung und -verteilung erfolgt durch die eine übergeordnete Regelung.

A.3.3 Lüftungstechnik:

Es sind insgesamt fünf zentrale Lüftungsgeräte mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung bei stromsparender Ventilator Technik vorgesehen, die die unterschiedlichen Nutzungsbereiche im Schwimmbad versorgen.

Anlagen im Objekt:

Anlage 1: LUE01 – Sportbecken, 17.500 m³/h

Anlage 2: LUE02 – Multifunktionsbecken, 11.500 m³/h

Anlage 3: LUE03 – Eltern-Kind-Becken, 5.000 m³/h

Anlage 4: LUE04 – Nebenräume, 15.000m³/h

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.3 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik		
Anlage 5: LUE05 – Personal ZG, 1.200 m³/h		
Alle Anlagen sind als Innengeräte geplant und sollen entsprechend innerhalb der Gebäudehülle aufgestellt werden. Die Auslegung der Luftvolumenströme für die Badehallen und Nebenräume erfolgte anhand der VDI 2089 in der aktuell gültigen Fassung. Für die Versorgung der Badehallen durch die Anlagen LUE 1 - 3 wird jedoch unter Berücksichtigung des Lüftungskonzeptes "Luftführung abwärts" ein reduzierter Auslegungsvolumenstrom von 80% gemäß VDI zugelassen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen des Lüftungskonzeptes sind für die Ausführung der Anlagen LUE 1 - 3 zwei Betriebspunkte (80% VDI und 60% VDI) zu beachten. Die Beheizung aber auch die Entfeuchtung der Hallen erfolgt durch die Hallenlüftung. Die Luftführung hat nicht nur entscheidenden Einfluss auf die Aufenthaltsqualität und die Schadstoffbelastung; sie hat auch gravierenden Einfluss auf die Verdunstung und damit auf den größten Energieverbraucher im Schwimmbad.		
A.3.4 Elektrotechnik: Es wird eine Blitzschutzanlage gemäß DIN EN 62305-3 LPS Klasse III vorgesehen. Im Kellergeschoss des Bades wird im NSHV-Raum eine Hauptverteilung errichtet. Die eigene Zählung des gesamten Energie- und Leistungsbedarfs des Neubaus erfolgt über Zählung durch Wandlerzähler. Im Personal- und öffentlichen Bereich erfolgt die Elektroinstallation unsichtbar unter Putz und im Beton. Alle übrigen Bereiche (Technikbereiche) werden Aufputz installiert. Im öffentlichen Bereich ist eine KNX-gesteuerte Beleuchtung, die über ein Bedienpanel, Präsenzmelder und vereinzelt über Taster bedient werden kann, vorgesehen. Alle übrigen Bereiche (Technik und Personalbereich) werden mit normalen Leuchten ausgeführt. Die Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit LED-Leuchten. Entsprechend den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes wird das Hallenbad mit einer BMA mit akustischer und optischer Alarmierung ausgestattet. Die Brandmeldezentrale befindet sich im Untergeschoss. Für den Schutz von Personen und Sachgütern wird das Bad mit einem Videoüberwachungssystem ausgerüstet. Das System soll in ausgewählten Bereichen innerhalb des Gebäudes eingesetzt werden. Es ist außerdem eine Klingelanlage vorgesehen. Auf dem Dach des Hallenbades soll eine Photovoltaikanlage mit ca. 150 kWp im Netzparallelbetrieb erstellt werden. Da es sich bei dem Gebäude um einen Sonderbau handelt, wird eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage nach DIN VDE 0108 sowie EN 1838 vorgesehen.		
A.3.5 Nutzungsspezifische Anlagen Badewassertechnik: Die Beckenwasseraufbereitung erfolgt entsprechend der DIN 19643. Verfahrenskombination: Flockung - Mehrschicht-Filtration, Absorption mit Aktivkohle - Chlorung Es handelt sich um Unterdruckfilter. Die Becken sind jeweils mit eigenem Beckenwasserkreislauf ausgerüstet: • Sportbecken • Multifunktionsbecken • Eltern-Kind-Becken		

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

A.3 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

Für Sportbecken und Multifunktionsbecken wird eine Horizontalströmung vorgesehen.
Im Bereich des Hubbodens werden die Einstömungen oberhalb der Bodenhöhe - 60cm eingesetzt (-55cm).
Ein Teil der Düsen wird unter dem Hubboden eingesetzt, um diesen Bereich ausreichend zu durchströmen.
Das Eltern-Kind-Becken hat Einzelauslässe im Boden.
Die Pumpen wurden so ausgewählt, dass sie für die niedrigen Förderhöhen der Saugfiltration geeignet sind.
Die Chlorung erfolgt mittels Chlorgasanlage.

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

A.4 Allgemeine Vorbemerkungen

A.4 Allgemeine Vorbemerkungen

Zur geforderten Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters sowie den geforderten Nachweisen über die Verfügung von ausreichenden technischen und wirtschaftlichen Mitteln hat der AN folgende Normen, Richtlinien und Gesetze zu beachten:

A4.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemein:

- Örtliche Baubestimmungen/Landesbauordnung
- VOB Teil A, Teil B, Teil C unter besonderer Berücksichtigung der ATV
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
- DIN 18353 Estricharbeiten
- DIN EN 14411 Gruppe A Ia und A Ib Stranggepresste keramische Fliesen und Platten
- DIN EN 14411 Gruppe A IIa, Teil 1 Stranggepresste keramische Fliesen und Platten
- DIN EN 14411 Gruppe B Ia und B Ib Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme
- DIN EN 14411 Gruppe B III Trockengepresste keramische Fliesen und Platten
- DIN EN 15288-1 Schwimmbäder-Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau
- DIN 18531-5 Abdichtung von Dächern, Balkonen und Laubengängen
- DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
- DIN 18535 Abdichtung von Behältern
- DIN 19643 Aufbereitung von Schimm- und Badebeckenwasser
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
- Baustellenverordnung -BaustellV-
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
- Verlegeanleitungen der Hersteller von Zubehörmaterialien

A4.2 ZDB-Merkblätter:

Schwimmbadbau:

Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau

Bewegungsfugen

Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten

Hoch belastete Beläge

Mechanisch hoch belastete keramische Bodenbeläge

Untergründe in Feuchträumen

Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidungen aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerkstein

Beläge auf Zementestrich

Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein oder Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen

Aussenbeläge

Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden

Höhendifferenzen

Höhendifferenzen in Keramischen-, Betonwerkstein- und Naturwerksteinbekleidungen.

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

A.4 Allgemeine Vorbemerkungen

A4.3 DGUV-Regelwerke (BG / GUV)

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Tel 030 / 288 76 -2800

DGUV-R 107-001
Betrieb von Bädern

DGUV-I 207-006
Bodenbeläge für nassbelastete Bereiche

DGUV-I 208-005
Treppen

DGUV-I 213-006
Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung

DGUV-R 108-003
Fußböden in Arbeitsbereichen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

A4.4 Weitere Richtlinien, Regeln und Arbeitsblätter

DGfdB R 25.07 Gefälleausbildung in Bodenbelägen von Schwimmbädern.

Technische Regel für Arbeitsstätten - ASR. A 1.5/1,2 "Fußböden"
Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund, Tel. 0231 /
9071 - 0, Fax - 2454
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau / Baurichtlinien für medizinische Bäder
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.,
Haumannplatz 4, 45130 Essen, Tel. 0201 / 879 69-0, Fax - 20,
www.baederportal.com

FINA-Regeln + Handbücher des Deutschen Schwimmverbandes e. V.,
Korbacher Str.93, 34132 Kassel, Tel. 0561/94083-0, Fax -15, www.dsv.de
Bezugsquelle: www.dsv.de/der-dsv/service/regelwerke/

AGI-Arbeitsblätter der Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V., Neuhofstr. 9, 64625 Bensheim, Tel.
06251/984529-6, Fax -7, www.agi-online.de
Bezugsquelle: Forum Zeitschriften und Sozialmedien
GmbH, Mandichostr. 18,
86504 Merching, Tel. 08233 / 381-141, Fax -212,
service@forum-zeitschriften.de;
www.immobilien-fachliteratur.com/agi-arbeitsblätter

A4.5 Leistungsumfang:

- Untergrundvorbereitung an Stahlbetonboden- und deckenplatten, Dichtflanschen Isolierwinkeln
- Fußbodenaufbauten inkl. Aufbeton, Dämmlagen, Estrichen
- Putzarbeiten und Feinprofilierungen als Untergrundvorbereitung für Andichtung und befliesen von Stahlbetonwänden und sonstigen Bauteilen.
- Abdichtungsarbeiten
- Wand- und Bodenfliesen

A4.6 Bodenaufbauten:

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.4 Allgemeine Vorbemerkungen		
Ausführung gemäß Detailkatalog Bodenaufbauten		
A4.7 Rutschhemmung: Ausführung gemäß Übersichtspläne "Rutschhemmung Abdichtung Wassereinwirkung" und den Angaben in den Einzelpositionen.		
A.4.8 Wassereinwirkung: Ausführung gemäß Übersichtspläne und Gefällepläne "Rutschhemmung Abdichtung Wassereinwirkung" W1-I: Bodenflächen ohne Bodenabläufe mit mässiger Wassereinwirkung W2-I: Bodenflächen mit Bodenabläufen mit häufiger Wassereinwirkung W3-I: Bodenflächen mit Bodenabläufen mit sehr häufiger Wassereinwirkung		
A.4.9 Abdichtungsart: Ausführung gemäß Übersichtspläne "Rutschhemmung Abdichtung Wassereinwirkung" -Bei W1-I: einkomponentige zementäre Verbundabdichtung, zementäre Fliesenfuge -Bei W2-I: einkomponentige zementäre Verbundabdichtung, zementäre Fliesenfugen -Bei W3-I: zweikomponentige zementäre Verbundabdichtung, zementäre Fliesenfugen, in Teilbereichen mit ständiger Nassbelastung 2K Fließbettmörtel und PU/Epoxy-Fliesenfuge Sämtlicher Einbauteile sind systemgerecht einzudichten (Bodenabläufe, Rinnen, Düsen, Armaturen) mit Dichtflansch, mind. 50 mm breit.		
A4.10 Korrosionsschutz: Alle verwendetet Bauteile müssen hochkorrosionsbeständig sein (HCR) und den Anforderungen der Korrosionsschutzklasse C4H entsprechen. Schnittstellen sind nachzubeschichten. Sämtliche Einbauteile müssen für den Einbau in Hallenbädern (chlorhaltige Luft) geeignet sein.		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.5 Allgemeine Vorbemerkungen Putzarbeiten		
A5.1 Allgemeines: Vor Ausführung der Putzarbeiten sind angrenzende Bauteile sorgfältig abzudecken. das Klammern, das Verwenden von Reißzwecken oder ähnlichen Befestigungsmitteln, die die abzudeckenden Oberflächen verletzen oder Rost verursachen, sind ausdrücklich untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen die Folgeschäden an den Verursacher. Grundsätzlich sind die Ausführungshinweise und/oder die technischen Merkblätter des Putzsystemherstellers genauestens zu beachten. Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen auf keinem Fall unterschritten werden. Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Außenluft, der Untergründe und der Materialien bis zur vollständigen Durchhärtung nicht unter +5° Grad Celsius liegen. Vor- und Nachbehandlungsarbeiten, Witterungsschutzmaßnahmen, notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinie zwischen den einzelnen Arbeitsgängen^sind zu beachten. Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten, Aluminiumteile dürfen nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer mit frischem Mörtel ist zu vermeiden. A5.2 Ausführung: Die Prüfung der Rohbauflächen ist als Vorleistung zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt vor Beginn der eigenen Leistung des AN durchzuführen um ein Nachbessern der Flächen durch das Vorgewerk zu ermöglichen. Hierzu ist ein Aufmaßprotokoll zu erstellen, entsprechende Abweichungen / Mängel in ein Planwerk einzutragen und dem AG zu übergeben. Meterriissmarken dürfen nicht überputzt werden und sind auszusparen. Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegende Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Verputzarbeiten gekennzeichnet werden. Diese Dosen sind nach dem Putzen freizulegen, und von Mörtel zu reinigen. Diese Arbeiten gelten als Nebenleistung. Fensterbänke, Rohre und Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass durch temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen können. Anschlüsse sind elastsich auszubilden. Innenputz ist grundsätzlich sauber an die Rohdecke anzuschließen, sofern keine abgehängte Decke vorgesehen ist. Mörtelreste sind vor der Erhärtung unbedingt von der Rohdecke zu entfernen. Bei abgehängten Decken ist ca. 15 cm über die Fertigdeckenhöhe zu putzen.		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.6 ZTV Allgemeine Vorbemerkungen Estricharbeiten		
A6.1 Allgemeines: Die ordnungsgemäß Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen. Vom Vermesser des AG werden je Geschoss 2 Meterrisse angebracht und als Höhenbezugspunkt vorgegeben. Die exakte Übertragung von Meterrisshöhen auf die jeweiligen Räume und Arbeitsbereiche ist Sache des AN. Ergibt sich aus dem Meteriss und Höhenaufmaß des AN, dass geplante Estrichstärken nicht eingehalten werden können - das gilt ganz besonders für Mindestdicken - so ist dies unverzüglich dem AG anzuzeigen und eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise anzufordern. Es werden lediglich die Fertigoberkanten der Fliesenoberflächen angegeben. Die Abstimmung zwischen Fliesen- und Estrichgewerk obliegen dem Auftragnehmer. Vor dem Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Aufbausystem über ein Aufmaß des AN gemeinsam mit der OÜ des AG abzustimmen. Die Dokumentation des Aufmaßes ist vom AN in die Grundrisspläne des Architekten einzutragen und festzuhalten. Diese Leistung des AN wird in gesonderter Position vergütet. Werden Mehrstärken gegenüber dem Leistungsverzeichnis nachweislich erforderlich, so sind diese rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem AG unter Angabe der betroffenen Flächen schriftlich anzuzeigen. Nachträglich angemeldete Mehrmengen werden nicht vergütet. A6.2 Oberfläche der Estriche: Der Nachweis der Oberflächenzugfestigkeit der bauseitigen Betonoberflächen (Untergrund) ist durch den AN zu erbringen. Die Haftzugsfestigkeit beträgt mind. 1,0 N/mm². Der Nachweis ist in einem Prüfprotokoll festzuhalten und an den AG zu übergeben. Diese Leistung des AN wird in gesonderter Position vergütet. Die Estrichoberfläche ist grundsätzlich so auszuführen, dass zementäre oder PU/Epoxyd - Verbundabdichtungen unter Fliesenbelägen aufgebracht werden können. Zementestriche sind daher nicht mit Stahlkellen zu glätten um eine zementreiche Schlämme an der Estrichoberfläche zu vermeiden. Somit sind Estrichoberkanten genau einzuhalten und Schwundrisse zu vermeiden. Das Abziehen des Estriches darf erst erfolgen, wenn die Estrichoberfläche nur noch feucht matt erscheint. Somit kann das "Hochziehen" von Zementschlämme und damit eine Verminderung der Haftung der Verbundabdichtung vermieden werden. Siehe hierzu auch "Zement-Merkblatt Betontechnik B19 (7/2015) des Vereins deutscher Zementwerke e.V. Der Nachweis der Belegereife von Estrichen ist vom AN zu erbringen. Messungen an Messpunkten in erforderlicher Anzahl einschl. ggf. erforderlicher Wiederholungsprüfungen sind in Abstimmung mit der OÜ des AG durchzuführen. Messprotokolle sind dem AG vor Ausführung der nachfolgenden Abdichtungsarbeiten zu übergeben. Diese Leistung des AN wird in gesonderter Position vergütet. A6.3 Dämmungen: Auf die Rohdecke gestellte Randstreifen sind stoßüberlappend so anzubringen, dass alle Bauteile wirksam getrennt sind und eine Überlänge über OK-Estrich gewährleistet ist. Die Randstreifen müssen nach dem Einbringen des Estrichs überall sichtbar überstehend sein. Dämmstoffe bzw. Ausgleichsschichten dürfen keinesfalls Hohlstellen im Fußboden ergeben. Falls die Rohdecke unzulässige Toleranzen aufweist ist eine Ausgleichsspachtelung nach Rücksprache mit der OÜ des AG aufzubringen. Im Bereich von Transportwegen, wie Fluren, Vorplätzen etc. ist die Dämmungen bzw. Ausgleichsschicht erst kurz vor Estricheinbau zu verlegen, um Schäden am Material durch Transportbewegungen auszuschließen. A6.4 Fugen: Fugen sind gemäß DIN 18506-2, Abschnitt 5.3.3 in Abhängigkeit von Flächengrößen und Raumgeometrie		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.6 ZTV Allgemeine Vorbemerkungen Estricharbeiten		
und unter Berücksichtigung der ggf. vorhandenen Heizkreise gemäß der Fugenplanung des Architekten durch fluchtrechtes einseitiges abstellen und einlegen eines Randstreifens herzustellen. Die einzelnen, von Fugen begrenzten Estrichfelder, sind ohne Arbeitsunterbrechung herzustellen. Trennschnitte, Schwindrisse und Bruchstellen im Estrich sind vor Einbau der Verbundabdichtung sind fachgerecht und kraftschlüssig mit Epoxidharz zu verklammern / verbinden. A.6.5 Heizsystem (bauseits) Die Montage des vorgesehenen Heizsystems inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen erfolgt bauseits bzw. durch einen Fachbetreib. Die Dichtigkeit von Warmwasserfußbodenheizungen ist vor Beginn der Estricharbeiten vom Heizungsinstallateur zu überprüfen und zu protokollieren. Der Heizestrich ist vor Beginn der Abdichtungs- und Fliesenarbeiten mit der Temperatur der vollen Heizleistung zu beanspruchen. Er muss hierbei auftretende Längenänderungen schandensfrei aufnehmen. Das Funktionsheizen dient dem Nachweis einer mangelfreien, funktionsfähigen Heizungsanlage. Die Überprüfung liegt im Verantwortungsbereich des zuständigen Heizungsinstallateurs. Über die Durchführung des Funktionsheizens muss sich der AN Fliese vor Beginn der Abdichtungs- und Fliesenarbeiten ein entsprechendes Protokoll über die ordnungsgemäße Durchführung des Funktionsheizens übergeben lassen. A.6.6 Gefälle: Die Estrichflächen sind gemäß den Gefälleplänen des Architekten mit den in den Planungen angegebenen Neigungen zu den Entwässerungseinrichtungen herzustellen.		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A.7 Allgemeine Vorbemerkungen Abdichtungsarbeiten		
A.7.1 Allgemeines An allen Stellen der Abdichtungslagen ist die erforderliche Trockenschichtdicke der Abdichtung gemäß Herstellerangabe einzuhalten. Hierzu hat der AN ausführungsbegleitend ein Schichtdickenprotokoll zu führen. Die Schichtdickenprüfungen sind der ÖÜ vor Beginn der Verfliesenarbeiten nachweislich zu übergeben und auf Anweisung zu wiederholen. Die Messungen hierfür sowie deren Dokumentation ist in die jeweilige Position einzukalkulieren. Die Bereiche von vorzubereiteten Abdichtungsarbeiten sind auskömmlich gegen fremden Zutritt zu sichern (Flutterband o. ä.) Der Auftragnehmer trägt hier die Hinweispflicht und ist bei deren Unterlassung für die mängelfreie Wiederherstellung der Abdichtung unentgeltlich verantwortlich. A.7.2 Abdichtungsart: Ausführung gemäß Architekturplanung bzw. Fliesenplanung -Bei W0-I: keine Verbundabdichtung -Bei W1-I: einkomponentige zementäre Verbundabdichtung, zementäre Fliesenfuge -Bei W2-I: einkomponentige zementäre Verbundabdichtung, zementäre Fliesenfugen -Bei W3-I: zweikomponentige zementäre Verbundabdichtung, zementäre Fliesenfugen, ggf. in Teilbereichen mit ständiger Nassbelastung 2K-zementärer Fließbettmörtel und PU/Epoxy-Fliesenfuge . Sämtliche Einbauteile sind systemgerecht einzudichten (Bodenabläufe, Rinnen, Düsen, Armaturen) mit Dichtflansch, mind. 50 mm breit. A.7.2.1 Abdichtung mit mineralischer Dichtschlämme: Die Abdichtung der feuchtebelasteten Bereiche erfolgt mittels einkomponentiger oder zweikomponentiger zementärer kunststoffvergüteter rissüberbrückender Verbundabdichtung für die Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I mit der Rissklasse R1-I, d. h. mit Rissebreiten bis etwa 0,2 mm gemäß DIN 18534. Auftragen der Beschichtung im Spachtel, Streich- oder Spritzverfahren in mind. zwei fehlstellenfreien und gleichmäßig dicken Lagen aufbringen. Die einzelnen Aufträge jeweils trocknen lassen. An Kanten und Einbauten werden Dichtbänder bzw. Dichtmanschetten des Abdichtungssystems eingebettet. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten. Gesamtrockenschichtdicke: mind 2,0 mm (2 x 1,0 mm) Inkl. Untergrund leicht vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen und Grundauftrag auf mattfeuchten Untergrund mit Kratzspachtel und Haftbrücke. Für das angebotene System ist entsprechend das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) für die o. g. Wassereinwirkungsklassen vorzulegen. Der Schichtstärkenachweis erfolgt durch den AN und ist in die Abdichtungspositionen einzukalkulieren, einschl. notwendiger Dokumentation der jeweiligen Schichtstärken und Aufträge und Wiederherstellen der intakten Abdichtung an den Prüfstellen. Es ist ein Gesamtsystem anzubieten, bei dem einzelne Systemkomponenten wie Modellierungs- und Spachtelmassen, Abdichtung, Dichtbänder und Manschetten, Verlegemörtel sowie Verfugmaterial aufeinander abgestimmt und verträglich sind. A.7.3 Bodengleiche Anschlüsse: Die Abdichtung muss bei aufgehenden Bauteilen grundsätzlich mindestens 5 cm hochgeführt und an deren Flächen vollflächig verklebt werden. Um an diversen Bauteilen (Fassaden, Glastrennwänden etc) auf sichtbare Sockel verzichten zu können wird die Abdichtungsebene über schräg abfallenden Estrichkanten auf die Rohdecke geführt und dann wieder am flankierenden Bauteil (z. B. Glasfassaden-Konsolprofil) wieder bis maximal Oberkante Estrich geführt. Die verbleibende Estrichaussparung werden nach erfolgter Abdichtung hohlraumfrei mit einem kapillarsperrendem Epoxidharzmaterial oder in Einzelfällen mit einem zementären schwindfreiem Vergussmörtel/-beton ausgegossen. A.7.4 Abdichtungsdurchdringungen: Bodeneinläufe und Ablaufrinnen werden in kranz- oder linienförmigen Estrichaussparungen eingebaut und nach dem Höhenausgleich mit einem kapillarsperrendem Epoxidharzmaterial vergossen. Der Anschluss der		

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

A.7 Allgemeine Vorbemerkungen Abdichtungsarbeiten

Verbundabdichtung erfolgt an den Dichtflanschen des der Bodeneinläufe bzw. Rinnenkörpers.

Sonstige Durchdringungen für Einbauteile der Badewassertechnik werden Aussparungen im Estrich mit angeschrägten Rändern vorgesehen. Die Verbundabdichtung wird dann nach erfolgte Montage der Einbauteile auf den Dichtflansch der Einbauteile geführt und dicht angeschlossen. Anschließend erfolgt der Verguss mit kapillarsperrendem Epoxydharzmaterial.

Geländerpfosten bzw. Hülsen im Bereich von Beckenköpfen etc. werden in der Regel erst nach Modellierung bzw. Spachtelung bauseits über Bohrungen eingestellt und mit Epoxydharz vergossen. Der Anschluss der Verbundabdichtung an die Dichtflansche der Geländerpfosten erfolgt durch den AN Abdichtung.

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A8 ZTV Allgemeine Vorbemerkungen Fliesenarbeiten		
A.8.1 Allgemeines: Das Anarbeiten an nichtlineare Wände, Bauteile (z. B. als gerundete/alle Radien) ist eine besondere Leistung. Anarbeiten an rechtwinklige Bauteile ist in den EP der Grundposition einzukalkulieren. Sämtliche geschnittene Sockelfliesen sind mit den Schnittkanten nach unten verlegt auszuführen. Sichtbare Schnittkanten am Sockel zum Raum hin, mit und ohne Fase sind unzulässig. Sichtflächen bei glasierten Fliesen sind ebenfalls glasiert auszuführen. Sämtliche Anschlussfugen zwischen Wand und Boden sowie an sonstigen Bauteilen sind im frischen Zustand zu reinigen. Für Bodenbeläge der einzelnen unterschiedlich beanspruchten Bereiche werden rutschhemmende Eigenschaften in nassbelasteten Barfußbereichen nach den Vorschriften der Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV) und nach ZH 1/571 entsprechend der Positionsbeschreibung gefordert. Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, sie werden durch unvorhersehbare Entscheidungen und Anordnungen des AG verursacht. Zwecks Vermeidung hat der Auftragnehmer die geplanten Lagerungsflächen vorab mit dem AG und der OÜ abzustimmen. Die Bestellungen von Fliesen durch den AN kann erst nach Freigabe der Bemusterung durch den AG erfolgen. Sie hat ausschließlich auf Grundlage der Mengenermittlung des AN und nicht an Hand der im LV angegebenen Massen zu erfolgen. A.8.2 Feinsteinzeug / Steinzeugfliesen - Verlegung: Die Feinsteinzeugplatten bzw. Feinsteinzeugfliesen sind nach dem Verfugen unbedingt von allen Mörtel- und Fugenmaterialresten, insbesondere Reaktionsharz - Fugenmörtel, vor deren Erhärtung zu befreien, mit geeignetem Reinigungsmittel nach Herstellerangabe gründlich zu säubern und mit kaltem Wasser nachzuspolen. Dies ist in die Einheitspreise der Fliesenposition einzukalkulieren. Die Steinzeugmosaikfliesen im Unterwasserbereich dürfen nur mit einer vorderseitigen Papierverklebung oder auf Bogen rückseitig thermoplastisch verklebt werden, gemäß Prüfzeugnis (bzw. mit Nachweis der Prüfung mit angebotenen Verlegemörtel). Die Verlegung im Unterwasserbereich hat grundsätzlich vollsatt und hohlraumfrei mit kombinierten Battering-Floating-Verfahren zu erfolgen. Bei Verlegung von Steinzeugmosaikfliesen im Bodenbereich ist im Fließbettverfahren zu arbeiten, an den Wänden nahezu vollsatt und hohlraumfrei im Dünnbett. A.8.3 Keramikmosaik - Verlegung: Die Mosaiktafeln sind grundsätzlich vorderseitig papiergeklebt bzw. folienverklebt zu verarbeiten oder auf Bögen rückseitig thermoplastisch verklebt gemäß Prüfzeugnis (bzw. mit Nachweis der Prüfung mit angebotenen Verlegemörtel) eingebaut werden. Bei allen Glasmosaikfliesen ist ausschließlich ein weißer Fliesenkleber auf Reaktionsharzbasis zur Verlegung und Verfugung zu verwenden. Die vorderseitige Fixierung der Mosaiktafeln ist nach Verlegen der Mosaikfliesen rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers mit geeignetem Reinigungsmittel nach Herstellerangaben gründlich zu säubern und alle Klebereste zu entfernen. Der frisch verlegte Bereich ist seitens des Auftragnehmers unaufgefordert mindestens 20 Tage vor stehendem Wasser zu schützen. Die OÜ ist hierüber entsprechend zu informieren. Die Schutzmaßnahmen sind zu protokollieren. A.8.4 Verlegemörteltypen: A.8.4.1 Verlegemörteltyp 1: einkomponentiger zementärer flexibler Dünnbettmörtel (Wand) Hydraulisch erhärtender, faserverstärkter, flexibler Dünnbettmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004 entsprechend der Richtlinie "Flexmörtel" mit systemgebundener Grundierung. Weitere Eigenschaften: sehr emissionsarm, geeignet für Fußbodenheizung, Unterwasserbereich und		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
A8 ZTV Allgemeine Vorbemerkungen Fliesenarbeiten		
Verlegung großformatiger Fliesen.		
A.8.4.2 Verlegemörteltyp 2: einkomponentiger zementärer flexibler Fließbettmörtel (Boden) Hydraulisch erhärtender, faserverstärkter, flexibler Dünnbettmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004 entsprechend der Richtlinie "Flexmörtel" mit systemgebundener Grundierung. Weitere Eigenschaften: sehr emissionsarm, geeignet für Fußbodenheizung, Unterwasserbereich und Verlegung großformatiger Fliesen. A.8.4.4 Verlegemörteltyp 3: zweikomponentiger zementärer flexibler standfester Fliesenkleber (Boden) Hydraulisch erhärtender zweikomponentiger, zementärer, schnell erhärtender, hoch flexibler, standfester Fliesenkleber, C2 FTE S2 nach DIN EN 12004 mit systemgebundener Grundierung. Weitere Eigenschaften: sehr emissionsarm, geeignet für Fußbodenheizung, Unterwasserbereich und Verlegung großformatiger Fliese A.8.5 Fugenmörtel: A.8.5.1 Zementäre Fuge: Verfugung mit einem zementären, flexiblen, trasshaltigen und schnell erhärtenden Fugenmörtel (CG1 nach DIN EN 13 888) Weitere Eigenschaften: sehr emissionsarm, rissefrei aushärtend, hohe wasserabweisende Wirkung, geeignet für Fußbodenheizung. Farbton nach Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl des AG. A.8.5.2 Epoxi-Fuge: Verfugung mit mehrkomponentigem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG nach DIN EN 13 388) Weitere Eigenschaften: chemikalienbeständig, mechanisch hoch beanspruchbar, hoch verschleißfest, rissefrei aushärtend und schwindfrei abbindend, geeignet zum Verkleben und Verfugen von Glasmosaik und für den Unterwasserbereich. Farbton nach Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl des AG.		

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

B. Anlagen / Ausführungsunterlagen des AN

B. Anlagen

1. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:

1.1 Objektplanung

- Plananlagen gemäß Planliste

1.2 Tragwerksplanung

- entfällt -

1.3 Genehmigungen / Gestattungen:

- entfällt -

1.4 Sonstige Unterlagen:

- BE-Plan

2. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausführungsunterlagen:

Die Kosten für die Beschaffung aller nachstehenden angeführten Ausführungsunterlagen sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen, sofern dafür keine eigene Position im LV vorgesehen ist.

2.1 Ausführungsunterlagen des AN im Zuge der Ausführung

- Detaillierter Bauzeitenplan
- Werk- und Montageplanung
auf Grundlage der vorliegenden Ausführungsplanung und nach erfolgtem Aufmaß
- Bauablaufplan mit Schnittstellenaufnahme
- Baustelleneinrichtungsplan
- Dokumentation

Bauzeitenplan und Baustelleneinrichtungsplan sind innerhalb von 10 Werktagen nach Beauftragung dem AG zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Der Bauzeitenplan muss alle für das Gewerk relevanten Vorgänge enthalten.

Die Unterlagen sind dem AG in digitaler Ausführung zu übergeben.

2.2 Nach der Beendigung der Bauarbeiten sind dem AG zu übergeben:

Die Bestandsunterlagen sind als Prüfexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach digital (pdf, dwg, dxf) einzureichen. Der Fachplaner prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme 1-fach digital über den Server zu übergeben. (ausschließlich in deutscher Sprache). Dokumentunterlagen als farbige PDFs mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle Leistungsangaben, und zwar:

- Bestands- und Abrechnungspläne für sämtliche Bauteile
- Bautagebuch (während der Bauzeit, es erfolgt eine Kenntnisnahme aber keine Bestätigung durch die OÜ)
- Dokumentation

Dokumentunterlagen mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle Leistungsangaben und zwar mindestens:

- Konstruktionsbeschreibung
- Planungsgrundlagen der Montageplanung

16 LV VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten

B. Anlagen / Ausführungsunterlagen des AN

- Pflegeanweisungen
- Einweisungsdokumentation
- Bescheinigungen / Nachweise / Datenblätter
- Protokolle

Form der Dokumentation:

Die Dokumentunterlagen sind entsprechend nachfolgendem Verzeichnis, digital zu übergeben.

Inhaltsverzeichnis:

a) Ordner-Inhaltsverzeichnis

b) Planungsgrundlagen
Werk- und Montageplanung.

c) Auflistung Bestandspläne
Bestandszeichnungen
Dokumentation der durchgeführten Haftzugsproben und Schichtstärkenmessungen.
Dokumentation der Gefällesituation in den Grundrissen bzw. Gefälleplänen.
Pflegehinweise für sämtliche Beläge
Technische Merkblätter für alle verbauten Verlegekomponenten wie Grundierungen, Spachtelmassen, Putze, Abdichtungen, Verlege- und Fugenmörtel, keramische Plattenbeläge, Mosaik, Beckenformsteine, Schwimmbadroste, XPS-Formsteine und Sonderbauteile.

d) Fabrikats- und Herstellerlisten
Herstellernangaben für sämtliche verbauten Verlegekomponenten wie Grundierungen, Spachtelmassen, Putze, Abdichtungen, Verlege- und Fugenmörtel, keramische Plattenbeläge, Mosaik, Beckenformsteine
Angabe des Auslieferungslagers und des Kundendienststützpunktes
mit Anschrift und Telefon-Nr.

e) Reinigungsanleitungen für sämtliche verbauten keramischen Wand- und Bodenbeläge, Beckenbeläge
Formsteine.

f) Abnahmebescheinigungen
Einweisungsbeseinigung
Abnahmeprotokoll mit Mängelliste
Bescheinigung über die Einhaltung der Normen
Bauartenzulassungen und bauaufsichtliche Zulassungen

g) Protokolle
Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung für alle Konstruktionen die nicht mehr zugänglich sind

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Vorbereitende Maßnahmen				
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung				
	Hinweis Die notwendigen Leistungen zur Untergrundvorbereitung, Erstellung der Estriche und die Ausführung der Abdichtungs- und Fliesenarbeiten sind zu unterschiedlichen Zeiten durchzuführen. Dies ist in die EP einzurechnen. Die entsprechenden Baustelleneinrichtungen werden deshalb getrennt erfasst und vergütet.			
01.01.1	Baustelle einrichten für Untergrundvorbereitung Baustelle einrichten mit allen zur Durchführung der Untergrundvorbereitung notwendigen Werkzeugen und Gerätschaften zur ordnungsgemäßen und fachgerechten Durchführung der Baumaßnahme. Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen Transportgeräte, Sand- und Kugelstrahlgeräte, die Sicherung der Baustelle sowie die Vorhaltung eines Bau- und Personalcontainers für die Belegschaft des AN in Absprache mit der Objektüberwachung. Ebenso die laufende Reinigung der Arbeitsflächen und die Beseitigung und Entsorgung des hierbei anfallenden Schuttmaterials sowie die Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichend dimensionierten Arbeitsplatzbeleuchtung.			
		1 Psch		GP
01.01.2	Baustelle einrichten für Estricharbeiten Baustelle einrichten mit allen zur Durchführung der Estricharbeiten notwendigen Werkzeugen und Gerätschaften zur ordnungsgemäßen und fachgerechten Durchführung der Baumaßnahme. Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen Misch- und Fördergeräte, die Sicherung der Baustelle sowie die Vorhaltung eines Bau- und Personalcontainers für die Belegschaft des AN in Absprache mit der Objektüberwachung. Ebenso die laufende Reinigung der Arbeitsflächen und die Beseitigung und Entsorgung des hierbei anfallenden Schuttmaterials sowie die Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichend dimensionierten Arbeitsplatzbeleuchtung.			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.3	Baustelle einrichten für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten Baustelle einrichten mit allen zur Durchführung der Fliesen- und Abdichtungsarbeiten notwendigen Werkzeugen und Gerätschaften zur ordnungsgemäßen und fachgerechten Durchführung der Baumaßnahme. Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen Schneidgeräte, die Sicherung der Baustelle sowie die Vorhaltung eines Bau- und Personalcontainers für die Belegschaft des AN in Absprache mit der Objektüberwachung. Ebenso die laufende Reinigung der Arbeitsflächen und die Beseitigung und Entsorgung des hierbei anfallenden Schuttmaterials sowie die Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichend dimensionierten Arbeitsplatzbeleuchtung.			
		1 Psch	GP	
Summe Bereich 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.02	Bereich	Sonstige Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02 Bereich Sonstige Maßnahmen				
01.02.1	Höhenaufnahme Der Auftragnehmer erstellt eine örtliche Höhenaufnahme der bauseitigen Untergründe ausgehend von den amtlichen Meterrissen. Die Höhenaufnahme erfolgt mindestens 2 Wochen vor Beginn der eigenen Leistung. In jedem Raum sind mindesten 6 Punkte entsprechend der auszuführenden Arbeiten Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten zu kontrollieren bzw. entsprechend der Raumgröße mehr. Der AN trägt die aufgenommenen Höhen handschriftlich in einen Papierplansatz M 1/100 ein und übermittelt das Ergebnis des Aufmaßes an den AG. Die Plansätze stellen die Abrechnungsgrundlage für Mehr- und Mindermengen bei den Estrichen dar und sind den Abschlags- bzw. der Schlussrechnung beizulegen.			
		1 psch		GP
01.02.2	Fugenplan erstellen Erstellen eines Fugenplanes auf Grundlage der Gefälleplanung des Architekten. Darstellung sämtlicher Bauwerksfugen, Dehnfugen und Sollbruchstellen (Kellenschnitte) Der Plan ist der Bauleitung 3 Wochen vor Aufnahme der Estricharbeiten in Papierform und in digitaler Form zu übergeben.			
		1 Psch		GP
01.02.3	Bemusterung Fliesen / Formsteine Bemusterung sämtlicher im Leistungsverzeichnis beschriebenen Wand- und Bodenfliesen, Beckenfliesen Beckenformsteine und dgl. mit Nachweis der Rutschfestigkeitsklasse auf eine Fläche von ca. 1,00 m² einschl. Fugen, Ecken etc. Die Materialien sind in einem eigenen Ortstermin dem AG vorzustellen, die Ergebnisse zu dokumentieren und dem AG zur Freigabe spätestens 6 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 01.02		Sonstige Maßnahmen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01 Vorbereitende Maßnahmen, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
02	Titel	Aufbeton Einbringschacht		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Aufbeton Einbringschacht				
02.01 Bereich Untergrundvorbereitung				
02.01.1	Untergrundvorbehandlung Kugelstrahlen			
	Trockene Stahlbetonflächen durch staubfreies Kugelstrahlen oder Schleifen intensiv behandeln um labile Teile und Verschmutzungen restlos zu entfernen. Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten. Anschließend mit dem Industriesauger gründlich zu entstauben. Anfallender Schmutz ist zu entsorgen. Ausführung vor Einbau Haftbrücke für Aufbauten im Verbund			
		25 m²	EP	GP
02.01.2	Bodenflächen reinigen			
	Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten im Verbund vor Aufbringen der Haftbrücke			
		25 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.01				
		Untergrundvorbereitung, Netto:		


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
02	Titel	Aufbeton Einbringschacht		
02.02	Bereich	Aufbeton im Gefälle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Aufbeton im Gefälle				
02.02.1	Ortbeton Einkornbeton als Aufbeton im Gefälle C30/37			
	Ortbeton als Einkornbeton im Gefälle			
	Festigkeitsklasse: C30/37			
	Expositionsklasse: XR 4			
	Überwachungsklasse: ÜK 2			
	Einkornbeton mit 2,5 mm Gesteinskörnung			
	Dicke: 16-18 cm			
	Oberfläche: handgeglättet.			
	Einbau: OK im Gefälle zu den Bodenabläufen gemäß Gefälleplan herstellen			
		25 m²	EP	GP
02.02.2	Betonstahl B 500 M Ortbeton d=8-12 mm			
	Betonstahl Bst 500 M (A) nach DIN 488 $f_{yk}=500$ N/mm², normale Duktilität (A) nach DIN 488 für Bauteile aus Ortbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.			
	Abgerechnet wird nach Stahlliste Statiker.			
	Abstandshalter zur Sicherung der Betondeckung zwischen der unteren und oberen Lage sind mit einzukalkulieren.			
		300 kg	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Aufbeton im Gefälle, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
02	Titel	Aufbeton Einbringschacht			
02.03	Bereich	Witterungsschutzmaßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03 Bereich Witterungsschutzmaßnahmen					
02.03.1 Überdachung - Folienabdeckung Einbringschacht					
Herstellen einer provisorischen Schachtabdeckung für den Einbringschacht im Außenbereich als Witterungsschutz zur Durchführung vor beschriebener Untergrundvorbereitung und Aufbetonarbeiten.					
Kantholzkonstruktion nach statischer Erfordernis mit Abdeckung aus gitterbewehrter PE-Folie. PE-Folie mechanisch gesichert durch Verschraubung mit Holzleisten etc.					
					
Grundriss Einbringschacht					
			25 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.03					
			Witterungsschutzmaßnahmen, Netto:		
Summe Titel 02					
			Aufbeton Einbringschacht, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Untergeschoss Bauteil 1 und 2				
04.01 Bereich Untergrundvorbehandlung				
04.01.1	Untergrundvorbehandlung Kugelstrahlen			
	Trockene Stahlbetonflächen bzw. Estrichflächen durch staubfreies Kugelstrahlen oder Schleifen intensiv behandeln um labile Teile und Verschmutzungen restlos zu entfernen., Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten. Anschließend mit dem Industriesauger gründlich zu entstauben. Anfallender Schmutz ist zu entsorgen. Ausführung vor Einbau einer zementärgen Haftbrücke für Aufbauten im Verbund.			
		38 m²	EP	GP
04.01.2	Bodenflächen reinigen			
	Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten für Estriche auf Trenn- oder Dämmlage			
		38 m²	EP	GP
04.01.3	Wandflächen reinigen			
	Wandflächen aus Stahlbeton vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Schuttgebühr. Untergrund: Stahlbeton			
		36 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 04.01 Untergrundvorbehandlung, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02	Bereich Estriche, Trennlagen, Dämmungen			
04.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	52 m	EP	GP
04.02.2	Epoxidharz- Haftbrücke als Dampfsperre Bodenflächen, 300 g/m² Aufbringen einer 2-komponentigen Epoxidharz Haftbrücke auf vorbereiteten, gereinigten Untergrund als Dampfsperrlage in 2 Arbeitsgängen. Mindestauftragstärke: 300 g/m² Verteilen mit Kurzfloor-Rolle, Pinsel oder Flächenstreicher satt auftragen, anschließend sofort mit Estrichmörtel abdecken, damit die Haftbrücke nicht vorzeitig austrocknet. Ausführung "Zug im Zug" mit den Estricharbeiten oder Profilierungsarbeiten Untergründe: Stahlbeton kugelgestrahlt	38 m²	EP	GP
04.02.3	Verbundestrich aus Schnellzement CT-C40-F6-SW1- V 55-105 mm Schwindarmer, dimensionsstabiler, hochfester und schnell sowie verformungsfrei erhärtender Zementestrich DIN 18560 aus ternärem Vollbindemittel gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig oder geneigt nach Gefälleplanung sowie den Anforderungen gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 einbauen. Ausführung als Verbundestrich. Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Schwindklasse DIN 18560-1: SW1 (schwindarm) Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², begehbar: nach 24 Stunden Beginn Funktionsheizen: nach Angabe Merkblatt Hersteller Belegreife: nach Angabe Merkblatt Hersteller Estrichnenndicke 55-105 mm Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotene Fabrikats- und Produktbezeichnung			Übertrag:
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen.			
		38 m²	EP	GP
04.02.4	Zulage - Mehrstärke Verbundestrich mit Schnellzement			
	Zulage zur Vorposition Verbundestrich mit Schnellzement			
	im Gefälle für die Ausführung von Mehrstärken je 5 mm Stärke			
		38 m²	EP	GP
04.02.5	Abschalen Estrichflächen Einbauteile 45° Grad			
	Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von			
	Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von			
	verschiedenen Einbauteilen wie Bodenabläufen usw.			
	Tiefe bis 105 mm			
	Abmessung ca. 50 x 50 cm.			
	Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad			
	abzustellen für in gesonderter Position			
	beschriebenen Epoxiverguß.			
		7 Stk	EP	GP
04.02.6	Messung Restfeuchte Untergrund			
	Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes,			
	z. B. Estrich mittels CM-Messmethode,			
	inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist			
	anzufertigen.			
		2 Stk	EP	GP
04.02.7	Haftzugsprüfungen Bodenflächen			
	Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an			
	bauseitigen Stahlbetonuntergründen			
	vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen.			
	1 Stempel pro 50 m²			
	Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der			
	Objektüberwachung gemeinsamen festzulegen.			
	Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem			
	AG zu übergeben.			
		2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 04.02 Estriche, Trennlagen, Dämmungen, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03	Bereich Abdichtungsarbeiten			
04.03.1	Grundierung Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift.	38 m²	EP	GP
04.03.2	Grundierung Sockelflächen H=15cm Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift H bis 15cm ü. OK FFB Auszuführen an Stahlbeton- oder geputzten Mauerwerkswänden.	15 m	EP	GP
04.03.3	Grundierung Wandflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift Ausführen an Wandflächen Bauteilhöhe bis 0,90 - 2,50 m Höhe	34 m²	EP	GP
04.03.4	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm	88 m	EP	GP
04.03.5	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.	30 Stk.	EP	GP
04.03.6	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl, Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben zum Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 einbauen. Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsysteme ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.	88 m	EP	GP
04.03.7	Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe kapillardichter Verguss, bis W3-I bauseits zur Verfügung gestelltes Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und die Aussparung im Estrich mit kapillardichtem Verguss hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 vergießen. Anschließend der Verbundabdichtung W1-I bis W3-I an den Andichtflansch des Aufstockelementes unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes als Verstärkung. einbinden. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. Abmessung: ca. 50 x 50 x 12 cm	7 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.03.8	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Abmessung: DN 50 bis 100 mm	2 Stk	EP	GP
04.03.9	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 200 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 150 bis DN 200 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen.	2 Stk	EP	GP
04.03.10	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.			
		5 Stk	EP	GP
04.03.11	Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen			
	Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen, Fette, lose Teile und andere haftmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss restlos trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme einer Verbundabdichtung. Abmessung bis 250 x 250 mm oder bis DN 250 mm			
		4 Stk	EP	GP
04.03.12	Flächenabdichtung Bodenflächen W2-I - flexible Dichtschlämme			
	Bodenflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm			
	Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen und zu protokollieren und der OÜ vor Belegungsausführung zur Kontrolle vorzulegen.			
	Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.			
	inkl.Abdichtungshochzug 100 mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen			
	Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		49 m²	EP	GP
04.03.13	Flächenabdichtung Wandflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereintrittsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I Bauteilhöhe bis 2,50 m angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen) Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		34 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.03.14	Flächenabdichtung Sockelflächen H = 15 cm W2-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Sockelflächen Bauteilhöhe bis 0,15 m Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		15 m	EP	GP
Summe Bereich 04.03		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.04 Bereich Wand- und Bodenbeläge				
04.04.1	Wandbelag 30 x 60 cm, Duschen, R10/A+B nach Ausführung "B" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Dusch- und Umkleieräume nach Ausführung "B" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 1,20 - 2,50 m "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe BIb, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 60 cm, Herstellmaß = 297 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme-weiß ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächestruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Rutschhemmung: R10/A+B Einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt.			
		34 m²	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.04.2	Wandbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Wandbelag im Bereich Garderobensockel nach Ausführung "F" Untergrund: Putz Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		0,44 m²	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.04.3	Bodenbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "2B" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Personal nach Ausführung "2B" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		18 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.04.4	Bodenbelag 15 x 15 cm, R11/C, mittelgrau nach Ausführung "2C" Wie Position 04.04.3 (Seite 48) jedoch: Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Personal Ausführung "2C" Rutschhemmung: R11/C	3 m²	EP	GP
04.04.5	Sockelleiste 15 x 15 cm nach Ausführung "2B" Wie Position 04.04.3 (Seite 48) jedoch: Sockelbekleidung zur Bodenfliese der Vorposition Bodenbelag Grundfliese nach Ausführung "2B" Untergrund: Stahlbetonwände oder Mauerwerk geputzt Nennmaß 15 x 15 cm Passend zum Bodenbelag Grundfliese. Verlegung und Verfugung wie vor beschrieben.	15 m	EP	GP
04.04.6	Zulage Gehrungsschnitt Zulage zur Vorposition Bodenfliesen für die Herstellung eines Gehrungsschnittes beidseitig an Kehlen und Graten bei Gefälleänderungen.	30 m	EP	GP
04.04.7	Zulage Anarbeiten Bodenablauf Zulage zur Vorposition Bodenbelag für das Anarbeiten an Bodenabläufe, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages an den Ablaufrost.	7 Stk	EP	GP
04.04.8	Zuschnitte, mittels Naßschnitt einschl. Anfasen, für Wand-und Bodenbeläge Zulage zu Position Wand-und Bodenbeläge für das Herstellen von Passschnitten mittels Nassschnitt, einschl. Anfasung der Kante. Ausführung bei Anarbeit an angrenzende, eingebaute Bauteile gemäß VOB/C DIN 18352 Punkt 4.2.15	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.04.9	Zulage für die Herstellung von Löchern in Wand- und Bodenfliesen Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in Wand- und Bodenbekleidungen Lochgröße: 30 bis 150 mm Ausführung als exakte Nassschnitte.	41 St	EP	GP
Summe Bereich 04.04		Wand- und Bodenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2			
04.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile			
04.05.1	Bewegungsfugenprofil (DF) 11 mm für Bewegungsfugen Liefern und Einbauen eines Bautrennfugenprofils mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus EV4A Edelstahl 1.4404, Edelstahl gebürstet. mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Für Fugenbreiten bis 11 mm Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): 10,5 mm Der Einbau von Fugenkreuzeinlagen wird in gesonderter Position vergütet. Farbe: grau				
		4 lfdm	EP	GP	
04.05.2	Fliesenschiene Edelstahl Fliesenschiene Edelstahl Schenkellänge 10 - 12 mm als Abschlusschiene an freien Wandende bzw. Fliesenkanten an Durchgängen bzw. Belagswechsel im Innenbereich; Anschluss an Fassaden Schwimmbadgeeignet, V4A, Werkstoff 1.4404 Edelstahl gebürstet.				
		3 m	EP	GP	
04.05.3	Eckschutzprofil Edelstahl Eckschutzprofil als Schutz der Fliesenkanten liefern und einbauen D= 1,0 bis 1,2 cm Schwimmbadgeeignet, V4A. Werkstoff 1.4404 Einschl. anfasen der Fliesenkante beidseitig zum flächenbündigen Einbau.				
		3 m	EP	GP	
04.05.4	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2		
04.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort : in v.g. Positionen	50 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 04.05		Bewegungsfugen und Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 04		Untergeschoss Bauteil 1 und 2, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05 Titel Treppenhaus 1				
05.01 Bereich Untergrundvorbehandlung				
05.01.1	Bodenflächen reinigen Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen			
	Podestflächen sowie Tritt- und Setzstufen vor Einbau der Estrichlagen bzw. Profilierungslagen reinigen durch Bürsten und Absaugen. Komplette Entfernung von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgen. Untergrund: Stahlbeton-Fertigteiltreppenläufe			
		62 m²	EP	GP
05.01.2	Grundierung Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen			
	Grundierung der vorbehandelten Flächen von Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen mit einer einkomponentigen, kunststoffmodifizierten Haft- und Kontaktschlämme zum sicheren Haftverbund zur nachfolgen beschriebenen zementären Bettungsmörtellage. Aufbringen im Schlämmverfahren. Verbrauch ca. 1,5 - 2,0 kg/m²			
		62 m²	EP	GP
05.01.3	Profilierung Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen			
	Passgenaues Profilieren der Tritt- und Setzstufen und Podestflächen zur Aufnahme in gesonderter Position beschriebenen Plattenbeläge. Ausführung an waagrechten und senkrechten Flächen. Ausführung wie folgt: Kunststoffvergütete Estrich-Fertigmischung zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche der Güteklasse CT-C35-F5 nach DIN EN 13813 in 7 Tagen. Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Einbaustärke 25 bis 40 mm.			
		62 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.4	Feinspachtelung Treppenstufen Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an Treppenstufen (Tritt- und Setzstufen) der Vorposition mit/ohne Gefälle. Untergrund: Zementärer Estrich Folgearbeiten: Verbundabdichtung Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE 21 nach EN 12044) Inkl. mattfeuchtem vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material nach Herstellerangabe. Inkl. Oberflächenbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen: mit Filz oder Schwammbrett sauber ohne Ansätze zureiben. Flächen vor zu schnellem Wasserentzug schützen.			
		30 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.01		Untergrundvorbehandlung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.02	Bereich	Estriche und Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02 Bereich Estriche und Dämmungen				
05.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	51 m	EP	GP
05.02.2	Abstellung Estrich Metallprofil Abstellung für Estriche im Bereich freier Deckenränder, Übergängen, Treppenpodesten usw. durch Metallprofil , z. B. Aluminiumwinkel auf dem Rohboden befestigt, vor Ausführung Lage einmessen, fachgerecht befestigen und wieder ausbauen. Höhe bis 15 cm	15 m	EP	GP
05.02.3	Ausgleichsestrich CT-C35-F5-V 70 mm Zementestrich als Höhenausgleich nach DIN 18560 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten in Kleinflächen einbauen. CT-C35-F5-V 70 mm C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	34 m²	EP	GP
05.02.4	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt bzw. mind 80 mm überlappt herstellen und auf unteren Estrichlage innen als Trennlage für obere Estrichlage fachgerecht einbauen.	34 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.02	Bereich	Estriche und Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.5	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich auf Trennlage DIN 18560 CT-C35-F5-65 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten einbauen. einschichtig, auf Trennlage Bauart A gem. DIN 19560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke: 65 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	34 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.02				
		Estriche und Dämmungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.03 Bereich Abdichtungsarbeiten				
05.03.1	Grundierung Tritt- und Setzstufen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbausoßen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift auf Tritt- und Setzstufen, Podest- und Sockelflächen 43 Stg 17/29 cm			
		30 m²	EP	GP
05.03.2	Untergrundaussgleich Bodenbereich bis 5 mm Untergrundaussgleich / Gefällespachtelung im Bodenbereich mit Ausgleichsspachelmasse Schichtstärke 2 bis 5 mm Ausführung nur nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung, Abrechnung auf Grundlage eines vor Beginn der Arbeiten von AN und AG gemeinsam gefertigtem Aufmaß.			
		60 m²	EP	GP
05.03.3	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm			
		17 m	EP	GP
05.03.4	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.			
		15 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.5	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl. Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404), mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsysteme ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.	17 m	EP	GP
05.03.6	Flächenabdichtung Bodenflächen / Tritt- und Setzstufen W2-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I	10 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.03		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.04 Bereich Boden- und Treppenbeläge				
05.04.1	Bodenbelag 30 x 30 cm, R10/A nach Ausführung "3A" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Treppenhaus nach Ausführung "3A" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		34 m²	EP	GP
		Übertrag:		



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.2	Trittstufen 29 cm breit nach Ausführung "T1" Trittstufen der gerade verlaufenden Treppenanlage verlegen. Untergrund: zementäre Feinspachtelung auf Stahlbetontreppenläufen nach Ausführung "T1" Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbeläge im Innen- und Außenberiech 1. Sorte Auftrittsbreite: ca. 29 cm a) Treppenkanten, gerillt Nennmaß: 4 x 60 cm Farbe: platin Color Shade Variation: V2 ähnlich: RAL/NCS-NR: 8500 / S0500-N Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche RH-Gruppe: R10/A Belastungsgruppe: 2  b) Hinterleger Nennmaß: 30 x 30 cm Herstellmaß: 297 x 297 x 10,5 mm Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung R10A Belastungsgruppe: 3 			
Übertrag:				


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm.			
		65 m	EP	GP
05.04.3	Setzstufen 17 cm hoch nach Ausführung "T1"			
	Setzstufen der gerade verlaufenden Treppenläufe belegen. Untergrund: zementäre Feinspachtelung auf Stahlbetontreppenläufen nach Ausführung "T1"			
	Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich. (Feinsteinzeugplatten), hergestellt in der EU Gruppe B Ia. 1. Sorte Steigungshöhe: ca. 17 cm			
	Setzstufen: Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
05	Titel	Treppenhaus 1		
05.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm.			
		65 m	EP	GP
05.04.4	Sockelleiste "abgetreppt" nach Ausführung "3A" Wie Position 05.04.3 (Seite 61) jedoch: Liefern und Einbauen von Sockelleisten, "abgetreppt" passend zu den Treppenstufen. Sockelleiste vor Ort mittels Nasschnitt schneiden nach Planvorgabe einschl. Verlegung im Dünnbett und Verfugung. Rutschfestigkeit: R 10 A Vergütung je Treppenstufe (Tritt- und Setzstufe) einseitig			
		81 Stk	EP	GP
05.04.5	Sockelleiste 15 x 15 cm nach Ausführung "3A" Wie Position 05.04.1 (Seite 59) jedoch: Sockelleisten für Podestbeläge liefern und einbauen nach Ausführung "3A" Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 1441, Gruppe BIa, 1. Sorte Nennmaß: 15 x 15 cm Oberfläche: reliefiert, unglasiert Rutschhemmung R 10A Belastungsgruppe 2 Einschl. hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Verfahren Buttering - Floating im Fugenschnitt zu den angrenzenden Bodenbelägen gemäß DIN 18157 mit Flexkleber einschl. zementärer Verfugung. Fugenbreite: 3 mm Fugenfarbe passend zum Bodenbelag der Treppe			
		65 m	EP	GP
Summe Bereich 05.04		Boden- und Treppenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
05	Titel	Treppenhaus 1			
05.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.05 Bereich Bewegungsfugen / Einbauteile					
05.05.1	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen, einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort : in v.g. Positionen				
			75 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 05.05					
			Bewegungsfugen / Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 05					
			Treppenhaus 1, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06 Titel Treppenhaus 2				
06.01 Bereich Untergrundvorbehandlung				
06.01.1	Bodenflächen reinigen Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen			
	Podestflächen sowie Tritt- und Setzstufen vor Einbau der Estrichlagen bzw. Profilierungslagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernung von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgen. Untergrund: Stahlbeton-Fertigteiltreppenläufe			
		56 m²	EP	GP
06.01.2	Grundierung Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen			
	Grundierung der vorbehandelten Flächen von Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen mit einer einkomponentigen, kunststoffmodifizierten Haft- und Kontaktschlämme zum sicheren Haftverbund zur nachfolgen beschriebenen zementären Bettungsmörtellage. Aufbringen im Schlämmverfahren. Verbrauch ca. 1,5 - 2,0 kg/m²			
		56 m²	EP	GP
06.01.3	Profilierung Tritt- und Setzstufen sowie Podestflächen			
	Passgenaues Profilieren der Tritt- und Setzstufen und Podestflächen zur Aufnahme in gesonderter Position beschriebenen Plattenbeläge. Ausführung an waagrechten und senkrechten Flächen. Ausführung wie folgt: Kunststoffvergütete Estrich-Fertigmischung zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche der Güteklasse CT-C35-F5 nach DIN EN 13813 in 7 Tagen. Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Einbaustärke 25 bis 40 mm.			
		56 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.01.4	Feinspachtelung Treppenstufen Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an Treppenstufen (Tritt- und Setzstufen) der Vorposition mit/ohne Gefälle. Untergrund: Zementärer Estrich Folgearbeiten: Verbundabdichtung Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE 21 nach EN 12044) Inkl. mattfeuchtem vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material nach Herstellerangabe. Inkl. Oberflächenbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen: mit Filz oder Schwammbrett sauber ohne Ansätze zureiben. Flächen vor zu schnellem Wasserentzug schützen.			
		13 m²	EP	GP
Summe Bereich 06.01		Untergrundvorbehandlung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.02	Bereich	Estriche und Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.02	Bereich Estriche und Dämmungen			
06.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	45 m	EP	GP
06.02.2	Abstellung Estrich Metallprofil Abstellung für Estriche im Bereich freier Deckenränder, Übergängen, Treppenpodesten usw. durch Metallprofil , z. B. Aluminiumwinkel auf dem Rohboden befestigt, vor Ausführung Lage einmessen, fachgerecht befestigen und wieder ausbauen. Höhe bis 15 cm	1,6 m	EP	GP
06.02.3	Ausgleichsestrich CT-C35-F5-V 70 mm Zementestrich als Höhenausgleich nach DIN 18560 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten in Kleinflächen einbauen. CT-C35-F5-V 70 mm C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	43 m²	EP	GP
06.02.4	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt bzw. mind 80 mm überlappt herstellen und auf der unteren Estrichlage innen als Trennlage für obere Estrichlage fachgerecht einbauen	43 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.02	Bereich	Estriche und Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.02.5	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich auf Trennlage DIN 18560 CT-C35-F5-65 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten einbauen. einschichtig, auf Trennlage Bauart A gem. DIN 19560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke bis 65 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			
		43 m²	EP	GP
Summe Bereich 06.02		Estriche und Dämmungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.03 Bereich Abdichtungsarbeiten				
06.03.1	Grundierung Tritt- und Setzstufen			
	Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbausoßen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift auf Tritt- und Setzstufen, Podest- und Sockelflächen			
	18 Stg 17/29 cm			
		13 m²	EP	GP
06.03.2	Untergrundaussgleich Bodenbereich bis 5 mm			
	Untergrundaussgleich / Gefällespachtelung im Bodenbereich mit Ausgleichsspachelmasse Schichtstärke 2 bis 5 mm			
	Ausführung nur nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung, Abrechnung auf Grundlage eines vor Beginn der Arbeiten von AN und AG gemeinsam gefertigtem Aufmaß.			
		15 m²	EP	GP
06.03.3	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken			
	Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm			
		62 m	EP	GP
06.03.4	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband			
	Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.			
		56 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.03.5	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl.Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben. Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsysteme ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.	62 m	EP	GP
06.03.6	Flächenabdichtung Bodenflächen / Tritt- und Setzstufen W2-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I	58 m²	EP	GP
Summe Bereich 06.03		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.04 Bereich Boden- und Treppenbeläge				
06.04.1	Bodenbelag 30 x 30 cm, R10/A mittelgrau nach Ausführung "3A" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Treppenhaus nach Ausführung "3A" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
				
		7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.04.2	Bodenbelag 30 x 30 cm, R10/A nach Ausführung "3B" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Treppenhaus nach Ausführung "3B" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		37 m²	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.04.3	Trittstufen 29 cm breit nach Ausführung "T1" Trittstufen der gerade verlaufenden Treppenanlage verlegen. Untergrund: zementäre Feinspachtelung auf Stahlbetontreppenläufen nach Ausführung "T1" Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbeläge im Innen- und Außenberiech 1. Sorte Auftrittsbreite: ca. 29 cm a) Treppenkanten, gerillt Nennmaß: 4 x 60 cm Farbe: platin Color Shade Variation: V2 ähnlich: RAL/NCS-NR: 8500 / S0500-N Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche RH-Gruppe: R10/A Belastungsgruppe: 2  b) Hinterleger Nennmaß: 30 x 30 cm Herstellmaß: 297 x 297 x 10,5 mm Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung R10A Belastungsgruppe: 3 			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm.	28 m	EP	GP
06.04.4	Setzstufen 17 cm hoch nach Ausführung "T1" Setzstufen der gerade verlaufenden Treppenläufe belegen. Untergrund: zementäre Feinspachtelung auf Stahlbetontreppenläufen nach Ausführung "T1" Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich. (Feinsteinzeugplatten), hergestellt in der EU Gruppe B Ia. 1. Sorte Steigungshöhe: ca. 17 cm Setzstufen: Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		28 m	EP	GP
06.04.5	Sockelleiste "abgetrept" nach Ausführung "3A" Wie Position 06.04.3 (Seite 72) jedoch: Liefern und Einbauen von Sockelleisten "abgetrept" passend zu den Treppenstufen. Sockelleiste vor Ort mittels Nasschnitt schneiden nach Planvorgabe einschl. Verlegung im Dünnbett und Verfugung. Rutschfestigkeit: R 10 A Vergütung je Treppenstufe einseitig			
		38 Stk	EP	GP
06.04.6	Sockelleiste 15 x 15 cm nach Ausführung "3A" Sockelleisten für Podestbeläge liefern und einbauen nach Ausführung "3A" Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 1441, Gruppe Bla, 1. Sorte Nennmaß: 15 x 15 cm Oberfläche: reliefiert, unglasiert Rutschhemmung R 10A Belastungsgruppe 2-3 Einschl. hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Verfahren Buttering - Floating im Fugenschnitt zu den angrenzenden Bodenbelägen gemäß DIN 18157 mit Flexkleber einschl. zementärer Verfugung. Fugenbreite: 3 mm Fugenfarbe passend zum Bodenbelag der Treppe			
		40 m	EP	GP
Summe Bereich 06.04		Boden- und Treppenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
06	Titel	Treppenhaus 2		
06.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.05 Bereich Bewegungsfugen / Einbauteile				
06.05.1	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen, einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort: in v.g. Positionen			
		100 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 06.05		Bewegungsfugen / Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 06		Treppenhaus 2, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07 Titel Windfang, Foyer, Stiefelgang				
07.01 Bereich Untergrundvorbehandlung				
07.01.1	Bodenflächen reinigen			
	Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten für Estriche auf Trenn- oder Dämmlage			
		259 m²	EP	GP
07.01.2	Wandflächen reinigen			
	Wandflächen aus Stahlbeton und Mauerwerk vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Schuttgebühr. Untergrund: Stahlbeton			
		56 m²	EP	GP
Summe Bereich 07.01		Untergrundvorbehandlung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.02	Bereich Estriche, Trennlagen, Dämmungen			
07.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	89 m	EP	GP
07.02.2	Ausgleichsestrich CT-C35-F5-V 70 mm Zementestrich als Höhenausgleich nach DIN 18560 ohne Gefälle einbauen. CT-C35-F5-V 70 mm C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	259 m²	EP	GP
07.02.3	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt bzw. mind 80 mm überlappt herstellen und auf der unteren Estrichlage innen als Trennlage für obere Estrichlage fachgerecht einbauen	259 m²	EP	GP
07.02.4	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich auf Trennlage DIN 18560 CT-C35-F5-65 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten einbauen. einschichtig, auf Trennlage Bauart A gem. DIN 19560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m²,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Estrichnenndicke: 65 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			Übertrag:
		259 m²	EP	GP
07.02.5	Bewegungsfuge b/t= bis 10/150 mm, herstellen Bewegungsfugen nach DIN 18506-2, Abschnitt 5.3.3 in Estrich, durch Einlegen von mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN 18165, gradlinig und fluchtgerecht, in den Estrichflächen, gem. Fugenplanung für beide Estrichlagen herstellen. Einschl. ggf. notwendiger einseitiger Abstellungen. Fugenbreite: ca. 10 mm Fugentiefe: bis ca. 150 mm			
		33 m	EP	GP
07.02.6	Estrich-Fugendübel 5/300 mm Liefern und Einbauen von Estrich-Fugendübeln nach DIN 18560, Teil 2 aus hochwertigen Stahl zum Ausgleich von Schwind- und Formverhalten von Estrichen und als Feldbegrenzungsfuge mit doppelseitiger Gleithülse. Fugendübel 5/300 mm. Verbrauch: mind. 3 Stück/m			
		33 m	EP	GP
07.02.7	Abschalen Estrichflächen Fassadenanschlüsse 45° Grad, 150 mm Abschalen von Estrichflächen zum Anschluss an Fassadenprofile unter 45° Grad. Breite der Aussparung am Rohboden: ca. 10 cm Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für Epoxidverguß.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Für Estrichhöhen bis 150 mm			Übertrag:
		50 m	EP	GP
07.02.8	Vertiefung Estrichfläche Sauberlaufzone 2,75 x 2,15 x 2,5 cm Herstellen einer Vertiefung in der Estrichfläche für den späteren Einbau einer Sauberlaufzone. Abmessung: 2750x2150x25 mm Randschalung für Vertiefung herstellen, ausbauen und wieder entsorgen.	1 Stk	EP	GP
07.02.9	Vertiefung Estrichfläche Sauberlaufzone 125 x 1,65 x 2,5 cm Herstellen einer Vertiefung in der Estrichfläche für den späteren Einbau einer Sauberlaufzone Abmessung: 1250x1650x25 mm Randschalung für Vertiefung herstellen, ausbauen und wieder entsorgen.	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.02.10	Messung Restfeuchte Untergrund Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z. B. Estrich mittels CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen.	8 Stk	EP	GP
07.02.11	Haftzugsprüfungen Bodenflächen Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an bauseitigen Stahlbetonuntergründen vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen. 1 Stempel pro 50 m² Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der örtlichen Bauleitung gemeinsamen festzulegen. Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem AG zu übergeben.	8 Stk	EP	GP
Summe Bereich 07.02		Estriche, Trennlagen, Dämmungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.03	Bereich Abdichtungsarbeiten			
07.03.1	Grundierung Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift	259 m²	EP	GP
07.03.2	Grundierung Sockelflächen H=15cm Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift H bis 15cm ü. OK FFB Auszuführen an Stahlbeton- oder geputzten Mauerwerkswänden.	49 m	EP	GP
07.03.3	Grundierung Wandflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift Ausführen an Wandflächen Bauteilhöhe bis 0,90 - 2,50 m Höhe	50 m²	EP	GP
07.03.4	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm	100 m	EP	GP
07.03.5	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.	45 Stk.	EP	GP
07.03.6	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl. Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben. Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsysteme ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.	100 m	EP	GP
07.03.7	Abdichtungsanschluss Leichtmetall-Fassade, bis W3-I, 60x40 mm In schräg angezogener Estrichaussparung zum Fassadenanschluss die Verbundabdichtung bis W3-I hineinführen und am aufgehenden Stahlwinkel hochführen bis auf exakte Kante (OK Estrich) inkl. notwendiger selbstklebener Dichtbänder. Untergrundvorbereitung durch anrauen der Stahlteile und gründliche Reinigung/Entfettung und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand inkl. Absaugen und entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von Anschlussbereichen an Leichtmetallfassaden und Türelementen mit Exoxidharz sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Entstehenden trapezförmigen Keil b x h = ca. 60 x 40 mm mit Epoxidharzgemisch wie vor beschrieben, vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Die Verbundabdichtung W3-I an Vergussmasse unter Einlage von Glasgittergewebe überlappend anschließen. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. 			
		50 m	EP	GP
07.03.8	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Abmessung: DN 50 bis 100 mm			
		2 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.03.9	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 200 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 150 bis DN 200 mm mit Exoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen.			
		2 Stk	EP	GP
07.03.10	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebebeschichtete Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.			
		5 Stk	EP	GP
07.03.11	Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glas- gittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen, Fette, lose Teile und andere haftmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss restlos trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme einer Verbundabdichtung. Abmessung bis 250 x 250 mm oder bis DN 250 mm			
		2 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.03.12	Flächenabdichtung Bodenflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)	259 m²	EP	GP
07.03.13	Flächenabdichtung Wandflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bauteilhöhe bis 2,50 m			
	angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		50 m²	EP	GP
07.03.14	Flächenabdichtung Sockelflächen H = 15 cm W2-I - flexible Dichtschlämme			
	Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Sockelflächen			
	Bauteilhöhe bis 0,15 m			
	Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		50 m	EP	GP
Summe Bereich 07.03		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.04 Bereich Wand- und Bodenbeläge				
07.04.1	Wandbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Wandbelag nach Ausführung "F" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt.			
				
		10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.04.2	Wandbelag 30 x 60 cm, R10/A+B nach Ausführung "B" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "B" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 1,20 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe B1b, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 60 cm, Herstellmaß = 297 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme weiß ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächestruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Rutschhemmung: R10/A+B Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber. Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt.			
		50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.04.3	Wandbelag 10 x 60 cm an Rundstützen nach Ausführung "I" Wandbelag an Rundstützen DN 350 mm nach Ausführung "I" Einbauhöhe: 0,45 m Untergrund: Stahlbetonwände oder Mauerwerk geputzt "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 10 x 60 cm, Herstellmaß = 97 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: Platin ähnlich RAL/NCS-Nr.: 8500/S 0500-N Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Einschl. Verlegung im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm 	1,41 m	EP	GP
07.04.4	Bodenbelag 60 x 60 cm, R10/A, mittelgrau nach Ausführung "1" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Windfang und Foyer nach Ausführung "1" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 60 x 60 cm, Herstellmaß = 597 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		180 m²	EP	GP
07.04.5	Bodenbelag 30 x 30 cm, R10/A, mittelgrau nach Ausführung "3A" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Wifa und Foyer nach Ausführung "3A" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		83 m²	EP	GP
07.04.6	Sockelleiste 15 x 15 cm nach Ausführung "L" Sockelbekleidung zur Bodenfliese der Vorposition Bodenbelag Grundfliese nach Ausführung "L" Untergrund: Stahlbetonwände oder Mauerwerk geputzt "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rektifizierung: gerade, Farbe: Platin ähnlich RAL/NCS-Nr.: 8500/S 0500-N Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Einschl. Verlegung im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm			Übertrag:
		49 m	EP	GP
07.04.7	Zuschnitte, mittels Naßschnitt einschl. Anfassen, für Wand-und Bodenbeläge Zulage zu Position Wand-und Bodenbeläge für das Herstellen von Passschnitten mittels Naßschnitt, einschl. Anfasung der Kante. Ausführung bei Anarbeit an angrenzende, eingebaute Bauteile gemäß VOB/C DIN 18352 Punkt 4.2.15	10 m	EP	GP
07.04.8	Zulage für die Herstellung von Löchern in Wand- und Bodenfliesen Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in Wand- und Bodenbekleidungen Lochgröße: 30 bis 150 mm Ausführung als exakte Nassschnitte.	35 St	EP	GP
Summe Bereich 07.04		Wand- und Bodenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile		
07.05.1	Bewegungsfugenprofil (DF) 11 mm für Bewegungsfugen Liefern und Einbauen eines Bautrennfugenprofils mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus EV4A Edelstahl 1.4404, Edelstahl gebürstet. mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Für Fugenbreiten bis 11 mm Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): 10,5 mm Der Einbau von Fugenkreuzeinlagen wird in gesonderter Position vergütet. Farbe: grau			
		33 lfdm	EP	GP
07.05.2	Eckschutzprofil Edelstahl Eckschutzprofil als Schutz der Fliesenkanten liefern und einbauen D= 1,0 bis 1,2 cm Schwimmbadgeeignet, V4A. Werkstoff 1.4404 Einschl. anfasen der Fliesenkante beidseitig zum flächenbündigen Einbau.			
		15 m	EP	GP
07.05.3	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen, einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort: in v.g. Positionen			
		135 lfdm	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang		
07.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Bereich 07.05				
Bewegungsfugen und Einbauteile, Netto:				
Summe Titel 07				
Windfang, Foyer, Stiefelgang, Netto:				
zzgl. MwSt. (19,0 %):				
Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume			
08.01	Bereich Untergrundvorbereitung			
08.01.1	Lehrenputz an Garderobensockel Innenputzsystem auf Stahlbeton-Aufkantung bei Garderobensockel als Lehrenputz unter den Wandfliesen. (werden in Dünnbettmörtel verlegt) Ausführung wie folgt: - geeignete Haftbrücke - Lehrenputz DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putzmörtel P III, Druckfestigkeitsklasse CS IV DIN EN 998-1 W2 C< 0,20 kg/m2 min. 0,5 kapillare Wasseraufnahme (jedoch mind. 6,0 N/ mm²), einlagig, Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Putzdicke 15 bis 20 mm. Putzleisten sind zu entfernen, die entstehenden Schlitz sind materialgleich zu schließen. (im EP enthalten) Ausführung an senkrechten und senkrechten Flächen Abmessung der Sockelflächen 40 x 45 - 95 x 45 cm. Die Putzflächen sind um Anschluss an die Bodenfläche anzuschließen. Dies ist in den EP einzurechnen. Siehe Detailausbildung			
		75 m²	EP	GP
08.01.2	Bodenflächen reinigen Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten für Estriche auf Trenn- oder Dämmlage			
		572 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.01	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.01.3	Wandflächen reinigen			
Wandflächen aus Stahlbeton vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Schuttgebühr. Untergrund: Stahlbeton				
		690 m²	EP	GP
Summe Bereich 08.01		Untergrundvorbereitung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08.02	Bereich Estriche, Trennlagen, Dämmungen			
08.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	446 m	EP	GP
08.02.2	Ausgleichsestrich im Gefälle CT-C35-F5-V 35 - 70 mm Zementestrich als Höhenausgleich nach DIN 18560 im Gefälle nach Gefälleplan einbauen. CT-C35-F5-V 70 mm C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke 35 - 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	572 m²	EP	GP
08.02.3	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt bzw. mind 80 mm überlappt herstellen und auf der unteren Estrichlage innen als Trennlage für obere Estrichlage fachgerecht einbauen	572 m²	EP	GP
08.02.4	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich auf Trennlage DIN 18560 CT-C35-F5-65 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten einbauen. einschichtig, auf Trennlage Bauart A gem. DIN 19560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m²,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Estrichnenndicke: 65 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	572 m²	EP	GP
08.02.5	Bewegungsfuge b/t= bis 10/150 mm, herstellen Bewegungsfugen nach DIN 18506-2, Abschnitt 5.3.3 in Estrich, durch Einlegen von mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN 18165, gradlinig und fluchtgerecht, in den Estrichflächen, gem. Fugenplanung für beide Estrichlagen herstellen. Einschl. ggf. notwendiger einseitiger Abstellungen. Fugenbreite: ca. 10 mm Fugentiefe: bis ca. 150 mm	110 m	EP	GP
08.02.6	Estrich-Fugendübel 5/300 mm Liefern und Einbauen von Estrich-Fugendübeln nach DIN 18560, Teil 2 aus hochwertigem Stahl zum Ausgleich von Schwind- und Formverhalten von Estrichen und als Feldbegrenzungsfuge mit doppelseitiger Gleithülse. Fugendübel 5/300 mm. Verbrauch: mind. 3 Stück/m	110 m	EP	GP
08.02.7	Abschalen Estrichflächen Einbauteile 45° Grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von verschiedenen Einbauteilen wie Bodenabläufen usw. Tiefe bis 105 mm Abmessung ca. 50 x 50 cm. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxidverguß.	45 Stk	EP	GP
08.02.8	Abschalen Estrichflächen Entwässerungsrinnen 45° grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von bauseitigen Entwässerungsrinnen Breite der Aussparung am Rohboden: ca. 40 cm Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxidverguß.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	für Estrichhöhen vom 130 bis 150 mm Anarbeit je lfm Rinne. Übertrag:			
		95 m	EP	GP
08.02.9	Messung Restfeuchte Untergrund Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z. B. Estrich mittels CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen. Massen: 1 Stück Je 50 m²			
		70 Stk	EP	GP
08.02.10	Haftzugsprüfungen Bodenflächen Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an bauseitigen Stahlbetonuntergründen vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen. 1 Stempel pro 50 m² Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der örtlichen Bauleitung gemeinsamen festzulegen. Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem AG zu übergeben. Massen: 1 Stück je 50 m² Fläche			
		70 Stk	EP	GP
Summe Bereich 08.02				
Estriche, Trennlagen, Dämmungen, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08.03 Bereich Abdichtungsarbeiten				
08.03.1	Grundierung Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift	615 m²	EP	GP
08.03.2	Grundierung Sockelflächen H=bis 40 cm Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift H bis 40 cm ü. OK FFB Auszuführen an Stahlbeton- oder geputzten Mauerwerkswänden.	156 m	EP	GP
08.03.3	Grundierung Wandflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift Ausführen an Wandflächen Bauteilhöhe bis 0,90 - 2,50 m Höhe	680 m²	EP	GP
08.03.4	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm			
		1.120 m	EP	GP
08.03.5	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.			
		221 Stk.	EP	GP
08.03.6	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl. Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben. Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsysteme ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.			
		1.120 m	EP	GP
08.03.7	Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe kapillardichter Verguss, bis W3-I Bauseits zur Verfügung gestelltes Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und die Aussparung im Estrich mit kapillardichtem Verguss hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 vergießen. Anschließend der Verbundabdichtung W1-I bis W3-I an den Andichtflansch des Aufstockelementes unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes als Verstärkung. einbinden. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. Abmessung: ca. 50 x 50 x 12 cm			
		45 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.03.8	Abdichtungsanschluss an Entwässerungsrinnen kapillardichter Verguss, bis W3-I Aussparungen der bauseits eingebauten und ausgerichteten Entwässerungsrinnen aus Edelstahl mit kapillardichten Verguss verschließen. Abmessung der Aussparung: b x h = ca. 50 x 15 cm Edelstahlflansche und Unterseite der Rinne mit Schleifpapier leicht anrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand abstreuen. Keilförmiges Verspachteln bzw. Vergießen des Übergangsbereiches zwischen abgestellten Estrich und Andichtflansch mit kapillardichten Exoxidharzmörtel, hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 Anschließen der Verbundabdichtung der Vorposition in zwei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz beispachteln. Abrechnung je lfm Rinne.			
				
		95 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.03.9	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Exoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Abmessung: DN 50 bis 100 mm	10 Stk	EP	GP
08.03.10	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 200 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 150 bis DN 200 mm mit Exoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen.	20 Stk	EP	GP
08.03.11	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.			
		25 Stk	EP	GP
08.03.12	Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen			
	Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen, Fette, lose Teile und andere haftmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss restlos trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme einer Verbundabdichtung. Abmessung bis 250 x 250 mm oder bis DN 250 mm			
		25 Stk	EP	GP
08.03.13	Flächenabdichtung Bodenflächen W3-I - flexible Dichtschlämme			
	Bodenflächen mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm			
	Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen.			
	Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.			
	inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen			
	Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I			
	angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung			
	'.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		208 m²	EP	GP
08.03.14	Flächenabdichtung Bodenflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		448 m²	EP	GP
08.03.15	Flächenabdichtung Wandflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I Bauteilhöhe bis 2,50 m angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen) Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		698 m²	EP	GP
08.03.16	Flächenabdichtung Sockelflächen H bis 40 cm W2-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Sockelflächen Bauteilhöhe bis 40 cm Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		156 m	EP	GP
08.03.17	Z- Verbundabdichtung Leibungen W3-I, 350 mm Zulage zur Vorposition Wandabdichtung W3-I für das Abdichten von Laibungen bei Türen, Wandversätzen, Stürzen, Brüstungen etc. Leibungstief bis 350 mm Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbaukonstruktionen Folgearbeit: Fliesen im Dünnbett			
		40 m	EP	GP
Summe Bereich 08.03		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08.04 Bereich Wand- und Bodenbeläge				
08.04.1	Wandbelag 60 x 60 cm, R10/A+B nach Ausführung "A" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "A" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 2,75 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe BIb, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 60 x 60 cm, Herstellmaß = 597 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme weiß Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächenstruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt.			
		290 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.2	Wandbelag 30 x 60 cm, R10/A+B nach Ausführung "B" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "B" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 1,20 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe BIb, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 60 cm, Herstellmaß = 297 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme weiß Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächestruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt.			
		312 m²	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.3	Wandbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Wandbelag nach Ausführung "F" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		45 m²	EP	GP
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.4	Wandbelag 60 x 60 cm, R10/A nach Ausführung "M" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "M" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 2,75 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe BIb, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 60 x 60 cm, Herstellmaß = 597 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau.braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr. 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt. 			
		59 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.5	Wandbelag 30 x 44,5 cm nach Ausführung "C" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "C" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 2,75 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe B1b, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 44,5 cm, Herstellmaß = 297 x 442 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme weiß Color Shade Variation: V2 Design: Zementoptik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren Oberflächenstruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung Belastungsgruppe: 2 Einschl.-Verlegung im Fischgrätverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Fischgrätverband verlegt. 			
		11 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.6	Bodenbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "2B" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume nach Ausführung "2B" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
				
		382 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.7	Bodenbelag 15 x 15 cm, R11/C, mittelgrau nach Ausführung "2C" Wie Position 08.04.6 (Seite 112) jedoch: Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume Rutschhemmung: R11/C	138 m²	EP	GP
08.04.8	Bodenbelag 30 x 30 cm, R10/A, mittelgrau nach Ausführung "3A" Wie Position 08.04.6 (Seite 112) jedoch: Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume nach Ausführung "3A" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt	52 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.04.9	Zulage - Gehrungsschnitt Zulage zur Vorposition Bodenfliesen für die Herstellung eines Gehrungsschnittes beidseitig an Kehlen und Graten bei Gefälleänderungen als Nassschnitt.	330 m	EP	GP
08.04.10	Zulage - Anarbeiten Bodenablauf Zulage zur Vorposition Bodenbelag für das Anarbeiten an Bodenabläufe, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages an den Ablaufrost.	45 Stk	EP	GP
08.04.11	Zulage - Anarbeiten Entwässerungsrinne Zulage zur Vorposition Bodenbelag für die Anarbeiten an Entwässerungsrinne, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages beidseitig an den Ablaufrost.	190 m	EP	GP
08.04.12	Zulage - Zuschnitte, mittels Naßschnitt einschl. Anfasen, für Wand-und Bodenbeläge Zulage zu Position Wand-und Bodenbeläge für das Herstellen von Passschnitten mittels Naßschnitt, einschl. Anfasung der Kante. Ausführung bei Anarbeit an angrenzende, eingebaute Bauteile gemäß VOB/C DIN 18352 Punkt 4.2.15	240 m	EP	GP
08.04.13	Zulage - Herstellung von Löchern in Wand- und Bodenfliesen Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in Wand- und Bodenbekleidungen Lochgröße: 30 bis 150 mm Ausführung als exakte Nassschnitte.	450 St	EP	GP
Summe Bereich 08.04		Wand- und Bodenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08.05 Bereich Bewegungsfugen / Einbauteile				
08.05.1	Bewegungsfugenprofil (DF) 11 mm für Bewegungsfugen Liefen und Einbauen eines Bautrennfugenprofils mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus EV4A Edelstahl 1.4404, Edelstahl gebürstet. mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Für Fugenbreiten bis 11 mm Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): 10,5 mm Der Einbau von Fugenkreuzeinlagen wird in gesonderter Position vergütet. Farbe: grau	110 lfdm	EP	GP
08.05.2	Zulage - Fugenkreuz Dehnfuge Zulage zur Vorposition Dehnfugenprofil (DF 11 mm) für den Einbau von Fugenkreuzeinlagen.	10 Stk	EP	GP
08.05.3	Fliesenschiene Edelstahl Fliesenschiene Edelstahl Schenkellänge 10 - 12 mm als Abschlusschiene an freien Wandende bzw. Fliesenkanten an Durchgängen bzw. Belagswechsel im Innenbereich; Anschluss an Fassaden Schwimmbadgeeignet, V4A, Werkstoff 1.4404 Edelstahl gebürstet.	25 m	EP	GP
08.05.4	Eckschutzprofil Edelstahl Eckschutzprofil als Schutz der Fliesenkanten liefern und einbauen D= 1,0 bis 1,2 cm Schwimmbadgeeignet, V4A. Werkstoff 1.4404 Einschl. anfasen der Fliesenkante beidseitig zum flächenbündigen Einbau.	80 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume		
08.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.05.5	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen, einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage, passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort: in v.g. Positionen			
		1.300 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 08.05		Bewegungsfugen / Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 08		Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenräume, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09 Titel Beckenumgang Sportbecken				
09.01 Bereich Untergrundvorbereitung				
09.01.1	Bodenflächen reinigen			
	Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten für Estriche auf Trenn- oder Dämmlage			
		307 m²	EP	GP
09.01.2	Wandflächen reinigen			
	Wandflächen aus Stahlbeton vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Schuttgebühr. Untergrund: Stahlbeton			
		119 m²	EP	GP
Summe Bereich 09.01		Untergrundvorbereitung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.02	Bereich Estriche, Trennlagen, Dämmungen			
09.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	220 m	EP	GP
09.02.2	Ausgleichsestrich im Gefälle CT-C35-F5-V 35 - 70 mm Zementestrich als Höhenausgleich nach DIN 18560 im Gefälle nach Gefälleplan einbauen. CT-C35-F5-V 70 mm C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke 35 - 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	310 m²	EP	GP
09.02.3	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt bzw. mind 80 mm überlappt herstellen und auf unterern Estrichlagen innen als Trennlage für obere Estrichelage fachgerecht einbauen	310 m²	EP	GP
09.02.4	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich auf Trennlage DIN 18560 CT-C35-F5-65 im Treppenhaus auf Haupt- und Zwischenpodesten einbauen. einschichtig, auf Trennlage Bauart A gem. DIN 18560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m²,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Estrichnenndicke: 65 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			Übertrag:
		310 m²	EP	GP
09.02.5	Bewegungsfuge b/t= bis 10/150 mm, herstellen Bewegungsfugen nach DIN 18506-2, Abschnitt 5.3.3 in Estrich, durch Einlegen von mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN 18165, gradlinig und fluchtgerecht, in den Estrichflächen, gem. Fugenplanung für beide Estrichlagen herstellen. Einschl. ggf. notwendiger einseitiger Abstellungen. Fugenbreite : ca. 10 mm Fugentiefe : bis ca. 150 mm			
		55 m	EP	GP
09.02.6	Estrich-Fugendübel 5/300 mm Liefern und Einbauen von Estrich-Fugendübeln nach DIN 18560, Teil 2 aus hochwertigen Stahl zum Ausgleich von Schwind-und Formverhalten von Estrichen und als Feldbegrenzungsfuge mit doppelseitiger Gleithülse. Fugendübel 5/300 mm. Verbrauch: mind. 3 Stück/m			
		55 m	EP	GP
09.02.7	Abschalen Estrichflächen Einbauteile 45° Grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von verschiedenen Einbauteilen wie Bodenabläufen usw. Tiefe bis 105 mm Abmessung ca. 50 x 50 cm. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxiverguß.			
		3 Stk	EP	GP
09.02.8	Abschalen Estrichflächen Entwässerungsrinnen 45° grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von bauseitigen Entwässerungsrinnen Breite der Aussparung am Rohboden: ca. 40 cm Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxiverguß. Für Estrichhöhen vom 130 bis 150 mm Anarbeit je lfm Rinne 	86 m	EP	GP
09.02.9	Abschalen Estrichflächen an Fußpunkt Glasfassade 45° grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung Randanschlüssen zur Pfosten-Riegel-Glasfassade. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Für Estrichhöhen vom 80 mm Anarbeit je lfm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 Übertrag:	65 m	EP	GP
09.02.10	Abschalen Estrichflächen an Dichtflansch Überlaufrinne Edelstahlbecken Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung Randanschlüssen zum Dichtflansch der Überlaufrinne des Edelstahlbeckens. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Für Estrichhöhen bis 80 mm Anarbeit je lfm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		90 m	EP	GP
09.02.11	Messung Restfeuchte Untergrund Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z. B. Estrich mittels CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen. Massen: 1 Stück Je 50 m ²			
		10 Stk	EP	GP
09.02.12	Haftzugsprüfungen Bodenflächen Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an bauseitigen Stahlbetonuntergründen vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen. 1 Stempel pro 50 m ² Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der örtlichen Bauleitung gemeinsamen festzulegen. Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem AG zu übergeben. Massen: 1 Stück je 50 m ² Fläche			
		10 Stk	EP	GP
Summe Bereich 09.02		Estriche, Trennlagen, Dämmungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.03 Bereich Abdichtungsarbeiten				
09.03.1	Grundierung Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift	307 m²	EP	GP
09.03.2	Grundierung Sockelflächen H=15cm Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift H bis 15cm ü. OK FFB Auszuführen an Stahlbeton- oder geputzten Mauerwerkswänden.	29,02 m	EP	GP
09.03.3	Grundierung Wandflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift Ausführen an Wandflächen Bauteilhöhe bis 0,90 - 2,50 m Höhe	41,256 m²	EP	GP
09.03.4	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm			
		408 m	EP	GP
09.03.5	Z - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.			
		24 Stk.	EP	GP
09.03.6	Z - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl. Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben. Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsysteme ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.			
		408 m	EP	GP
09.03.7	Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe kapillardichter Verguss, bis W3-I Bauseits zur Verfügung gestelltes Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und die Aussparung im Estrich mit kapillardichtem Verguss hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 vergießen. Anschließend der Verbundabdichtung W1-I bis W3-I an den Andichtflansch des Aufstockelementes unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes als Verstärkung. einbinden. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. Abmessung: ca. 50 x 50 x 12 cm			
		3 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.03.8	Abdichtungsanschluss an Entwässerungsrinnen kapillardichter Verguss, bis W3-I Aussparungen der bauseits eingebauten und ausgerichteten Entwässerungsrinnen aus Edelstahl mit kapillardichten Verguss verschließen. Abmessung der Aussparung: b x h = ca. 50 x 15 cm Edelstahlflansche und Unterseite der Rinne mit Schleifpapier leicht anrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand abstreuen. Nach bauseitigem Einbau der Rinne durch den AN Sanitär keilförmiges Verspachteln bzw. Vergießen des Übergangsbereiches zwischen abgestellten Estrich und Andichtflansch mit kapillardichten Exoxidharzmörtel, hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 Anschließen der Verbundabdichtung der Vorposition in zwei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz beispachteln. Abrechnung je lfm Rinne.			
etabar in feuchtheitsbelasteten Bereichen gleichestrich mit Gefälleausbildung gem. Planung C30-F5 65 SW1 OK Schmutzrinne gem. Gefälleplan Verbundabdichtung gem. DIN 18 534 Wassereinklass W3-I Epoxidharzmörtel PE-Folie Dichtband -0,1% Breite des Abdichtungsflansches vom Rinneablauf Flugranddecke über UG				
		86 m	EP	GP
09.03.9	Abdichtungsanschluss an Edelstahlbecken Kapilarbrechenden Verguss des Anschlussbereiches an bauseitig eingebauten und ausgerichteten Anschlussflansch aus Edelstahl herstellen. Abmessung der Aussparung: b x h = ca. 20 x 5 cm			
Übertrag:				


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Folgende Arbeiten haben in direkter Abstimmung mit dem Edelstahlbeckenbauer im Beisein der OÜ stattzufinden Edelstahlflansche des Beckens mit grobem Schleifpapier anrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand abstreuen. Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches zwischen abgestellten Estrich und Andichtflansch mit kapillardichten Exoxidharzmörtel, hergestellt mit Exoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Anschließen der Verbundabdichtung der Vorposition in zwei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz verspachteln. Abrechnung je lfm Anschluss.				
				
		90 m	EP	GP
Übertrag:				

Hallenbad Witten (1784)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.03.11	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtun bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Exoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Abmessung: DN 50 bis 100 mm			
		5 Stk	EP	GP
09.03.12	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 200 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtun bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingeautein Einbauteilen DN 150 bis DN 200 mm mit Exoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen.			
		10 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.03.13	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebebeschichtete Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.	5 Stk	EP	GP
09.03.14	Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen, Fette, lose Teile und andere haftmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss restlos trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme einer Verbundabdichtung. Abmessung bis 250 x 250 mm oder bis DN 250 mm	20 Stk	EP	GP
09.03.15	Flächenabdichtung Bodenflächen W3-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	angebotene Fabrikas- und Typenbezeichnung			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		307 m²	EP	GP
09.03.16	Flächenabdichtung Wandflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I Bauteilhöhe bis 2,50 m angebotene Fabrikas- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen) Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		46 m²	EP	GP
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.03.17	Flächenabdichtung Sockelflächen H = 15 cm W2-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Sockelflächen Bauteilhöhe bis 0,15 m Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.	29 m	EP	GP
09.03.18	Z- Verbundabdichtung Leibungen W3-I, 350 mm Zulage zur Vorposition Wandabdichtung W3-I für das Abdichten von Laibungen bei Türen, Wandversätzen, Stürzen, Brüstungen etc. Leibungstiefe bis 350 mm Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbaukonstruktionen Folgearbeit: Fliesen im Dünnbett.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.04 Bereich Wand- und Bodenbeläge				
09.04.1	Wandbelag 30 x 60 cm, R10/A+B nach Ausführung "B" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "B" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 1,20 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe B1b, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 60 cm, Herstellmaß = 297 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme weiß Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächestruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt.			
				
		41 m²	EP	GP
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.04.2	Wandbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Wandbelag nach Ausführung "F" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieselöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		75 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.04.3	Wandbelag 10 x 60 cm an Rundstützen nach Ausführung "I" Wandbelag an Rundstützen DN 350 mm nach Ausführung "I" Einbauhöhe: 0,45 m Untergrund: Stahlbetonwände oder Mauerwerk geputzt "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 10 x 60 cm, Herstellmaß = 97 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: Platin ähnlich RAL/NCS-Nr.: 8500/S 0500-N Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Belastungsgruppe: 2 Rutschhemmung: R10/A Einschl. Verlegung im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm 			
		3 m	EP	GP
09.04.4	Bodenbelag 15 x 15 cm, R11/C, mittelgrau nach Ausführung "2C" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Beckenumgang Sportbecken Ausführung "2C" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R11/C Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		307 m²	EP	GP
09.04.5	Zulage Gehrungsschnitt Zulage zur Vorposition Bodenfliesen für die Herstellung eines Gehrungsschnittes beidseitig an Kehlen und Graten bei Gefälleänderungen.	15 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.04.6	Zulage Anarbeiten Bodenablauf Zulage zur Vorposition Bodenbelag für das Anarbeiten an Bodenabläufe, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages an den Ablaufrost.	3 Stk	EP	GP
09.04.7	Zulage Anarbeiten Entwässerungsrinne Zulage zur Vorposition Bodenbelag für die Anarbeiten an Entwässerungsrinne, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages beidseitig an den Ablaufrost.	172 m	EP	GP
09.04.8	Zulage Zuschnitte als Naßschnitte Zulage zu Position Wand-und Bodenbeläge für das Herstellen von Passschnitten mittels Naßschnitt, einschl. Anfasung der Kante. Ausführung bei Anarbeit an angrenzende, eingebaute Bauteile gemäß VOB/C DIN 18352 Punkt 4.2.15	75 m	EP	GP
09.04.9	Zulage - Herstellung von Löchern in Wand- und Bodenfliesen Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in Wand- und Bodenbekleidungen Lochgröße: 30 bis 150 mm Ausführung als exakte Nassschnitte.	30 St	EP	GP
Summe Bereich 09.04		Wand- und Bodenbeläge, Netto:		


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.05 Bereich Wärmebank Sportbecken				
09.05.1	Lehrenputz an Wärmebänken - Stützen 30 x 30 cm Innenputzsystem an Stützfüßen der Wärmebänke als Lehrenputz unter den Wandfliesen allseitig herstellen. Abmessung: lxbxh = 30x30x45 cm (Fliesen werden in Dünnbettmörtel verlegt) Ausführung wie folgt: - geeignete Haftbrücke - Lehrenputz DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putz- mörtel P III, Druckfestigkeitsklasse CS IV DIN EN 998-1 W2 C< 0,20 kg/m ² min. 0,5 kapillare Wasseraufnahme (jedoch mind. 6,0 N/ mm ²), einlagig, Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Putzdicke 15 bis 20 mm. Putzleisten sind zu entfernen, die entstehenden Schlitz sind materialgleich zu schließen. (im EP enthalten) Ausführung an senkrechten Flächen Abmessung der Stützen 30 x 30 cm, 45 cm cm. Die Putzflächen sind um Anschluss an die Bodenfläche anzuschragen. Dies ist in den EP einzurechnen. Siehe Detailausbildung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		9 Stk	EP	GP
09.05.2	Lehrenputz an Wärmebänken - Sitzflächen 12 x 50 cm Innenputzsystem an Sitzflächen der Wärmebänke als Lehenputz unter den Wandfliesen allseitig herstellen. Abmessung: hxb = 12 x 50 cm (Fleisen werden in Dünnbettmörtel verlegt) Ausführung wie folgt: - geeignete Haftbrücke - Lehenputz DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putzmörtel P III, Druckfestigkeitsklasse CS IV DIN EN 998-1 W2 C< 0,20 kg/m2 min. 0,5 kapillare Wasseraufnahme (jedoch mind. 6,0 N/ mm²), einlagig, Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Putzdicke 15 bis 20 mm. Putzleisten sind zu entfernen, die entstehenden Schlitz sind materialgleich zu schließen. (im EP enthalten) Ausführung an senkrechten und waagrechten Flächen Abmessung der Sitzfläche: 12 x 50 cm Kanten gebrochen herstellen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		20 m²	EP	GP
09.05.3	Feinspachtelung Wärmebänke C2 TE S1 3-5 mm Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen ab Wärmebänken der Vorposition. Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material. Schichtdicke im Mittel ca. 3-5 mm. Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen. Flächen mit Fliz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)


16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		30 m²	EP	GP
09.05.4	Flächenabdichtung Wärmebänke W3-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung der Wärmebänke allseitig mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Bei Einhaltung der Schichtdeckenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikas- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen) 30 m² EP			
09.05.5	Wandbelag an Stützenfuß 2,5 x 2,5 cm, blau-grau nach Ausführung "E" Wandbelag an den Stützenfüßen der Wärmebank nach Ausführung "E" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 2,5 x 2,5 cm, Herstellmaß = 23 x 23 x 6,5 mm, Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz Bogen = 297 x 297 mm Farbe: blautöne gemischt Color Shade Variation: V2 Design: farbiges, rutschhemmendes Mosaik mit dezentem Ton-in-Ton-Farbspiel Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: glänzend mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Belastungsgruppe: 1 Beanspruchungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		3,5 m²	EP	GP
09.05.6	Flächenbelag an Sitzbänken 2,5 x 2,5 cm, blau-grau nach Ausführung "4" Flächenbelag an Sitzbänken der Wärmebank nach Ausführung "4", Ecken mit gefasten Kanten ausgeführt. Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 2,5 x 2,5 cm, Herstellmaß = 23 x 23 x 6,5 mm, Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz Bogen = 297 x 297 mm Farbe: blautöne gemischt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Color Shade Variation: V2 Design: farbiges, rutschhemmendes Mosaik mit dezentem Ton-in-Ton-Farbspiel Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: glänzend mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Belastungsgruppe: 1 Beanspruchungsgruppe: 3 Rutschhemmung: R10/B Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			
		36,5 m²	EP	GP
Summe Bereich 09.05		Wärmebank Sportbecken, Netto:		


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.06	Bereich Sockel Ganzglasfassade			
09.06.1	Lehrenputz an Sockelaufkantungen 22 cm hoch Innenputzsystem an den Seitenflächen der Sockelaufkantungen als Lehrenputz unter den Wandfliesen zweiseitig herstellen. Sockelhöhe: ca. 22 cm. (Fliesen werden in Dünnbettmörtel verlegt) Ausführung wie folgt: - geeignete Haftbrücke - Lehrenputz DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putzmörtel P III, ohne Zusatz von Kalkhydrat/Kalkzuschlag Druckfestigkeitsklasse CS IV DIN EN 998-1 W2 C< 0,20 kg/m2 min. 0,5 kapillare Wasseraufnahme (jedoch mind. 6,0 N/ mm²), einlagig, Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Putzdicke 15 bis 20 mm. Putzleisten sind zu entfernen, die entstehenden Schlitzte sind materialgleich zu schließen. (im EP enthalten) Ausführung an senkrechten Flächen Die Putzflächen sind um Anschluss an die Oberkante anzuschragen. Dies ist in den EP einzurechnen. Siehe Detailausbildung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		60 m	EP	GP
09.06.2	Feinspachtelung Sockelaufkantung 22 cm hoch C2 TE S1 3-5 mm Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen an Sockelaufkantung der Vorposition. Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material. Schichtdicke im Mittel ca. 3-5 mm. Höhe der Aufkantung: ca. 22 cm Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen. Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		60 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.06.3	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm			
		125 m	EP	GP
09.06.4	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.			
		50 Stk.	EP	GP
09.06.5	Abdichtungsanschluss an Glaselemente kapillardichter Verguss, bis W3-I Aussparungen der bauseits eingebauten und ausgerichteten Basisprofilen von Ganzglaselementen mit kapillardichtem Verguss verschließen. Abmessung der Aussparung: Dreiecksform mit Schenkellänge 50 mm. Keilförmiges Verspachteln bzw. Vergießen des Übergangsbereiches zwischen Rahmenprofil des Glaselementes und angeschrägtem Lehrenmputz mit kapillardichtem Exoxidharzmörtel, hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 Anschließen der Verbundabdichtung der Vorposition in zwei Schichten an die Rahmenprofile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz verspachteln. Abrechnung je lfm Anschluss.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		60 m	EP	GP
09.06.6	Flächenabdichtung Ganzglasfassade W3-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung Sockel Ganzglasfassade allseitig mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag:
		15 m²	EP	GP
09.06.7	Sockelbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Belegen von waagrechten und senkrechten Flächen für Sockelaufkantungen nach Ausführung "F" Untergrund: Putz Höhe der Aufkantung: ca. 15 cm Breite der Aufkantung: ca. 23 cm "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberfläche: eben Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 2 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt Produkt der Planung:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Segment / Serie: Agrob Buchtal – Area Pro oder gleichwertig				
				
15 m² EP GP				
Summe Bereich 09.06		Sockel Ganzglasfassade, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.07	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.07 Bereich Bewegungsfugen / Einbauteile				
09.07.1	Bewegungsfugenprofil (DF) 11 mm für Bewegungsfugen Liefern und Einbauen eines Bautrennfugenprofils mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus EV4A Edelstahl 1.4404, Edelstahl gebürstet. mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Für Fugenbreiten bis 11 mm Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): 10,5 mm Der Einbau von Fugenkreuzeinlagen wird in gesonderter Position vergütet. Farbe: grau			
		55 lfdm	EP	GP
09.07.2	Zulage - Fugenkreuz Dehnfuge Zulage zur Vorposition Dehnfugenprofil (DF 11 mm) für den Einbau von Fugenkreuzeinlagen.			
		5 Stk	EP	GP
09.07.3	Fliesenschiene Edelstahl Fliesenschiene Edelstahl Schenkellänge 10 - 12 mm als Abschlusschiene an freien Wandende bzw. Fliesenkanten an Durchgängen bzw. Belagswechsel im Innenbereich; Anschluss an Fassaden Schwimmbadgeeignet, V4A, Werkstoff 1.4404 Edelstahl gebürstet.			
		20 m	EP	GP
09.07.4	Eckschutzprofil Edelstahl Eckschutzprofil als Schutz der Fliesenkanten liefern und einbauen D= 1,0 bis 1,2 cm Schwimmbadgeeignet, V4A. Werkstoff 1.4404 Einschl. anfasen der Fliesenkante beidseitig zum flächenbündigen Einbau.			
		80 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken		
09.07	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.07.5	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen, einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort: in v.g. Positionen			
		450 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 09.07		Bewegungsfugen / Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 09		Beckenumgang Sportbecken, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumfang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	Titel Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken			
10.01	Bereich Untergrundvorbereitung			
10.01.1	Bodenflächen reinigen			
Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten für Estriche auf Trenn- oder Dämmlage		297 m²	EP	GP
10.01.2	Wandflächen reinigen			
Wandflächen aus Stahlbeton vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Schuttgebühr. Untergrund: Stahlbeton		60 m²	EP	GP
Summe Bereich 10.01				
		Untergrundvorbereitung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.02	Bereich Estriche, Trennlagen, Dämmungen			
10.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	164 m	EP	GP
10.02.2	Ausgleichsestrich im Gefälle CT-C35-F5-V 35 - 70 mm Zementestrich als Höhenausgleich nach DIN 18560 im Gefälle nach Gefälleplan einbauen. CT-C35-F5-V 70 mm C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke 35 - 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.	297 m²	EP	GP
10.02.3	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt bzw. mind 80 mm überlappt herstellen und auf unteren Estrichlage innen als Trennlage für obere Estrichlage fachgerecht einbauen	297 m²	EP	GP
10.02.4	Zementestrich CT-C35-F5-S65 Zementestrich auf Trennlage DIN 18560 CT-C35-F5-65 Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken einbauen. einschichtig, auf Trennlage Bauart A gem. DIN 18560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke: 65 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			Übertrag:
		297 m²	EP	GP
10.02.5	Bewegungsfuge b/t= bis 10/150 mm, herstellen Bewegungsfugen nach DIN 18506-2, Abschnitt 5.3.3 in Estrich, durch Einlegen von mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN 18165, gradlinig und fluchtgerecht, in den Estrichflächen, gem. Fugenplanung für beide Estrichlagen herstellen. Einschl. ggf. notwendiger einseitiger Abstellungen. Fugenbreite : ca. 10 mm Fugentiefe : bis ca. 150 mm			
		55 m	EP	GP
10.02.6	Estrich-Fugendübel 5/300 mm Liefern und Einbauen von Estrich-Fugendübeln nach DIN 18560, Teil 2 aus hochwertigen Stahl zum Ausgleich von Schwind-und Formverhalten von Estrichen und als Feldbegrenzungsfuge mit doppelseitiger Gleithülse. Fugendübel 5/300 mm. Verbrauch: mind. 3 Stück/m			
		55 m	EP	GP
10.02.7	Abschalen Estrichflächen Einbauteile 45° Grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von verschiedenen Einbauteilen wie Bodenabläufen usw. Tiefe bis 105 mm Abmessung ca. 50 x 50 cm. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxidverguß.			
		18 Stk	EP	GP
10.02.8	Abschalen Estrichflächen Gerüstständer 45° Grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für bauseits vorhandene Gerüstaufstandsflächen. Tiefe bis 105 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumfang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abmessung ca. 50 x 50 cm. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxidverguß. Übertrag:			
		30 Stk	EP	GP
10.02.9	Abschalen Estrichflächen Entwässerungsrinnen 45° grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von bauseitigen Entwässerungsrinnen Breite der Aussparung am Rohboden: ca. 40 cm Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxidverguß. Für Estrichhöhen vom 130 bis 150 mm Anarbeit je lfm Rinne.			
				
		65 m	EP	GP
10.02.10	Abschalen Estrichflächen an Dichtflansch Überlaufrinne Edelstahlbecken Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung Randanschlüssen zum Dichtflansch der Überlaufrinne des Edelstahlbeckens. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Für Estrichhöhen bis 80 mm Anarbeit je lfm.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumfang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	56 m	EP	GP	
10.02.11	Abschalen Estrichflächen an Fußpunkt Glasfassade 45° grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung Randanschlüssen zur Pfosten-Riegel-Glasfassade. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Für Estrichhöhen vom 80 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Anarbeit je lfm.				
				
		58 m	EP	GP
10.02.12	Messung Restfeuchte Untergrund Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z. B. Estrich mittels CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen. Massen: 1 Stück je 50 m²			
		10 Stk	EP	GP
10.02.13	Haftzugsprüfungen Bodenflächen Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an bauseitigen Stahlbetonuntergründen vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen. 1 Stempel pro 50 m² Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der örtlichen Bauleitung gemeinsamen festzulegen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken			
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem AG zu übergeben. Massen: 1 Stück je 50 m² Fläche				Übertrag:
			10 Stk	EP	GP
Summe Bereich 10.02		Estriche, Trennlagen, Dämmungen, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.03	Bereich Abdichtungsarbeiten			
10.03.1	Grundierung Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift			
		297 m²	EP	GP
10.03.2	Grundierung Sockelflächen H=15cm Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift H bis 15cm ü. OK FFB Auszuführen an Stahlbeton- oder geputzten Mauerwerkswänden.			
		25 m	EP	GP
10.03.3	Grundierung Wandflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift Ausführen an Wandflächen Bauteilhöhe bis 0,90 - 2,50 m Höhe			
		46 m²	EP	GP
10.03.4	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumfang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm	350 m	EP	GP
10.03.5	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.	36 Stk.	EP	GP
10.03.6	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl. Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben. Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsyste me ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.	350 m	EP	GP
10.03.7	Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe kapillardichter Verguss, bis W3-I bauseits zur Verfügung gestelltes Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und die Aussparung im Estrich mit kapillardichtem Verguss hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 vergießen. Anschließend der Verbundabdichtung W1-I bis W3-I an den Andichtflansch des Aufstockelementes unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes als Verstärkung. einbinden. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. Abmessung: ca. 50 x 50 x 12 cm	18 Stk	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumfang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.03.8	Abdichtungsanschluss an Entwässerungsrinnen kapillardichter Verguss, bis W3-I Aussparungen der bauseits eingebauten und ausgerichteten Entwässerungsrinnen aus Edelstahl mit kapillardichtem Verguss verschließen. Abmessung der Aussparung: b x h = ca. 50 x 15 cm Edelstahlflansche und Unterseite der Rinne mit Schleifpapier leicht anrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand abstreuen. Keilförmiges Verspachteln bzw. Vergießen des Übergangsbereiches zwischen abgestellten Estrich und Andichtflansch mit kapillardichtem Exoxidharzmörtel, hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 Anschließen der Verbundabdichtung der Vorposition in zwei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz verspachteln. Abrechnung je lfm Rinne. 			
		65 m	EP	GP
10.03.9	Abdichtungsanschluss an Edelstahlbecken Kapilarbrechenden Verguss des Anschlussbereiches an bauseitig eingebauten und ausgerichteten Anschlussflansch aus Edelstahl herstellen. Abmessung der Aussparung: b x h = ca. 20 x 5 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Folgende Arbeiten haben in direkter Abstimmung mit dem Edelstahlbeckenbauer im Beisein der OÜ stattzufinden Edelstahlflansche des Beckens mit grobem Schleifpapier anrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand abstreuen. Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches zwischen abgestellten Estrich und Andichtflansch mit kapillardichtem Exoxidharzmörtel, hergestellt mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Anschließen der Verbundabdichtung der Vorposition in zwei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. Abrechnung je lfm Anschluss.				
				
		56 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.03.10	Abdichtungsanschluss Leichtmetall-Fassade, bis W3-I, 60x40 mm In schräg angezogener Estrichaussparung zum Fassadenanschluss die Verbundabdichtung bis W3-I hineinführen und am aufgehenden Stahlwinkel hochführen bis auf exakte Kante (OK Estrich) inkl. notwendiger selbstklebender Dichtbänder. Untergrundvorbereitung durch anrauen der Stahlteile und gründliche Reinigung/Entfettung und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand inkl. Absaugen und entsorgen des überschüssigen Material. Kapillarbrechendes Vergießen von Anschlussbereichen an Leichtmetallfassaden und Türelementen mit Epoxidharz sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Entstehenden trapezförmigen Keil b x h = ca. 60 x 40 mm mit Epoxidharzgemisch wie vor beschrieben, vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Die Verbundabdichtung W3-I an Vergussmasse unter Einlage von Glasgittergewebe überlappend anschließen. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln.			
				
58 m		EP	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.03.11	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Abmessung: DN 50 bis 100 mm			
		5 Stk	EP	GP
10.03.12	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 200 mm, bis W3-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtung bis W3-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 150 bis DN 200 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen.			
		10 Stk	EP	GP
10.03.13	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.	5 Stk	EP	GP
10.03.14	Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen, Fette, lose Teile und andere haftmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss restlos trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme einer Verbundabdichtung. Abmessung bis 250 x 250 mm oder bis DN 250 mm	20 Stk	EP	GP
10.03.15	Flächenabdichtung Bodenflächen W3-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		297 m²	EP	GP
10.03.16	Flächenabdichtung Wandflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdeckenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I Bauteilhöhe bis 2,50 m angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		46 m²	EP	GP
10.03.17	Flächenabdichtung Sockelflächen H = 15 cm W2-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Sockelflächen Bauteilhöhe bis 0,15 m			
		25 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.03.18	Zulage - Verbundabdichtung Leibungen W3-I, 350 mm Zulage zur Vorposition Wandabdichtung W3-I für das Abdichten von Laibungen bei Türen, Wandversätzen, Stürzen, Brüstungen etc. Leibungstief bis 350 mm Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbaukonstruktionen Folgearbeit: Fliesen im Dünnbett	15 m	EP	GP
10.03.19	Zulage - Verbundabdichtung Stb-Stützenfuß, W3-I, DN 350 mm Zulage zur Vorposition Wandabdichtung W3-I für das allseitige Abdichten von Stb-Stützenfüßen in der Badehalle Untergrund: Stahlbeton verputzt. Folgearbeit: Fliesen im Dünnbett Abmessung: rund DN 350 mm Höhe der Abdichtung ca. 45 cm	7 Stk	EP	GP
Summe Bereich 10.03		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.04 Bereich Wand- und Bodenbeläge				
10.04.1	Wandbelag 30 x 60 cm, R10/A+B nach Ausführung "B" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "B" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 1,20 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Blb, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 60 cm, Herstellmaß = 297 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: creme weiß Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächenstruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt.			
		46 m²	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.04.2	Wandbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Wandbelag nach Ausführung "F" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		4 m²	EP	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.04.3	Wandbelag 10 x 60 cm an Rundstützen nach Ausführung "I" Wandbelag an Rundstützen DN 350 mm nach Ausführung "I" Einbauhöhe: 0,45 m Untergrund: Stahlbetonwände oder Mauerwerk geputzt "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 10 x 60 cm, Herstellmaß = 97 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: Platin ähnlich RAL/NCS-Nr.: 8500/S 0500-N Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 2 Einschl. Verlegung im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung . Fugenbreite: 6 mm  4 m EP GP			
10.04.4	Bodenbelag 15 x 15 cm, R11/C, mittelgrau nach Ausführung "2C" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Beckenumgang Multifunktionsbecken und KiPI-Becken Ausführung "2C" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R11/C Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		297 m²	EP	GP
10.04.5	Zulage Gehrungsschnitt Zulage zur Vorposition Bodenfliesen für die Herstellung eines Gehrungsschnittes beidseitig an Kehlen und Graten bei Gefälleänderungen als Naßschnitt.	174 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.04.6	Zulage Anarbeiten Bodenablauf Zulage zur Vorposition Bodenbelag für das Anarbeiten an Bodenabläufe, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages an den Ablaufrost.	18 Stk	EP	GP
10.04.7	Zulage Anarbeiten Entwässerungsrinne Zulage zur Vorposition Bodenbelag für die Anarbeiten an Entwässerungsrinne, Abmessung ca. 120 bis 150 mm. Exaktes Einschneiden des Belages beidseitig an den Ablaufrost.	130 m	EP	GP
10.04.8	Zuschnitte, mittels Naßschnitt einschl. Anfasen, für Wand-und Bodenbeläge Zulage zu Position Wand-und Bodenbeläge für das Herstellen von Passschnitten mittels Naßschnitt, einschl. Anfasung der Kante. Ausführung bei Anarbeit an angrenzende, eingebaute Bauteile gemäß VOB/C DIN 18352 Punkt 4.2.15	24 m	EP	GP
10.04.9	Zulage für die Herstellung von Löchern in Wand- und Bodenfliesen Zulage für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in Wand- und Bodenbekleidungen Lochgröße: 30 bis 150 mm Ausführung als exakte Nassschnitte.	30 St	EP	GP
Summe Bereich 10.04		Wand- und Bodenbeläge, Netto:		


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.05	Bereich	Wärmebank Multifunktionsbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.05 Bereich Wärmebank Multifunktionsbecken				
10.05.1	Lehrenputz an Wärmebänken senkrecht und waagrecht Innenputzsystem an senkrechten und waagrechten Flächen der Wärmebänke als Lehrenputz unter den Wandfliesen allseitig herstellen. Abmessung der Wärmebank: ca. 75 - 240 cm breit, ca. 5,50 m lang und 65 cm hoch (Fleisen werden in Dünnbettmörtel verlegt) Ausführung wie folgt: - geeignete Haftbrücke - Lehrenputz DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putzmörtel P III, ohne Zusatz von Kalkhydrat/Kalkzuschlag Druckfestigkeitsklasse CS IV DIN EN 998-1 W2 C< 0,20 kg/m2 min. 0,5 kapillare Wasseraufnahme (jedoch mind. 6,0 N/ mm²), einlagig, Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Putzdicke 15 bis 20 mm. Putzleisten sind zu entfernen, die entstehenden Schlitzte sind materialgleich zu schließen. (im EP enthalten) Ausführung an senkrechten und waagrechten Flächen einschl. aller Vor- und Rücksprünge für Einbauteile. Kanten gebrochen herstellen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.05	Bereich	Wärmebank Multifunktionsbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		18,5 m²	EP	GP
10.05.2	Feinspachtelung Wärmebänke C2 TE S1 3-5 mm Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen an Wärmebänken der Vorposition. Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material. Schichtdicke im Mittel ca. 3-5 mm. Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen. Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		18,5 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.05	Bereich	Wärmebank Multifunktionsbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.05.3	Flächenabdichtung Wärmebänke W3-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung der Wärmebänke allseitig mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		18,5 m²	EP	GP
10.05.4	Flächenbelag an Sitzbänken 2,5 x 2,5 cm, blau-grau nach Ausführung "4" Flächenbelag an senkrechten und waagrechten Flächen der Wärmebank nach Ausführung "4", Ecken mit gefasteten Kanten ausgeführt. Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 2,5 x 2,5 cm, Herstellmaß = 23 x 23 x 6,5 mm, Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz Bogen = 297 x 297 mm Farbe: denim-blue-mix Color Shade Variation: V2 Design: farbiges, rutschhemmendes Mosaik mit dezentem Ton-in-Ton-Farbspiel Oberflächenstruktur: eben			
Übertrag:				


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.05	Bereich	Wärmebank Multifunktionsbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberflächenglanz: glänzend mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Belastungsgruppe: 1 Beanspruchungsgruppe: 3 Rutschhemmung: R10/B Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 		Übertrag:	
		18,5 m²	EP	GP
Summe Bereich 10.05		Wärmebank Multifunktionsbecken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumfang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.07	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.07	Bereich Bewegungsfugen / Einbauteile			
10.07.1	Bewegungsfugenprofil (DF) 11 mm für Bewegungsfugen Liefern und Einbauen eines Bautrennfugenprofils mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus EV4A Edelstahl 1.4404, Edelstahl gebürstet. mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Für Fugenbreiten bis 11 mm Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): 10,5 mm Der Einbau von Fugenkreuzeinlagen wird in gesonderter Position vergütet. Farbe: grau			
		55 lfdm	EP	GP
10.07.2	Zulage - Fugenkreuz Dehnfuge Zulage zur Vorposition Dehnfugenprofil (DF 11 mm) für den Einbau von Fugenkreuzeinlagen.			
		5 Stk	EP	GP
10.07.3	Fliesenschiene Edelstahl Fliesenschiene Edelstahl Schenkellänge 10 - 12 mm als Abschlusschiene an freien Wandende bzw. Fliesenkanten an Durchgängen bzw. Belagswechsel im Innenbereich; Anschluss an Fassaden Schwimmbadgeeignet, V4A, Werkstoff 1.4404 Edelstahl gebürstet.			
		20 m	EP	GP
10.07.4	Eckschutzprofil Edelstahl Eckschutzprofil als Schutz der Fliesenkanten liefern und einbauen D= 1,0 bis 1,2 cm Schwimmbadgeeignet, V4A. Werkstoff 1.4404 Einschl. anfasen der Fliesenkante beidseitig zum flächenbündigen Einbau.			
		10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken		
10.07	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.07.5	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen, einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort : in v.g. Positionen			
		450 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 10.07		Bewegungsfugen / Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 10		Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplanschbecken, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	Titel Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände			
11.01	Bereich Untergrundvorbereitung			
11.01.1	Boden- und Wandflächen reinigen			
Boden- und Beckenflächen vor Einbau der Estrichlagen, Aufbetone und Lehrenputze reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernung von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung Untergrund: Bestand-Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Kinderplanschbecken einschl. Umgriffsflächen				
		105 m²	EP	GP
11.01.2	Untergrundvorbehandlung Kugelstrahlen			
Trockene Stahlbetonflächen des Kinderplanschbeckens einschl. aller Aufkantungen, Rinnen, Ablagen durch staubfreies Kugelstrahlen oder Schleifen intensiv behandeln um labile Teile und Verschmutzungen restlos zu entfernen., Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten. Anschließend mit dem Industriesauger gründlich zu entstauben und eine hochdrucknassreinigung durchzuführen. Anschließend ist das Schmutzwasser abzusaugen um ein sauberes Kapillarporengefüge zu erreichen. Anfallender Schmutz ist zu entsorgen.				
		34 m²	EP	GP
Summe Bereich 11.01				
		Untergrundvorbereitung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.02	Bereich	Aufbetone und Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.02	Bereich Aufbetone und Estriche			
11.02.1	Aufbeton Ortbeton Stahlbeton C 25/30 aus ternärem Vollbindemittel Aufbeton für Bodenplatten und Einstiegstreppen als Rheobeton, schwind- und spannungsarm erhärtend aus ternärem Vollbindemittel Schnellzementen. Betongüte: mind. C25/30 Expositionsklasse: XC3, WO Mindestzementgehalt: 300 kg/m³ Betone gemäß Detailplan in der richtigen Höhenlage ebenflächig oder geneigt nach den Anforderungen der DIN 18202, einbauen. Oberfläche vorbereiten zur Aufnahme eines in gesonderter Position beschriebenen Verbundestriches. angebotene Fabrikats- und Produktbezeichnung des verwendeten Schnellzementes: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		0,75 m³	EP	GP
11.02.2	Schalung für Aufbetonbauteile Treppenstufen etc. Schalung der Aufbetonbauteile wie Einstiegstreppen und sonstigen Bauteilen aus nicht saugenden Schalungsplatten, für nachfolgende Beschichtung Schalung: glatt SB 1 in verschiedenen Abmessungen.			
		5 m²	EP	GP
11.02.3	Epoxidharz- Haftbrücke Bodenflächen Aufbringen einer 2-komponentigen Epoxidharz Haftbrücke auf vorbereiteten, gereinigten Untergrund aus Stahlbeton bzw. Aufbetonen. Verteilen mit Kurzfloor-Rolle, Pinsel oder Flächenstreiche satt auftragen, anschließend sofort mit Estrichmörtel abdecken, damit die Haftbrücke nicht vorzeitig austrocknet. Ausführung "Zug im Zug" mit den Estricharbeiten oder Profilierungsarbeiten Untergründe: Stahl- oder Aufbeton kugelgestrahlt			
		34 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.02	Bereich	Aufbetone und Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.02.4	Verbundestrich aus Schnellzement CT-C40-F6-SW1- V 45-100 mm Schwindarmer, dimensionsstabiler, hochfester und schnell sowie verformungsfrei erhärtender Zementestrich DIN 18560 aus ternärem Vollbindemittel gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig oder geneigt nach Gefälleplanung sowie den Anforderungen gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 einbauen. Ausführung als Verbundestrich. Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Schwindklasse DIN 18560-1: SW1 (schwindarm) Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², begebar: nach 24 Stunden Beginn Funktionsheizen: 3 Tage nach Einbau Belegreife: nach 3 Tagen Estrichnenndicke 45-100 mm Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben. angebotene Fabrikats- und Produktbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen.			
		34 m²	EP	GP
11.02.5	Z - Anschluss an Bodeneinbauteile Zulage für Anschluss an Bodeneinbauteile Estrichfläche zum Bodeneinbauteil umlaufend mit 4-seitigem Gefälle herstellen und unter 45° abschrägen Abmessung: ca. 30 x 30 bis 50 x 50 cm. Bereich: Beckenboden			
		25 Stk	EP	GP
11.02.6	Messung Restfeuchte Untergrund Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z. B. Estrich mittels CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen.			
		2 Stk	EP	GP
11.02.7	Haftzugsprüfungen Bodenflächen Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an bauseitigen Stahlbetonuntergründen vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen. 1 Stempel pro 50 m²			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.02	Bereich	Aufbetone und Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der örtlichen Bauleitung gemeinsamen festzulegen. Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem AG zu übergeben.				
		2 Stk	EP	GP
Summe Bereich 11.02		Aufbetone und Estriche, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.03 Bereich Wärmebank und Schachtwände				
11.03.1	Lehrenputz an Wärmebänken und Schachtwänden senkrecht und waagrecht Innenputzsystem an senkrechten und waagrechten Flächen der Wärmebank sowie der geneigten Schachtwände am Kinderplanschbecken als Lehrenputz unter den Wandfliesen allseitig herstellen. (Fleisen werden in Dünnbettmörtel verlegt) Ausführung wie folgt: - geeignete Haftbrücke - Lehrenputz DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putzmörtel P III Druckfestigkeitsklasse CS IV DIN EN 998-1 W2 C< 0,20 kg/m ² min. 0,5 kapillare Wasseraufnahme (jedoch mind. 6,0 N/ mm ²), einlagig, Oberfläche abgezogen (muss geschlossen sein und rauh bleiben), erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7, Winkelabweichungen entsprechend DIN 18202 Tabelle 2 herstellen, einschl. sämtlicher Anschlüsse. Putzdicke 15 bis 20 mm. Putzleisten sind zu entfernen, die entstehenden Schlitz sind materialgleich zu schließen. (im EP enthalten) Ausführung an senkrechten und waagrechten Flächen einschl. aller Vor- und Rücksprünge für Einbauteile. Kanten gebrochen herstellen.			
		70 m²	EP	GP
11.03.2	Feinspachtelung Wärmebänke C2 TE S1 3-5 mm Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen an Wärmebänken der Vorposition, leichtes Gefälle herstellen. Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material. Schichtdicke im Mittel ca. 3-5 mm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen.			
	Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		30 m²	EP	GP
11.03.3	Flächenabdichtung Wärmebänke und Schachtwände W3-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung der Wärmebänke allseitig mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Bei Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W3-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		70 m²	EP	GP
11.03.4	Flächenbelag an Sitzbänken 5 x 5 cm, R10/B blau hell nach Ausführung "5" Flächenbelag an senkrechten und waagrechten Flächen der Wärmebank nach Ausführung "5", Ecken mit gefasteten Kanten ausgeführt. Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 6,5 mm, Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz Bogen = 297 x 297 mm Farbe: blau hell, ähnlich RAL / NCS-Nr. -/S 1510-R80B Color Shade Variation: V0 Design: unifarben glasiert Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		30 m²	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.03.5	Z- Radialleiste nach "R4" Wie Position 11.03.4 (Seite 184) jedoch: Zulage zur Vorposition für den Einbau einer Radialleiste umlaufend an der Wärmebank am Übergang von waagrechten zu senkrechten Wandflächen sowie an Ecken der senkrechten Flächen Radialleiste: r = 10 mm Farbe: weiß Rutschhemmung -/B	30 m	EP	GP
11.03.6	Bodenbelag / Sitzfläche Wärmebank 5 x 5 cm, R10/B nach Ausführung "5" Bodenbelag / Sitzfläche eben / mit Gefälle auf den Wärmebänken nach Ausführung "5" Untergrund: Abdichtung auf Putz "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 6,5 mm, Rückseite thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz / Papiernetz Bogen = 297 x 297 mm Farbe: blau hell RCS/NCS-Nr.: -/S 1510-R80B Color Shade Variation: V0 Design: unifarben, glasiert, eben Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: R10B Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		30 m²	EP	GP
11.03.7	Wandbelag an Schachtwänden 25 x 50 cm, blau hell nach Ausführung "H" Wandbelag an senkrechten Flächen der Schachtwände nach Ausführung "H" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 25 x 50 cm, Herstellmaß = 247 x 497 x 8 mm, Farbe: blau hell, ähnlich RAL / NCS-Nr. -/S 1510-R80B Color Shade Variation: V0 Design: unifarben glasiert Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: seidenmatt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			Übertrag:
				
		40 m²	EP	GP
Summe Bereich 11.03		Wärmebank und Schachtwände, Netto:		

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände			
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
11.04 Bereich PST-Hartschaum-Formteile					
11.04.1 Werk- und Montageplanung Attraktionen.					
Erstellen von prüffähigen Werk- und Montageplänen für die nachfolgend beschriebenen Formteile der Attraktionen					
- Walkkörper - Fluke - Ausbaustütze					
Darstellung der exakten Form in Grundriss, Ansicht und Schnitten, Darstellung der ggf. notwendigen Teilungen, der Bauteilstärke, Verbindungsmittel und Anschlüsse an flankierende Bauteile					
Ausführung im Maßstab 1/10 (Übersicht) bis 1/1 (Detailanschlüsse)					
In den Plänen sind die bauseitigen Vorleistungen als Schnittstellenklärung entsprechend darzustellen (z. B. Darstellung der Gewerke durch Farbigkeit)					
Erstellen der Werk- und Montageplanung inkl. Übergabe an den AG zur Prüfung 1-fach in digitaler Form und als Datei (<u>pdf</u> / <u>dwg</u>)					
Die Unterlagen sind dem AG zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln					
			1 psch	GP	
Attraktion Walkkörper und Fluke (Schwanzflosse)					
					
Ausbaustütze					
Übertrag:					

Hallenbad Witten (1784)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.04.3	Verbundelementkörper PST - Walfluke 2020x1750 mm Liefern und Einbauen einschl. fachgerechtem Verkleben auf bauseitiger tragender Stahlunterkonstruktion der Badewassertechnik eines Verbundelementkörpers aus Polystyrol mit alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Befestigung mit geeignetem Kleber auf bauseitiger Stahlkonstruktion und Leitungsführung der Badewassertechnik. Stahlkonstruktion vollflächig "umformt". Einschl. siehe Detailplanung WB 04 als Volumenkörper Walfluke Abmessung: Gesamthöhe: ca. 2020 mm Gesamtbreite der Walfluke: ca. 1750 mm Durchmesser an der Basis: ca. 500 mm Durchmesser am Flukenansatz: ca. 350 mm Einschl. Auslass für bauseitigem Einbau einer Breitdüse der Badewassertechnik DN 70 mm Ausführung mehrteilig und segmentiert nach Wahl des Bieters. angebotene Fabrikatsbezeichnung. '.....' (vom Bieter einzutragen 1 Stk EP GP			
11.04.4	Verbundelementkörper Ausbaustütze Liefern und Einbauen einschl. fachgerechtem Verkleben einer Ausbaustütze eingepasst in vorbereitete "Öffnung" der bauseitigen Pfosten-Riegel-Fassade. Verbundelementkörpers aus Einzelplatten, d = 100 mm, bestehend aus Polystyrol mit alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Prismenförmig, siehe Detailplanung WD02.13 Gesamthöhe: ca. 2500 mm Fußplatte: 325-480x380 mm Kopfplatte: 790x1185x970 mm Seitenflächen: 325-790x2500 mm 480-1185x2500 mm 380-980x2500 mm 400-1010x2500 mm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Ecken auf Gehung geschnitten und verklebt.			
	Ausführung mehrteilig und segmentiert nach Wahl des Bieters.			
	angebotene Fabrikatsbezeichnung.			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		1 Stk	EP	GP
11.04.5	Feinspachtelung Ellipse C2 TE S1 3-5 mm			
	Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen an Verbundelementkörper PST- Ellipse			
	Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material.			
	Schichtdicke im Mittel ca. 1-2 mm.			
	Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen.			
	Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		1 Stk	EP	GP
11.04.6	Feinspachtelung Walfluke C2 TE S1 3-5 mm			
	Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen an Verbundelementkörper PST- Walfluke			
	Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material.			
	Schichtdicke im Mittel ca. 1-2 mm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen.			
	Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		1 Stk	EP	GP
11.04.7	Feinspachtelung Ausbaustütze C2 TE S1 3-5 mm			
	Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen an Verbundelementkörper der Ausbaustütze			
	Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12044) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material.			
	Schichtdicke im Mittel ca. 1-2 mm.			
	Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen.			
	Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		8 m²	EP	GP
11.04.8	Flächenabdichtung Ellipse W1-B - flexible Dichtschlämme			
	Flächenabdichtung der vor beschriebenen Ellipse mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen.			
	Der Abschluss dieser Arbeitsgänge und die Kontrolle ist der OÜ zur Freigabe anzuzeigen.			
	Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm			
	Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Anschlicht während der Verarbeitung sicher zu stellen.			
	Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abdichtungsführung 100 mm auf angrenzenden Beckenboden führen. Zulage: Einlage von umlaufenden Dichtbändern zur Sicherung des Materialwechsels Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W1-B: Rissklasse: R1-I			
		1 m³	EP	GP
11.04.9	Flächenabdichtung Walfluke W1-B - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung der vor beschriebenen Walfluke mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W1-B Rissklasse: R1-I			
		1 Stk	EP	GP
11.04.10	Flächenabdichtung Ausbaustütze W1-B - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung der vor beschriebenen Ausbaustütze mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm			
	Der Abschluss dieser Arbeitsgänge und die Kontrolle ist der OÜ zur Freigabe anzuzeigen.			
	Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen.			
	Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.			
	Abdichtungsführung 100 mm auf angrenzenden Beckenboden führen.			
	Zulage: Einlage von umlaufenden Dichtbändern zur Sicherung des Materialwechsels			
	Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W1-B Rissklasse: R1-I			
		8 m²	EP	GP
11.04.11	Bekleidung Ellipse Mosaik DN 2,0 cm, stahlblau nach Ausführung "B6"			
	Bekleidung der gerundeten Oberfläche der Ellipse mit Mosaik nach Ausführung "B6"			
	Untergrund: Abdichtung auf Feinspachtelung.			
	"Trockengepresste keramische Fliesen"			
	DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen),			
	1. Sorte,			
	Hergestellt innerhalb der EU,			
	Produktkategorie: Mosaik			
	Nennmaß = 2 cm Durchmesser			
	Herstellmaß = 19 x 6,5 mm,			
	Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz			
	Bogen = 316 x 316 mm			
	Farbe: stahlblau			
	Color Shade Variation: V2			
	Design: farbig glänzendes Rundmosaik mit dezentem Ton-in-Ton-Farbspiel			
	Oberflächenstruktur: eben			
	Oberflächenglanz: glänzend			
	mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche			
	Einschl. Verlegung im Fugenschnitt im Dünnbett gemäß DIN 18157.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			Übertrag:
		1 psch		GP
11.04.12	Bekleidung Walfluke Mosaik DN 2,0 cm, stahlblau nach Ausführung "B6" Wie Position 11.04.11 (Seite 195) jedoch: Bekleidung der gerundeten Oberflächen der Walfluke mit Mosaik nach Ausführung "B6" Untergrund: Abdichtung auf Feinspachtelung.			
		1 psch		GP
11.04.13	Wandbelag an Ausbaustütze 25 x 50 cm, blau hell nach Ausführung "H" Wandbelag an senkrechten Flächen der Schachtwände nach Ausführung "H" Untergrund: Putz "Troockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 25 x 50 cm, Herstellmaß = 247 x 497 x 8 mm, Farbe: blau hell, ähnlich RAL / NCS-Nr. -/S 1510-R80B Color Shade Variation: V0			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Design: unifarben glasiert Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: seidenmatt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 		Übertrag:	
		8 m²	EP	GP
Summe Bereich 11.04		PST-Hartschaum-Formteile, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.05	Bereich	Modellierungsarbeiten Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.05 Bereich Modellierungsarbeiten Becken				
11.05.1	Feinmodellierung Stb-Einfassung Kinderplanschbecken CS IV 20 mm. Feinmodellierung der um das Kinderbecken umlaufenden Stb-Einfassung in freier Form mit an der Innenseite integrierter Vertiefung für innenliegende Wiesbadener Rinne. Ausrundung der gefasten Ecken, Kehlen und Kanten. Material: Zementär, schnell erhärtender faserarmerter, universell einsetzbarer, standfester Spachtelmörtel CS IV, Wasseraufnahme W2, Schichtdicke im Mittel ca. 20 mm. Inkl. aller erforderlichen Schalungen, Schablonen etc.			
		45 m²	EP	GP
11.05.2	Feinspachtelung Einfassung Kinderplanschbecken C2 TE S1 3-5 mm Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an vor beschriebenen Flächen der Kinderplanschbeckens der Vorposition. Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12004) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material. Schichtdicke im Mittel ca. 3-5 mm. Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen. Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		45 m²	EP	GP
11.05.3	Feinspachtelung Beckenboden Kinderplanschbecke und Brodelbecken C2 TE S1 3-5 mm Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an den Bodenflächen des Kinderplanschbecken und Brodelbecken. Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach DIN EN 12044) inkl. mattfeuchtem Vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material. Schichtdicke im Mittel ca. 3-5 mm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.05	Bereich	Modellierungsarbeiten Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Inkl. Oberflächennachbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen.			
	Flächen mit Filz- oder Schwammbrett sauber und ohne Ansätze zureiben, Flächen vor zu schnellem Abtrocknen schützen.			
		35 m²	EP	GP
11.05.4	Feinspachtelung Treppenstufen C2 TE S1 3-5 mm			
	Feinspachtelung als Untergrundaussgleich an Treppenstufen (Tritt- und Setzstufen) im Kinderplanschbecken mit/ohne Gefälle.			
	Untergrund: Zementärer Estrich			
	Folgearbeiten: Verbundabdichtung			
	Material: zementärer Flexmörtel (C2 TE S1 nach EN 12044)			
	Schichtstärke 3-5 mm.			
	Inkl. mattfeuchtem vornässen des Untergrundes, Grundierung und Kontaktpachtelung aus demselben Material nach Herstellerangabe.			
	Inkl. Oberflächenbehandlung zur Aufnahme von Verbundabdichtungen mit Fliesen: mit Filz oder Schwammbrett sauber ohne Ansätze zureiben. Flächen vor zu schnellem Wasserentzug schützen.			
		5 m²	EP	GP
Summe Bereich 11.05		Modellierungsarbeiten Becken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.06	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.06	Bereich Abdichtungsarbeiten			
11.06.1	Grundieren Boden, Wände, Sitzstufen, Treppenanlagen Kinderplanschbecken, Epoxidharz Für die nachstehenden Leistungen ist hier die OÜ eng einzubinden und über jeden Arbeitsschritt zu informieren. Die Arbeitsabfolge ist schriftlich zu dokumentieren. Für die einzelnen Arbeitsschritte sind gemeinsamen Leistungsfeststellungen vorzunehmen. Aufbringen einer Epoxidharzgrundierung auf waagrechten und senkrechten Flächen des Kinderplanschbeckens, mit den angrenzenden Stufenanlagen, Sitzstufen, Ablagen etc. als vorbereitende Maßnahme für die anschließende Polyurethan-Flüssigharz-Abdichtung. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,1 - 0,3 mm abstreuen. Nach Erhärtung unzureichend eingebundene Quarzkörner aufnehmen und entsorgen.	105 m²	EP	GP
11.06.2	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet. Mindestdichtbandbreite: 120 mm	150 m	EP	GP
11.06.3	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den Einbau eines schnitthemmenden Bandes aus PVC, Polyamid oder Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen. Gesamtbreite ca. 40 mm Dicke: ca. 0,65 mm Schnittfestigkeit nach EN 388			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.06	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Nach vollständiger Trocknung der Abdichtung ist die aufgetragene Schutzfolie abzuziehen, das Schnittschutzband auf dem vorgesehenen Fugenbereich aufzukleben. Erst dann ist das gewebekaschierte Sicherheitsdichtband aufzubringen.	150 m	EP	GP
11.06.4	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Die Verbundabdichtung an Vergussmasse unter Einlage von Glasgittergewebe überlappend anschließen.	25 Stk	EP	GP
11.06.5	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 250 mm Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 150 bis DN 250 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Die Verbundabdichtung an Vergussmasse unter Einlage von Glasgittergewebe überlappend anschließen.	15 Stk	EP	GP
11.06.6	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.	5 Stk	EP	GP
11.06.7	Eindichten Bodenhülsen mit Dichtflansch DN 40 mm Einbauen von bauseits übergebenen Bodenhülsen mit 50 mm breitem Dichtflansch für Geländeranlagen und der Wasserschlange aus Edelstahl. DN 40 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.06	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Kernbohrungen DN 100 und 150 mm tief herstellen, Bodenhülsen exakt auf Höhe einsetzen. Kapillarbrechendes Vergießen der Bodenhülsen mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Die Oberfläche der Dichtflansche sind abzusanden. Die Verbundabdichtung an Vergussmasse unter Einlage von Glasgittergewebe überlappend anschließen.			
		10 Stk	EP	GP
11.06.8	Flächenabdichtung Kinderplanschbecken W1-B - flexible Dichtschlämme Bodenflächen und Wandflächen des Kinderplanschbeckens mit flexibler, zweikomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W1-B: Rissklasse: R1-I Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.			
		105 m²	EP	GP
11.06.9	Dichtheitsprobe 14 Tage Dichtheitsprobe mittels Wasserfüllung des Beckens vor Befliesung, Probedauer nach KOK-Richtlinien. Probebefüllung der Becken mit Wasser,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.06	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wasserstand bis OK Überlaufrinne. 14 Tage Standzeit und Protokollierung Wasserstand. Entleeren der Becken mittels geeigneter Tauchpumpen einschl. Wasser-und Abwassergebühr, inklusive Koordination und Abstimmung mit der OÜ und den Baubeteiligten.			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
Summe Bereich 11.06		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände			
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.07 Bereich Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken					
11.07.1	Verlegeplan Kinderplanschbecken Verlegeplan für das Kinderplanschbecken mit Darstellung sämtlicher Formteile, Boden- und Wandfliesen, Einbauteile und Feldbegrenzungsfugen auf Grundlage einer vorher durch den AN zu erstellenden örtlichen Aufmaß. Vorlage beim AG zu Prüfung und Freigabe.				
					
			1 Psch	GP	
Rinnen					
11.07.2	Kernbohrungen DN 70 - 100 mm Herstellen von Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen des Kinderplanschbecken für Rinnenablauffpunkte gemäß Detailplan WB01 Ausführung senkrecht und geneigt. Querschnitt: DN 70 bis DN 100 Länge bis 500 mm Abrechnung in cm / Schnittlänge				
			200 cm	EP	GP
11.07.3	Überlaufrinne "System Wiesbadener Rinne" 244 x 295 x 130 mm / Sonderformstein ohne Handfasse Vollsattes Versetzen der Beckenkopfformteile / Rinnensteine auf Abdichtung mit Epoximörtel, flexiblem Dickbettmörtel mit einer Schichtstärke von 10 - 40 mm im kombinierten Mittelbettverfahren. Überlaufrinne "System Wiesbaden - hochliegender Wasserspiegel " ohne Ziehlöcher als Sonderformstein ohne Handfasse mit Mosaikausklinkung an der Beckenseite. Verlegung als frei geformter, gerundeter Rinnenkörper einschl. der erforderlichen notwendigen Schnitte je Formstein gemäß beiliegenden Detailplan				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	"Kinderplanschbecken" Keramischer Formsteine nach DIN EN 14411, Gruppe A I b 1. Sorte mit werkseitig abgeschnittenen Wulst, Oberfläche RH-Gruppe C Herstellmaß = 244 x 295 x 130 mm 4 Stück / m Farbe: Azur Color Shade Variation: V0 ähnlich RAL/NCS-Nr.: 5000 / S 5030-R80B Glasur: glasiert Oberflächenstruktur: eben Einschließlich Verfugung, Fugenbreite 6 mm. Einschließlich rückseitiger Verfüllung mit kapillARBrechender Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand im Mischungsverhältnis nach Herstellerangabe. Um ein Auslaufen des Vergussmörtels zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen. Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit mit Quarzsand abzusanden.			
	25 m	EP	GP	
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.07.4	Z - Gehrungsschnitt Zulage zur Vorposition Überlaufrinne für die Herstellung von Gehrungsschnitten bei Richtungsänderungen. Einschl. Verfugung.	8 Stk	EP	GP
11.07.5	Rinnenstein mit Ablaufloch DN 70 mm Wie Position 11.07.3 (Seite 204) jedoch: Rinnensteine wie vor beschrieben, jedoch mit Ablaufloch DN 70 mm, sonst wie vor beschrieben. Die Abläuflöcher sind gemäß Detailplan WB01 aussermittig anzuordnen.	10 Stk	EP	GP
11.07.6	Flüsterablauf Wie Position 11.07.3 (Seite 204) jedoch: Flüsterablauf für die Rinnensteine der Vorposition aus PVC-freiem Spezialkunststoff, Farbe: schwarz	6 St	EP	GP
11.07.7	Endplatten links und rechts Wie Position 11.07.3 (Seite 204) jedoch: Endplatten für seitlichen Anschluss links oder rechts, passend zu den vor beschriebenen Rinnensteinen sonst wie vor beschrieben. Einschließlich seitlicher Verfüllung mit kapillarbrechender Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand im Mischungsverhältnis 1:1:1,5 in Raumteilen. Um ein Auslaufen des Vergussmörtels zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen. Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit mit Quarzsand abzusanden.	8 Stk	EP	GP
11.07.8	Überlaufrinne "System tieferliegende Wiesbadener Rinne" 244 x 225 x 150 mm Vollsattes Versetzen der Beckenkopfformteile / Rinnensteine auf Abdichtung mit Epoximörtel, flexiblem Dickbettmörtel mit einer Schichtstärke von 10 - 40 mm im kombinierten Mittelbettverfahren. Überlaufrinne "System Wiesbaden - tiefliegender Wasserspiegel " ohne Ziehlöcher, kleine Rinne.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mit keramischen Formsteinen nach DIN EN 14411, Gruppe A I b 1. Sorte Herstellmaß = 244 x 150/160 x 100/130 mm 4 Stück / m Farbe: weiß ähnlich RAL/NCS-Nr: 9003 / S 1000-N Color Shade Variation: V0 Glasur: glasiert Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Einschließlich Verfugung, Fugenbreite 6 mm. Einschließlich rückseitiger Verfüllung mit kapillARBrechender Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand im Mischungsverhältnis 1:1:1,5 in Raumteilen. Um ein Auslaufen des Vergussmörtels zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen. Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit mit Quarzsand abzusanden. Die Rinnenformsteine sind dem frei geformten Verlauf der Beckenumfassung folgend in der Wandaufkantung einzubauen. Der Mehraufwand für den Zuschnitt der Steine ist in den EP einzureichen			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1,75 m	EP	GP
11.07.9	Endplatten links und rechts Wie Position 11.07.8 (Seite 206) jedoch: Endplatten für seitlichen Anschluss links oder rechts, passend zu den vor beschriebenen Rinnensteinen sonst wie vor beschrieben. Einschließlich seitlicher Verfüllung mit kapillarbrechender Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand im Mischungsverhältnis 1:1:1,5 in Raumteilen. Um ein Auslaufen des Vergussmörtels zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen. Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit mit Quarzsand abzusanden.			
		1 Stk	EP	GP
11.07.10	Rinnenstein mit Ablaufloch DN 70 mm Wie Position 11.07.8 (Seite 206) jedoch: Rinnensteine wie vor beschrieben, jedoch mit Ablaufloch DN 70 mm, sonst wie vor beschrieben			
		2 Stk	EP	GP
11.07.11	Kapillarsperre zwischen Rinnensystem und Betonkonstruktion Kapillarsperre zwischen Rinnensystem und Betonkonstruktion, mit giessfähigem Reaktionsharz Quarzsand fein QS 507 (Mischungsverhältnis 1:1,5) Querschnitt ca. 40 x 60 mm,			
		1,75 m	EP	GP
11.07.12	Einnivellieren der Überlaufkante Der gleichmäßige und kontinuierliche Wasserüberlauf muss über die gesamte Überlaufrinne gewährleistet sein. Die Überlaufkante ist um das gesamte Becken zu führen und muss gemäß DIN 19643-1 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser) auf ihrer Gesamtlänge waagrecht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Hallenbad Witten (1784)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.07.15	Beckenbeschilderung "Nichtschwimmer" Kunststoffschild auf Rinnenroste montieren auf dem Beckenumgang mit eingravierter und farblich abgesetzter Schrift, Farbe Schild: weiß Farbe Schrift: RAL Schriftgröße: 8 cm, Größe und Dicke des Schildes nach Erfordernis und Angabe der Architekten, Text: "Nichtschwimmer" herstellen, liefern und nach Angabe des Bauherrn platzieren.			
		4 Stk	EP	GP
11.07.16	Beckenbeschilderung "WT 0,60 m" Kunststoffschild auf Rinnenroste montieren auf dem Beckenumgang mit eingravierter und farblich abgesetzter Schrift, Farbe Schild: weiß Farbe Schrift: RAL Schriftgröße: 8 cm, Größe und Dicke des Schildes nach Erfordernis und Angabe der Architekten, z. B. Text: "WT 0,60 m" herstellen, liefern und nach Angabe des Bauherrn im auf Rinnenrost platzieren. Die tatsächliche Wassertiefe ist nach Fertigstellung des Beckens zu messen und entsprechend anzugeben bzw. einzutragen.			
		2 Stk	EP	GP
11.07.17	Beckenbeschilderung "WT 0,00 - 0,30 m" Kunststoffschild auf Rinnenroste montieren auf dem Beckenumgang mit eingravierter und farblich abgesetzter Schrift, Farbe Schild: weiß Farbe Schrift: RAL Schriftgröße: 8 cm, Größe und Dicke des Schildes nach Erfordernis und Angabe der Architekten, Text: z. B. "WT 0,00 - 0,30 m"			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
herstellen, liefern und nach Angabe des Bauherrn im auf Rinnenrost platzieren.				
Die tatsächliche Wassertiefe ist nach Fertigstellung des Beckens zu messen und entsprechend anzugeben bzw. einzutragen.				
		2 Stk	EP	GP
Fliesen- und Mosaikbelag Beckenbereiche				
11.07.18	Bodenbelag Becken 12,5 x 12,5 cm, -/C nach Ausführung "B1"			
Bodenbelag eben / mit Gefälle im Kinderplanschbecken nach Ausführung "B1"				
Untergrund: Abdichtung auf Estrich.				
"Stranggepresste keramische Platten, Präzision"				
DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten),				
1. Sorte,				
Hergestellt innerhalb der EU,				
Produktkategorie: Boden-/Wandfliese,				
Nennmaß = 12,5 x 12,5 cm,				
Herstellmaß = 119 x 119 x 8 mm,				
Farbe: blau hell ähnlich RCS/NCS-Nr.: -/S 1510-R80B				
Color Shade Variation: VO				
Design: unifarben, glasiert, eben				
Oberflächenstruktur: eben				
Oberflächenglanz: seidenmatt				
mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche.				
Rutschhemmung: -/C				
Belastungsgruppe: 2				
Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157.				
Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber				
Fugenmaterial: zementäre Verfugung				
Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt.				
Übertrag:				


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)


16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
		30 m²	EP	GP
11.07.19	Z - Pixel nach Ausführung "B2" Wie Position 11.07.18 (Seite 211) jedoch: Zulage zur Vorposition Beckenboden für das "Einstreuen" einzelner Fliesen nach Planvorgabe im Farbton "azur" Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: seidenmatt RAL/NCS-Nr. 5000 / S 5030-R80B Sonst wie vor beschrieben. Nach Ausführung "B2"			
		40 Stk	EP	GP
11.07.20	Bodenbelag Brodelbecken 5 x 5 cm, R11/C nach Ausführung "B3" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Brodelbecken nach Ausführung "B3" Untergrund: Abdichtung auf Estrich. "Stranggepresste keramische Platten, Präzision" DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 8 mm, Farbe: blautöne gemischt Color Shade Variation: VO			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Design: unifarben, glasiert, eben Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: R11/C Beanspruchungsgruppe: 3 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt. 			Übertrag:
		5 m²	EP	GP
11.07.21	Wandbelag Becken 12,5 x 12,5 cm nach Ausführung "Ba" Wandbelag im Kinderplanschbecken nach Ausführung "Ba" Untergrund: Abdichtung auf Lehenputz "Stranggepresste keramische Platten, Präzision" DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten), 1. Sorte,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 12,5 x 12,5 cm, Herstellmaß = 119 x 119 x 6 mm, Farbe: blau hell ähnlich RCS/NCS-Nr.: -/S 1510-R80B Design: unifarben, glasiert, eben Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: seidenmatt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: ohne Beanspruchungsgruppe: 4 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber. Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt. 		Übertrag:	
		17 km	EP	GP
11.07.22	Wandbelag Becken 5 x 5 cm, -/B nach Ausführung "Bb" Wandbelag im Bordelbecken nach Ausführung "Bb" Untergrund: Abdichtung auf Lehenputz "Stranggepresste keramische Platten, Präzision" DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese,			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)



16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 6 mm, Farbe: blautöne gemischt Color Shade Variation: V2 Design: unifarben, glasiert, eben Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: -/B Beanspruchungsgruppe: 3 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt. 			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Hallenbad Witten (1784)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: R11/C Beanspruchungsgruppe: 3 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt.			
				
				
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		1,5 m²	EP	GP
11.07.24	Bekleidung Sitzfläche Mosaik 2,5 x 2,5 cm, nach Ausführung "B4" Bekleidung der Sitzflächen im Becken mit Mosaik nach Ausführung "B4" Untergrund: Abdichtung auf Feinspachtelung. "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 2,5 x 2,5 m Herstellmaß = 23 x 23 x 6,5 mm, Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz Bogen = 297 x 295 mm Farbe: mitternachts blautöne Design: farbig glänzendes Mosaik mit dezentem Ton-in-Ton-Farbspiel Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Beanspruchungsgruppe: 3 Belastungsgruppe: 1 Rutschhemmung: R10/B mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Einschl. Verlegung im Fugenschnitt im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt.			
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		3 m²	EP	GP
11.07.25	Bekleidung Rutschenkörper 5 x 5 cm, R10B nach Ausführung "5" Bekleidung Rutschenkörper an Wandflächen, waagrechten und geneigten Oberseiten eben / mit Gefälle nach Ausführung "5" Untergrund: Abdichtung auf Putz "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe B1b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 6,5 mm, Rückseite thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz / Papiernetz Bogen = 297 x 297 mm			
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Farbe: blau hell RCS/NCS-Nr.: -/S 1510-R80B Design: unifarben, glasiert, eben Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: R10/B Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt.			
				
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		4 m²	EP	GP
11.07.26	Z- Radialleiste nach "R4" Wie Position 11.07.25 (Seite 219) jedoch: Zulage zur Vorposition für den Einbau einer Radialleiste umlaufend an Beckenbauteilen am Übergang von waagrechten zu senkrechten Wandflächen. Radialleiste: r = 10 mm Farbe: weiß Rutschhemmung -/B	30 m	EP	GP
11.07.27	Zulage für das Anarbeiten der Wandbekleidung an Einbauteile DN 50 bis DN 300 Zulage für das Anarbeiten der Wandbeläge an Einbauteile DN 50 bis DN 300 mm -Einbauteile der Badewassertechnik	25 St	EP	GP
11.07.28	Zulage für das Anarbeiten der Bodenbekleidung an Einbauteile DN 50 bis DN 300 Zulage für das Anarbeiten der Wandbeläge an Einbauteile DN 50 bis DN 300 mm -Einbauteile der Badewassertechnik	20 St	EP	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Treppenläufe			
11.07.29	Trittstufen, Treppenlauf Becken R10/B nach Ausführung "T2"			
	Trittstufen der Beckentreppe Treppenlauf linear nach Ausführung "T2" Präzision" nach DIN EN 14411,			
	1. Sorte,			
	a) 4 Stück / m, Rillenplatten als Stufenvorderkante, Nennmaß = 25 x 6,2 cm, Herstellmaß = 244 x 56 x 8 mm, Stranggepresste keramische Fliesen und Platten, Gruppe Alb GL Markierungsfarbe: azur Color Shade Variation: V0 Oberflächenstruktur: gerillt Oberflächenglanz: seidenmatt ähnlich RAL/NCS-Nr. 5000 / S 5030-R80B Veredelung: ohne Rutschhemmung: -/C			
				
	b) Hinterleger Rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz Bogen = 297 x 297 mm Gruppe Blb GL Trockengepresste keramische Fliese Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 6,5 mm Farbe: blau hell ähnlich RAL / NCS-Nr. -/S 1510-R80B Color Shade Variation: V0 Design: unifarben glasiert Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt  .6 Beckenkopf Leiternische Brodelbecken M 1:10 Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		5 m	EP	GP
11.07.30	Setzstufen zu den Trittstufen Becken nach Ausführung "G" Wie Position 11.07.29 (Seite 222) jedoch: Setzstufen zu den Trittstufen Becken der Vorposition Untergrund: Abdichtung auf Putz "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Mosaik Nennmaß = 5 x 5 cm, Herstellmaß = 47 x 47 x 6,5 mm, Rückseite thermoplastisch verklebt auf Folie / Glasfasernetz / Papiernetz Bogen = 297 x 297 mm Farbe: blau hell ähnlich RAL/NCS-Nr.: -/S 1510-R80B Color Shade Variation: V0 Design: unifarben, glasiert, eben Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelte, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Rutschhemmung: keine Beanspruchungsgruppe: 4 Belastungsgruppe: 1 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt.			
		5 m	EP	GP
Summe Bereich 11.07 Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände		
11.08	Bereich	Bewegungsfugen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.08	Bereich Bewegungsfugen			
11.08.1	Bewegungsfugenversiegelung im Bereich der Feldbegrenzungs-fugen Bewegungsfugenversiegelung im Bereich der Feldbegrenzungs-fugen. Diese sind im Zuge der Werk- und Montageplanung kenntlich zu machen. im Becken mit Sanitär Silicon. Einschl. Fugensäuberung, abkleben der Ränder, Flankenprimerung, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE- Schaumstoffschnur, sowie einbringen und glätten der Dichtmasse, Farbe: grau. Fugenquerschnitt 6 x 12 mm			
		100 m	EP	GP
11.08.2	Bewegungsfugenversiegelung im Bereich von Einbauteilen. Bewegungsfugenversiegelung im Bereich von Zu- und Abläufen, Hülse von Leiterholmen oder Handläufen, etc. mit SanitärSilicon. Einschl. Fugensäuberung, abkleben der Ränder, Flankenprimerung, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE- Schaumstoffschnur, sowie einbringen und glätten der Dichtmasse, Farbe: grau. Fugenquerschnitt 6 x 12 mm			
		75 m	EP	GP
Summe Bereich 11.08		Bewegungsfugen, Netto:		
Summe Titel 11		Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	Titel Zwischengeschoss			
12.01	Bereich Untergrundvorbereitung			
12.01.1	Untergrundvorbehandlung Kugelstrahlen			
	Trockene Stahlbetonflächen durch staubfreies Kugelstrahlen oder Schleifen intensiv behandeln um labile Teile und Verschmutzungen restlos zu entfernen. Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten. Anschließend mit dem Industriesauger gründlich zu entstauben. Anfallender Schmutz ist zu entsorgen. Ausführung vor Einbau Haftbrücke für Aufbauten im Verbund			
		50 m²	EP	GP
12.01.2	Bodenflächen reinigen			
	Bodenflächen vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten für Estriche auf Trenn- oder Dämmlage			
		225 m²	EP	GP
12.01.3	Wandflächen reinigen			
	Wandflächen aus Stahlbeton vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Schuttgebühr. Untergrund: Stahlbeton			
		80 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.01	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 12.01 Untergrundvorbereitung, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.02	Bereich	Estriche / Trennlagen / Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12.02 Bereich Estriche / Trennlagen / Dämmungen				
12.02.1	Randstreifen PE-Schaum 10 mm Randstreifen aus PE-Schaum, mit Fuß und Folienlasche, Dicke 10 mm Höhe über 150 bis 250 mm ca. 5 cm über FOK führen. Das Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifens im Zuge der Bodenbelagsarbeiten (in gesonderter Position beschrieben) einschl. Entsorgung ist in den EP einzurechnen.	220 m	EP	GP
12.02.2	Trittschalldämmung- EPS DES sg - WLG 040 - 33-30 mm Hartschaumplatten aus extrudiertem Polystyrol, einlagig, als Trittschalldämmung unter Estrich. Dämmung: EPS nach DIN 13163 Anwendungsgebiet: EPS 040 DES sg $\rho = \leq 20 \text{ MN/m}^3$ Baustoffklasse: B1 nach DIN EN 13501-1 Wärmeleitfähigkeit: 0,40 Plattendicke: 30 mm	45 m²	EP	GP
12.02.3	Trennschicht PE-Folie 0,2 mm verklebt Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm zweilagig, Stöße verklebt herstellen auf Wärmedämmlagen innen als Unterlage für schwimmende Estriche fachgerecht einbauen BA05 / BA 04/ BA 08	175 m²	EP	GP
12.02.4	Verbundestrich aus Schnellzement CT-C40-F6-SW1- V 75-105 mm Schwindarmer, dimensionsstabiler, hochfester und schnell sowie verformungsfrei erhärtender Zementestrich DIN 18560 aus ternärem Vollbindemittel gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig oder geneigt nach Gefälleplanung sowie den Anforderungen gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 einbauen. Ausführung als Verbundestrich. Druckfestigkeitsklasse C 40 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Schwindklasse DIN 18560-1: SW1 (schwindarm) Verkehrslast mind. 5,00 KN/m²,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoß		
12.02	Bereich	Estriche / Trennlagen / Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	begehrbar: nach 24 Stunden Beginn Funktionsheizen: 3 Tage nach Einbau Belegreife: nach 3 Tagen Estrichnenndicke 75-105 mm Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben. angebotene Fabrikats- und Produktbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		50 m²	EP	GP
12.02.5	Zementestrich CT-C35-F5-S90-H70 Schwimmender Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S90-H70 einschichtig, auf Wärmedämmung, Mindestdicke (Überdeckung Heizleitungen) 50mm Heizestrich Bauart A gem. DIN 19560-2 Heizleitungen geklammert Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke bis 70 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			
		130 m²	EP	GP
12.02.6	Zementestrich CT-C35-F5-S75 Schwimmender Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S75 einschichtig, auf Wärmedämmung, Bauart A gem. DIN 19560-2 Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Verkehrslast mind. 5,00 KN/m², Estrichnenndicke bis 75 mm, Ausführung eben Einbringen, Abreiben und Nachbehandeln wie in den ZTV beschrieben.			
		45 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.02	Bereich	Estriche / Trennlagen / Dämmungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.02.7	Abschalen Estrichflächen Einbauteile 45° Grad Abschalen von Estrichflächen zur Ausbildung von Vertiefungen in der Fläche für den Einbau von verschiedenen Einbauteilen wie Bodenabläufen usw. Tiefe bis 105 mm Abmessung ca. 50 x 50 cm. Die ankommende Estrichfläche ist unter 45° Grad abzustellen für in gesonderter Position beschriebenen Epoxidverguß.	10 Stk	EP	GP
12.02.8	Messung Restfeuchte Untergrund Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z. B. Estrich mittels CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen.	5 Stk	EP	GP
12.02.9	Haftzugsprüfungen Bodenflächen Haftzugsprüfungen an Bodenflächen an bauseitigen Stahlbetonuntergründen vor Beginn der Estrich- bzw. Fliesenarbeiten herstellen. 1 Stempel pro 50 m² Die Lage der durchzuführenden Prüfungen ist mit der örtlichen Bauleitung gemeinsamen festzulegen. Eine Dokumentation der Prüfergebnisse sind dem AG zu übergeben.	5 Stk	EP	GP
Summe Bereich 12.02		Estriche / Trennlagen / Dämmungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoß		
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12.03 Bereich Abdichtungsarbeiten				
12.03.1	Grundierung Bodenflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift			
		100 m²	EP	GP
12.03.2	Grundierung Sockelflächen H=15cm Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift H bis 15cm ü. OK FFB Auszuführen an Stahlbeton- oder Holzständerwerk			
		57 m	EP	GP
12.03.3	Grundierung Wandflächen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrichen, Putzen, Trockenbaustoffen) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung ausreichend trocknen lassen. Ausführung nach Werksvorschrift Auszuführen an Wandflächen Bauteilhöhe bis 0,90 - 2,50 m Höhe			
		84 m²	EP	GP
12.03.4	Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentiger Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet Mindestdichtbandbreite: 120 mm			
		151 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.03.5	Zulage - Innen- und Außenecken Abdichtungsband Zulage zur Vorposition Abdichtungsband für den Einbau von Eckformteilen für Innen und Außenecken.	75 Stk.	EP	GP
12.03.6	Zulage - Schnitenschutzband Zulage zur Vorposition gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband für den zusätzlichen Einbau eines flexiblen Schnitenschutzbandes aus rostfreiem V4A Edelstahl. Bei sämtlichen später als Wartungsfugen deklarierten Fugensystemen nach Herstellerangaben. Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18534 Aus rostfreiem Edelstahl V4A (1.4404) Mit geketelten Kanten Säure und chlorwasserbeständig Nach Aufbringung der Dichtbänder / Dichtsyste ist das Schnitenschutzband vorsichtig und mittig über dem Fugenspalt vor der Fliesenverlegung einzulegen.	151 m	EP	GP
12.03.7	Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe kapillardichter Verguss, bis W3-I Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und die Aussparung im Estrich mit kapillardichtem Verguss hergestellt aus Kristallquarzsand, Quarzsand und FugenEpoxi im Mischungsverhältnis 1:1:1 vergießen. Anschließend der Verbundabdichtung W2-I an den Andichtflansch des Aufstockelementes unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes als Verstärkung. einbinden. Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Estrich beispachteln. Abmessung: ca. 50 x 50 x 12 cm	10 Stk	EP	GP
12.03.8	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 50 - DN 100 mm, bis W2-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtun bis W2-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 50 bis DN 100 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen. Abmessung: DN 50 bis 100 mm			
		2 Stk	EP	GP
12.03.9	Abdichtungsanschluss Durchdringungsbauteile DN 150 - DN 200 mm, W2-I Andichten von Einbauteilen bzw. Durchdringungsbauteilen. in kranzförmig schräg angezogene Estrichaussparungen mit Verbundabdichtun bis W2-I . Inkl. Untergrundvorbereitung durch Anrauen und gründliche Reinigung/Entfettung der Dichtflansche bzw. Anschlussflächen der Einbauteile aus Edelstahl oder PVC und anschließende Epoxidharzgrundierung mit Abstreuerung aus Quarzsand sowie Absaugen und Entsorgen des überschüssigen Materials. Kapillarbrechendes Vergießen von bauseits eingebauten Einbauteilen DN 150 bis DN 200 mm mit Epoxidharz, sowie feinem und groben Quarzsand im MV 1:1:1 nach Raumteilen.			
		2 Stk	EP	GP
12.03.10	Abdichtungsanschlüsse Rohrdurchführung bis 3/4 Zoll An Rohrdurchführungen in Wandbereich hochelastische, gewebebeschichtete Dichtmanschette (Lochdurchmesser 1/2 oder 3/4 Zoll) über die Rohrdurchführung stülpen, so dass die Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen zwischen den Belag und der Rohrdurchführungen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestellten Fugendichtstoff auszuspritzen.			
		5 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoß		
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.03.11	Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen, Fette, lose Teile und andere haftmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss restlos trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme einer Verbundabdichtung. Abmessung bis 250 x 250 mm oder bis DN 250 mm	10 Stk	EP	GP
12.03.12	Flächenabdichtung Bodenflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Die Einhaltung der Schichtdeckenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. inkl.Abdichtungshochzug 100mm über OK FFB an angrenzende Wandflächen Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen)	103 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoß		
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.03.13	Flächenabdichtung Wandflächen W2-I - flexible Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, einkomponentiger zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtstärke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtdicke mind 2,0 mm Bauteilhöhe bis 0,50 m Die Einhaltung der Schichtdeckenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Beanspruchungsklasse nach DIN 18534: A Wassereinwirkungsklasse W2-I: Rissklasse: R1-I Bauteilhöhe bis 2,50 m angebotene Fabrikats- und Typenbezeichnung '.....' (vom Bieter einzutragen) Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.	71 m²	EP	GP
12.03.14	Flächenabdichtung Sockelflächen H = 15 cm W2-I - flexible Dichtschlämme Flächenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Sockelflächen Bauteilhöhe bis 0,15 m Das Entfernen von überstehender Abdichtung wird nicht gesondert vergütet und ist durch den Auftragnehmer unentgeltlich zurückzubauen.	53 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
12	Titel	Zwischengeschoss			
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
12.03.15	Z- Verbundabdichtung Leibungen W3-I, 350 mm Zulage zur Vorposition Wandabdichtung W3-I für das Abdichten von Laibungen bei Türen, Wandversätzen, Stürzen, Brüstungen etc. Leibungstief bis 350 mm Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbaukonstruktionen Folgearbeit: Fliesen im Dünnbett		5 m	EP	GP
Summe Bereich 12.03			Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12.04 Bereich Wand- und Bodenbeläge				
12.04.1	Wandbelag 30 x 60 cm, R10/A+B nach Ausführung "B" Wandbekleidung, linear, im Bereich der Umfassungswände nach Ausführung "B" Untergrund: Stahlbetonwände bzw. Mauerwerkswände mit Zementputz, bzw. Trockenbaukonstruktion Ausführungshöhe: 0,90 - 1,20 m "Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe BIb, unglasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzugfliesen), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 60 cm, Herstellmaß = 297 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe:creme weiß Color Shade Variation: V2 Design: Zement-Optik mit charaktervollen Bearbeitungsspuren, strukturiert. Oberflächestruktur: strukturiert Oberflächenglanz: matt mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Rutschhemmung: R10/A+B Belastungsgruppe: 2 Einschl.-Verlegung im Halbverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, querformatig im Halbverband verlegt. 			
		71 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoß		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.04.2	Wandbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "F" Wandbelag nach Ausführung "F" Untergrund: Putz "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
				
		8 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.04.3	Bodenbelag 60 x 60 cm, R10/A, mittelgrau nach Ausführung "1" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Zwischenebene nach Ausführung "1" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 60 x 60 cm, Herstellmaß = 597 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 6 mm, im Kreuzverband verlegt			
				
		53 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.04.4	Sockelleiste 7 x 60 cm nach Ausführung "J" Sockelbekleidung zur Bodenfliese der Vorposition Bodenbelag Grundfliese nach Ausführung "J" "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 7 x 60 cm, Herstellmaß = 67 x 597 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: - Einschl. Verlegung im Kreuzverband im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt			
		45 m	EP	GP
12.04.5	Bodenbelag 15 x 15 cm, R10/B, mittelgrau nach Ausführung "2B" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Zwischenebene nach Ausführung "2B" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 15 x 15 cm, Herstellmaß = 147 x 147 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoß		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt 			
		13 m²	EP	GP
12.04.6	Bodenbelag 15 x 15 cm, R11/C, mittelgrau nach Ausführung "2C" Wie Position 12.04.5 (Seite 240) jedoch: Ausführung "2C" Rutschhemmung: R11/C			
		28 m²	EP	GP
12.04.7	Bodenbelag 30 x 30 cm, R10/A, mittelgrau nach Ausführung "3A" Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Treppenhaus nach Ausführung "3A" Untergrund: Estrich "Trockengepresste keramische Fliesen" DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten), 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: Boden-/Wandfliese, Nennmaß = 30 x 30 cm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieseltöne) Color Shade Variation: V2 ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber. Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt. 		Übertrag:	
		4 m²	EP	GP
12.04.8	Trittsstufen 29 cm breit nach Ausführung "T1" Trittsstufen der gerade verlaufenden Treppenanlage verlegen. Untergrund: zementäre Feinspachtelung auf Stahlbetontreppenläufen nach Ausführung "T1" Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbeläge im Innen- und Außenbereich 1. Sorte Auftrittsbreite: ca. 29 cm a) Treppenkanten Nennmaß: 4 x 60 cm Farbe: platin ähnlich RAL/NCS: 8500 / S0500-N Oberfläche: gerillt, unglasiert Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit photokatalytisch aktiver Oberfläche			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	RH-Gruppe: R10/A Belastungsgruppe: 2			
				
	b) Hinterleger Nennmaß: 30 x 30 cm Herstellmaß: 297 x 297 x 10,5 mm Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung R10/A Belastungsgruppe: 3			
				
	Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm.			
		6 m	EP	GP
12.04.9	Setzstufen 17 cm hoch nach Ausführung "T1" Setzstufen der gerade verlaufenden Treppenläufe belegen. Untergrund: zementäre Feinspachtelung auf Stahl- betontreppenläufen nach Ausführung "T1"			
	Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Feinsteinzeugplatten), hergestellt in der EU Gruppe B Ia. 1. Sorte Steigungshöhe: ca. 17 cm Setzstufen: Nennmaß = 30 x 30 cm, Herstellmaß = 297 x 297 x 10,5 mm, Rektifizierung: gerade, Farbe: grau-braun (Kieselöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene,körnige Kalksteinoptik, Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. Verlegung im Fugenschnitt / Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm. 		Übertrag:	
		6 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.04.10	Sockelleiste "abgetrept" nach Ausführung "3A" Liefern und Einbauen von Sockelleisten, "abgetrept" passend zu den Treppenstufen. Sockelleiste vor Ort mittels Nassschnitt schneiden nach Planvorgabe einschl. Verlegung im Dünnbett und Verfugung. Rutschfestigkeit: R 10 A Vergütung je Treppenstufe einseitig	8 Stk	EP	GP
12.04.11	Sockelleiste 15 x 15 cm nach Ausführung "3A" Sockelleisten für Podestflächen liefern und einbauen nach Ausführung "3A" Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 1441, Gruppe BIa, 1. Sorte Nennmaß: 15 x 15 cm Farbe: grau-braun (Kieseltöne) ähnlich RAL/NCS-Nr.: 7030/S 3502-Y Color Shade Variation: V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, eben. Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/A Belastungsgruppe: 3 Einschl. hohlraumfreie Verlegung im kombinierten Verfahren Buttering - Floating im Fugenschnitt zu den angrenzenden Bodenbelägen gemäß DIN 18157 mit Flexkleber einschl. Verfugung. Fugenbreite: 3 mm Fugenfarbe passend zum Bodenbelag der Treppe	8 m	EP	GP
Summe Bereich 12.04		Wand- und Bodenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
12	Titel	Zwischengeschoss			
12.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12.05 Bereich Bewegungsfugen / Einbauteile					
12.05.1	Bewegungsfugenprofil (DF) 11 mm für Bewegungsfugen Liefern und Einbauen eines Bautrennfugenprofils mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus EV4A Edelstahl 1.4404, Edelstahl gebürstet. mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Für Fugenbreiten bis 11 mm Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): 10,5 mm Der Einbau von Fugenkreuzeinlagen wird in gesonderter Position vergütet. Farbe: grau				
			10 lfdm	EP	GP
12.05.2	Fliesenschiene Edelstahl Fliesenschiene Edelstahl Schenkellänge 10 - 12 mm als Abschlusschiene an freien Wandende bzw. Fliesenkanten an Durchgängen bzw. Belagswechsel im Innenbereich; Anschluss an Fassaden Schwimmbadgeeignet, V4A, Werkstoff 1.4404 Edelstahl gebürstet.				
			5 m	EP	GP
12.05.3	Eckschutzprofil Edelstahl Eckschutzprofil als Schutz der Fliesenkanten liefern und einbauen D= 1,0 bis 1,2 cm Schwimmbadgeeignet, V4A. Werkstoff 1.4404 Einschl. anfasen der Fliesenkante beidseitig zum flächenbündigen Einbau.				
			5 m	EP	GP
12.05.4	Elastische Fuge, b < 10 mm Ausbildung elastischer Fugenabdichtungen in den Fliesenbekleidungen und -belägen aller Art, mit einem chemikalienresistenten, elastischen, fungizid und fungistatisch eingestellten Silikon-Dichtstoff (Sanitärsilikon) schließen,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
12	Titel	Zwischengeschoss		
12.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschl. Reinigung (Fugen gründlichst reinigen absaugen) und Untergrundvorbereitung mit Haftprimer; Einlage entspr. Querschnitt einer Rundschnur Neopreneinlage zur Vermeidung der Dreifl. Haftung Farbe: angepasst an Farbton der Beläge nach Mustervorlage,passend zum Fugenmörtel. Breite: bis 10 mm Einbauort : in v.g. Positionen			Übertrag:
		180 lfdm	EP	GP
Summe Bereich 12.05		Bewegungsfugen / Einbauteile, Netto:		
Summe Titel 12		Zwischengeschoss, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
13	Titel	Ausgleichsestriche Beckenboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13 Titel Ausgleichsestriche Beckenboden				
13.01 Bereich Untergrundvorbereitung				
13.01.1	Bodenflächen reinigen			
	Bodenflächen von Sport- und Multifunktionsbecken vor Einbau der Estrichlagen reinigen durch bürsten und absaugen. Komplette Entfernungen von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Mörtelresten und Zementschleim. Staubreste zwingend absaugen. Anfallendes Material beseitigen einschl. Entsorgung. Untergrund: Stahlbetonbodenplatten Ausführung im Räumen mit Bodenaufbauten im Verbund vor Aufbringen der Haftbrücke			
		585 m²	EP	GP
Summe Bereich 13.01		Untergrundvorbereitung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
13	Titel	Ausgleichsestriche Beckenboden		
13.02	Bereich	Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
13.02 Bereich Estriche				
13.02.1	Zementestrich CT-C35-F5, d = 100 mm			
	Zementestrich CT-C35-F5 auf bauseitigen Bodenplatten im Sport- und Multifunktionsbecken auf horizontalen und geneigten Flächen herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage nach den Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 einbauen. Oberfläche abreiben und glätten zur Aufnahme für bauseitige VA-Bodenbleche des Beckens.			
	Einbaustärke: ca. 100 mm			
		585 m²	EP	GP
13.02.2	Zulage - Randschalung 10 cm			
	Zulage zur Vorposition Zementestrich für die Herstellung einer umlaufenden Randabschalung an den offenen Seitenränder der Beckenkonstruktion Höhe ca. 10 cm.			
		120 m	EP	GP
Summe Bereich 13.02			Estriche, Netto:	
Summe Titel 13			Ausgleichsestriche Beckenboden, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
14	Titel	Taktile Systeme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	Titel Taktile Systeme			
14.01	Bereich Taktile Leitsystem			
	Leitsystem Leitsysteme in Gebäuden sind nach DIN 32984 auszuführen.			
14.01.1	Aufmerksamkeitsfeld 60x60 cm. R10/B, platin Aufmerksamkeitsfelder in Bodenbelägen im EG gemäß Ausführungsplanung integrieren. Bodenbelag eben / mit Gefälle Untergrund: Estrich Stranggepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Boden und Wand- bekleidungen im Innen -und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) 1. Sorte hergestellt in der EU Produktkategorie: Mosaik, Nennmaß 5x5 cm Herstellmaß 47x47x6,5 mm Rückseitig verklebt auf Folie / Glasfasernetz / Papiernetz (Boden = 297 x 297 mm) Rektifizierung: gerade Farbe: platin RAL/NCS-Nr.: 8500 / S0500-N Color Shade Variation V2 Design: Richtungslose, homogene, körnige Kalksteinoptik, Oberflächestruktur: eben Oberflächenglanz: matt Oberflächenveredelung mit photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe 1 Im Fugenschnitt mit den angrenzenden Belägen im Dünnbett gemäß DIN 18157 verlegt. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
14	Titel	Taktile Systeme		
14.01	Bereich	Taktile Leitsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
		25 Stk	EP	GP
14.01.2	Aufmerksamkeitsfeld 60x80 cm Wie Position 14.01.1 (Seite 250) jedoch: Abmessung 60x80 cm			
		1 Stk	EP	GP
14.01.3	Aufmerksamkeitsfeld 60 x75 cm Wie Position 14.01.1 (Seite 250) jedoch: Abmessung 60x75 cm			
		5 Stk	EP	GP
14.01.4	Leitstreifen 30 cm breit, R10b, platin Leitstreifen in Bodenbelägen im EG gemäß Ausführungsplanung integrieren. Breite des Leitstreifens: 30 cm. Bodenbelag eben / mit Gefälle im Bereich Untergrund: Estrich Stranggepresste keramische Fliesen DIN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Boden und Wand- bekleidungen im Innen -und Außenbereich (Feinsteinzeug) 1. Sorte hergestellt in der EU Produktkategorie: Mosaik, Nennmaß 5x5 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
14	Titel	Taktile Systeme		
14.01	Bereich	Taktile Leitsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Herstellmaß 47x47x6,5 mm Rückseitig verklebt auf Folie / Glasfasernetz / Papiernetz (Boden = 297 x 297 mm) Rektifizierung: gerade Farbe: platin ähnlich RAL/NCS-Nr.: 8500/S 0500-N Design: richtungslose, homogene, körnige Kalksteinstruktur Oberflächenstruktur: eben Oberflächenglanz: matt mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Rutschhemmung: R10/B Belastungsgruppe 1 Im Fugenschnitt mit den angrenzenden Belagen im Dünnbett gemäß DIN 18157 verlegt. Verlegematerial: zementärer Fliesenkleber Fugenmaterial: zementäre Verfugung Fugenbreite: 3 mm, im Kreuzverband verlegt. 		Übertrag:	
		95 m	EP	GP
14.01.5	Z- Nassschnitt flankierende Beläge Zulage zur Vorposition Aufmerksamkeitsfeld oder Leitstreifen für das Anarbeiten der flankierenden Bodenbeläge mittels Nassschnitt. Passgenaues Einschneiden / Anarbeiten der flankierenden Beläge einseitig.			
		350 m	EP	GP
Summe Bereich 14.01		Taktile Leitsystem, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
14	Titel	Taktile Systeme		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 14				
			Taktile Systeme, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
15	Titel	Medienkästen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15 Titel Medienkästen				
15.01 Bereich Medienkästen				
Ausführunghinweise Die nachfolgenden Leistungen beschreiben den Mehraufwand für die Herstellung von Putz, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten im Bereich von Wandvertiefungen für Mediennischen. Die Medienkästen aus Edelstahl sind jedoch Leistung des AN Sanitär und nicht Bestandteil der Leistung. Sämtliche Leistungen werden grundsätzlich über die Grundleistung der Leistungsposition abgerechnet. Die sachgenannten Positionen dieses Titels beschreiben den Mehraufwand für kleinteilige Ausführung und ggf. gesonderte Arbeitsgänge, sowie Anarbeit an bauseitige TGA-Installationen wie Steck- dosen und Trinkwasseranschlüsse. Die Medienschienen erhalten nach oberflächenfertiger Fertigstellung mit Fliesenbelägen eine bauseitige Abdeckung, bestehend aus schwimmbadtauglichem Einfassrahmen und Abdeckung aus HPL-Platte. Diese Leistung ist nicht Bestand diese Leistungsverzeichnisses.				
15.01.1	Medienkasten 530x500x175 mm / Pos. 1 Medienkasten für den bauseitigen Einbau von TGA-Anschlüssen (2 x CEE-Steckdose, 2 x Trinkwasseranschlüsse) Abmessung bxhxt: ca. 530x500x175 mm nach Detailplan Pos 1. Vergütung für den Mehraufwand für -Lehrenputz an Rückseite und Seitenflächen PIII -Abdichtung W3-I mit flexibler Dichtschlämme an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Anschlüsse -Fliesenbelägen an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Einbauteile.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Hallenbad Witten (1784)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
15	Titel	Medienkästen
15.01	Bereich	Medienkästen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



1 St EP GP

15.01.2 Medienkasten 400x500x175 mm / Pos. 2

Medienkasten für den bauseitigen Einbau von TGA-Anschlüssen (2 x CEE-Steckdose, 1 x Trinkwasseranschlüsse)
Abmessung bxhxt: ca. 400x500x175 mm nach Detailplan Pos 2.

Vergütung für den Mehraufwand für
-Lehrenputz an Rückseite und Seitenflächen PIII
-Abdichtung W3-I mit flexibler Dichtschlämme an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Anschlüsse
-Fliesenbelägen an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Einbauteile.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
15	Titel	Medienkästen
15.01	Bereich	Medienkästen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Achse 4 zwischen
Beckenung.MFB.0.26/Multifunktionsr.0.25
Achse 5 zwischen
Barfussg.1 0.09/SU 8 0.53
Achse B zwischen
Beckenung.MFB.0.26/Geräteraum 0.28
(Grundriss)
Schnitt A-A

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
15	Titel	Medienkästen
15.01	Bereich	Medienkästen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



3 St EP GP

15.01.3

Medienkasten 530x500x175 mm / Pos. 3

Medienkasten für den bauseitigen Einbau von TGA-Anschlüssen (2 x CEE-Steckdose, 2 x Trinkwasseranschlüsse)
Abmessung b x h x t: ca. 530x500x175 mm nach Detailplan Pos 3.

Vergütung für den Mehraufwand für
-Lehrenputz an Rückseite und Seitenflächen PIII
-Abdichtung W3-I mit flexibler Dichtschlämme an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Anschlüsse

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Hallenbad Witten (1784)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR


Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten
15	Titel	Medienkästen
15.01	Bereich	Medienkästen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Achse 6 zwischen
Individual Ukl.0.06/Pumi0.08
(Längsschnitt)
Schnitt D-D

3

1 St EP GP

- 15.01.4 Medienkasten 400x500x175 mm / Pos. 4+5+6**
Medienkasten für den bauseitigen Einbau von TGA-Anschlüssen (2 x CEE-Steckdose, 1 x Trinkwasseranschlüsse)
Abmessung bxhxt: ca. 400x500x175 mm nach Detailplan
Pos 4 + 5 + 6

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten			
15	Titel	Medienkästen			
15.01	Bereich	Medienkästen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Vergütung für den Mehraufwand für -Lehrenputz an Rückseite und Seitenflächen PIII -Abdichtung W3-I mit flexibler Dichtschlämme an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Anschlüsse -Fliesenbelägen an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Einbauteile.				
	4 St	EP	GP		
15.01.5	Medienkasten 280x500x175 mm / Pos. 7 Medienkasten für den bauseitigen Einbau von TGA-Anschlüssen (1 x CEE-Steckdose, 1 x Trinkwasseranschlüsse) Abmessung bxhxt: ca. 280x500x175 mm nach Detailplan Pos 7 Vergütung für den Mehraufwand für -Lehrenputz an Rückseite und Seitenflächen PIII -Abdichtung W3-I mit flexibler Dichtschlämme an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Anschlüsse -Fliesenbelägen an Rückseite und Seitenflächen, Anarbeit an TGA-Einbauteile.				
	4 St	EP	GP		
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
15	Titel	Medienkästen		
15.01	Bereich	Medienkästen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 15.01 Medienkästen, Netto:				
Summe Titel 15 Medienkästen, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
16	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
16 Titel Sonstige Leistungen				
16.01 Bereich Schutzmaßnahmen				
16.01.1	Bodenflächen abdecken 290 - 380 g Bodenflächen mit Fliesenbelägen zum Schutz vor Beschädigung nach Verlegung und Verfugung mit TetraPack zum Abdecken von keramischen Belägen während der Bauphase. Extrem starkes und reißfestes Papier, doppelseitig PE-beschichtet 290 - 380 g, keine Folienbespannung.			
		1.725 m²	EP	GP
16.01.2	Treppenstufen abdecken Tritt-und Setzstufen mit Fliesenbelägen zum Schutz vor Beschädigung nach Verlegung und Verfugung mit TetraPack zum Abdecken von keramischen Belägen während der Bauphase. Extrem starkes und reißfestes Papier, doppelseitig PE-beschichtet 290 - 380 g, keine Folienbespannung. Steigungsverhältnis ca. 17,5 x 30 cm			
		119 m	EP	GP
Summe Bereich 16.01		Schutzmaßnahmen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
16	Titel	Sonstige Leistungen		
16.02	Bereich	Dokumentation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
16.02	Bereich Dokumentation			
16.02.1	Reinigungsanleitung Erstellen einer Reinigungs-und Pflegeanleitung für sämtliche verbauten Wand-und Bodenfliesen. Diese enthält für sämtliche Beläge eine Produktempfehlung wie folgt: Fabrikat, Typ, Bestellnummer. Übergabe schriftlich 3-fach in DIN A4 Ordner und 2-fach in digitaler Form. Ausführung übersichtlich geordnet inkl. Inhaltsverzeichnis und Trennblättern. Zusätzlich ist der AG in die Reinigung einzuweisen. Über die Einweisung ist ein Protokoll zu erstellen und dem AG im Zuge der Dokumentation zu übergeben.			
		1 Psch		GP
16.02.2	Bestandsunterlagen / Dokuntation. Erstellung von Bestandsunterlagen für die Fliesenarbeiten nach ZTB B, Punkt 2.2. Planunterlagen 3-fach auf Papier in in digitaler Form im DIN A4 Ordner einschl. Inhaltsverzeichnis an den AG übergeben.			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 16.02				
		Dokumentation, Netto:		
Summe Titel 16				
		Sonstige Leistungen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
17	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17 Titel Stundenlohnarbeiten				
17.01 Bereich Stundenlohnarbeiten				
Für unvorhergesehene Arbeiten Für unvorhergesehene Arbeiten dürfen die Leistungen, welche über den Rahmen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen, nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung durchgeführt werden. Für diese Regiearbeiten ist ein täglich durch die Bauleitung zu bestätigender Arbeitsbericht vorzulegen. In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit, sowie das aufgewendete Material aufzuführen. Das hierzu aufgewendete Material wird in der Endabrechnung erfasst und getrennt verrechnet. Verrechnungssätze für Löhne Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten, - Lohn- und Gehaltsnebenkosten, - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, - Gemeinkostenanteile, - Gewinn. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger oder höher qualifizierter Arbeitskräfte anzubieten.				
17.01.1	Facharbeiter - FA Facharbeiter - FA	25 Std	EP	GP
17.01.2	Helfer - HA Helfer - HA	20 Std	EP	GP
Summe Bereich 17.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
17	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 17 Stundenlohnarbeiten, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

LV-Zusammenfassung

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	28	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	28	
01.02	Bereich	Sonstige Maßnahmen	30	
02	Titel	Aufbeton Einbringschacht	32	
02.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	32	
02.02	Bereich	Aufbeton im Gefälle	33	
02.03	Bereich	Witterungsschutzmaßnahmen	34	
04	Titel	Untergeschoss Bauteil 1 und 2	35	
04.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung	35	
04.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen	37	
04.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	40	
04.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge	46	
04.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile	51	
05	Titel	Treppenhaus 1	53	
05.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung	53	
05.02	Bereich	Estriche und Dämmungen	55	
05.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	57	
05.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge	59	
05.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile	63	
06	Titel	Treppenhaus 2	64	
06.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung	64	
06.02	Bereich	Estriche und Dämmungen	66	
06.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	68	
06.04	Bereich	Boden- und Treppenbeläge	70	
06.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile	75	
07	Titel	Windfang, Foyer, Stiefelgang	76	
07.01	Bereich	Untergrundvorbehandlung	76	
07.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen	77	

LV-Zusammenfassung

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
07.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	81	
07.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge	87	
07.05	Bereich	Bewegungsfugen und Einbauteile	93	
08	Titel	Umkleiden / Duschen / WC-Anlagen, sonstige Nebenrä...	95	
08.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	95	
08.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen	97	
08.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	100	
08.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge	107	
08.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile	115	
09	Titel	Beckenumgang Sportbecken	117	
09.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	117	
09.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen	118	
09.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	123	
09.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge	133	
09.05	Bereich	Wärmebank Sportbecken	138	
09.06	Bereich	Sockel Ganzglasfassade	144	
09.07	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile	150	
10	Titel	Beckenumgang Multifunktionsbecken und Kinderplan...	152	
10.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	152	
10.02	Bereich	Estriche, Trennlagen, Dämmungen	153	
10.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	159	
10.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge	168	
10.05	Bereich	Wärmebank Multifunktionsbecken	173	
10.07	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile	177	
11	Titel	Kinderplanschbecken / Wärmebank / Schachtwände	179	
11.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	179	
11.02	Bereich	Aufbetone und Estriche	180	
11.03	Bereich	Wärmebank und Schachtwände	183	

LV-Zusammenfassung

Hallenbad Witten (1784)

16	LV	VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
11.04	Bereich	PST-Hartschaum-Formteile	189	
11.05	Bereich	Modellierungsarbeiten Becken	198	
11.06	Bereich	Abdichtungsarbeiten	200	
11.07	Bereich	Wand- und Bodenbeläge / Rinnenformsteine Becken	204	
11.08	Bereich	Bewegungsfugen	225	
12	Titel	Zwischengeschoss	226	
12.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	226	
12.02	Bereich	Estriche / Trennlagen / Dämmungen	228	
12.03	Bereich	Abdichtungsarbeiten	231	
12.04	Bereich	Wand- und Bodenbeläge	237	
12.05	Bereich	Bewegungsfugen / Einbauteile	246	
13	Titel	Ausgleichsestriche Beckenboden	248	
13.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	248	
13.02	Bereich	Estriche	249	
14	Titel	Taktile Systeme	250	
14.01	Bereich	Taktile Leitsystem	250	
15	Titel	Medienkästen	254	
15.01	Bereich	Medienkästen	254	
16	Titel	Sonstige Leistungen	263	
16.01	Bereich	Schutzmaßnahmen	263	
16.02	Bereich	Dokumentation	264	
17	Titel	Stundenlohnarbeiten	265	
17.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	265	
Summe LV 16 VE 325.01 Estrich-, Abdichtungs-, Fliesenarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>