ANSCHLUSS SIEHE PLAN WGF 4

LEGENDE:

Putzhöhen:

Zementputz
Verfahren nach DIN 18550 P4
Festigkeit nach DIN 998-1 CS IV

- Höhe Zementputz: UK Abhangdecke + 15 cm
- Höhe Zementputz: UK Rohdecke/Deckschicht bis+ Höhe Element
- Höhe Zementputz: sämtlich Fliesenhöhe
- Höhe Zementputz mit Epoxidharzbeschichtung UK Rohdecke/ Dachhaut

Kalk-Zementputz
Verfahren nach DIN 18550 P4
Festigkeit nach DIN 998-1 CS III

- Höhe Kalk-Zementputz: UK Abhangdecke + 15 cm
- Höhe Kalk-Zementputz: UK Rohdecke/Deckschicht bis+ Höhe Element
- Höhe Kalk-Zementputz: UK=TRAUFE Abhangdecke + 15cm

Sonstiges

- [n.v.] Anschlussprofile aus Kunststoff - Überputz Ausführbrüche nach DN 18550-2 02, geeignet

Putzgrund:
Spritzwurf auf Mauerwerk für glatte Oberflächte wie Betonflächen oder Fertigbauteilen, muss eine entsprechende Haftbrücke aufgetragen werden Gesamtverbrauch Haftbrücke/-Kalkfilter Mörtelzuschlag

Unter den Fliesen wird ein 1-lagener Putz ausgeführt (keine Rauhfaser) siehe Höhe Fliesenschicht.

Die Höhen der Abhangdecken sind aus den Raumbeschriftungen außerhalb des Grundrisses zu entnehmen oder aus dem Dickenplan.

Für die Putz- und Abdichtungsarbeiten verweisen wir auf folgende Normen
- DIN 18534 (Abdichtung von Innenraumen)
- DIN 18550-1 & 2 (Innenputz).
- DIN EN 998-1 (Putzmörtel).
- ZDB Abdichtungen im Verbund (AIV)
- ZDB Schwimmbadbau

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK
VB	18.04.26		Planerstellung

AUSFÜHRUNGSPLAN

VORABZUG

PROJEKT
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
Märkische Str. 11
58453 Witten

BAUHERR
Stadtwerke Witten GmbH
Westfalenstr. 18-20
58455 Witten
T: 01463-2997167
E: Neubau@Witten@stadtwerke.de
UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT
UNTERSCHRIFT

ZEICHNUNG
Putzplan EG
Schwimmhalle und Umkleide
Achse C-J/9-15 und Achse B-B'/15-8

+/- 0.00m = NHN
NHN +112.300 m

PROJEKTNUMMER	ERSTELLUNTAM	PROJEKTLEITUNG	GEZEICHNET	MASSTAB	ZEICHNUNGSNR.
	28.03.2026			1:50	WGP 3
				INDEX V0	

HVB = 905 / 1795 (1.62m²)

Allplan 2024

Datum: 20.04.2026