Verladeplan



Gewichte:

Heraushebbarer Teil	44 000 kg
Öl-Gewicht	19 000 kg
Gesamt-Gewicht	83 000 kg
Transport-Gewicht	83 000 kg

VORBEREITUNGEN ZUM VERLADEN DES TRANSFORMATORS

Zum Transport sind abzubauen und am Transformator zu befestigen:
Obere Funkenhörner der OS- und US-Durchführungen und US-Anschlußfahnen.

Mit Transportschutz sind zu versehen:
OS-, US- und Tertiär-Durchführungen, Zeigerthermometer, Ölstandanzeiger und Luftentfeuchter.

Zum Transport sind zu sichern bzw. zu arretieren:
Türverschluß des Zubehörschrankes.

Zu verschließen sind:
Absperrventile und Durchgangshähne gemäß Übersichtsplan der Rohrleitungen und Armaturen XAL 120 101-297, Schieber erhalten Blindflansche, Ölproben- und Auslaufventile mit Kappen gegen Ölverlust sichern.

1212 0531/532
XAL 120 101-296

ASEA LEPPER

Ausführung des Schildes nach AL 2942 0001-1

ASEA LEPPER
Verladeplan
12120531-532
XAL 120 101-296
HGK 83 16
Blatt 1
Form -

MICROBOX