Allgemeine Vorbemerkungen (AV)

1. Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.

2. Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu betrachten um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Die Toleranz darf maximal 5% betragen, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.

3. Die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben.
Detaillierte Datenblätter/Beschreibungen/Abbildungen zu jeder angebotenen LV Position sind den Angebotsunterlagen bei Abgabe beizufügen.

4. Vor Auftragsvergabe kann seitens des Auftraggebers eine Bemusterung von den relevanten Teilen gefordert werden. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.

5. Die Räumlichkeiten und die Baumaße sind vom Bieter ohne zusätzliche Kosten zu prüfen.

6. Der Auftragnehmer erstellt spätestens innerhalb 4 Wochen nach der Auftragserteilung und technischen Klärung einen Installationsplan mit allen für die bauseitigen Gewerke benötigten Angaben und übergibt diese in Papierform, PDF und als DWG-Datei an den Auftraggeber. Die Installationspläne sind so lange ohne zusätzliche Kosten zu ändern, bzw. anzupassen, bis diese für alle Seiten und für die Lieferung und Montage passend sind.
Für die Richtigkeit des Installationsplanes, bzw. Werkplanung ist ausschließlich der Auftragnehmer verantwortlich. Eine Freigabe durch den Auftraggeber oder Planer erfolgt nicht.

7. Vertragsgrundlage bleibt die Ausschreibung und eventuell freigegebene Änderungen nach der technischen Klärung. Freigaben von eigenen Produktbeschreibungen und Ansichten erfolgen nicht.

8. Nach Auftragserteilung wird vom Auftragnehmer ein Projektleiter und sein Vertreter für das Projekt, der dieses von Anfang bis Ende (von technischen Klärung und Projektbearbeitung bis zur Abnahme) betreut benannt.

9. Vor Beginn der Montage sind die Maßangaben in den Plänen und die bauseitig durchgeführten Installationen durch den Auftragnehmer, ohne zusätzliche Kosten vor Ort zu überprüfen.

10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Wunsch des Auftraggebers / Bauleitung, an mind. 5 Jour-Fix-Terminen teilzunehmen. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.

11. Der Angebotspreis beinhaltet Kosten für die Lieferung, den Transport, die Montage (inkl. Wand- bzw. Bodenbefestigung),und den Anschluss der angebotenen Positionen an die bauseitig verlegten Installationen für Wasser, Abwasser, Abluft und Elektro (inkl. Elektro-Erstprüfung und Protokoll über die Funktionsprüfung nach DIN VDE 0701 / 0702), einschließlich Entsorgung des Verpackungsmaterials, Erstellung von Übergabeprotokollen mit Anschluss- und Druckprüfungen sowie Nutzereinweisung (bei Bedarf auch eine erneute, ohne zusätzliche Kosten Wiederholung der Nutzereinweisung). Der Nutzereinweisungstermin muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden.
Die Nutzereinweisung muss durch den zuständigen Projektleiter / Vertreter erfolgen.
Eine Einweisung durch die Monteure wird nicht anerkannt.

12. Die Montagezeit ist so gering wie möglich zu halten. Die vorgegebene Liefer- und Montagezeit ist zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer hat sich bei der Liefer- und Montagezeit nach dem Bauzeitenplan des Auftraggebers zu richten.

13. Bei der Abnahme hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 2 Ordner und einen Downloadlink mit der technischen Dokumentation zur Einrichtung zu übergeben. Der Abnahmetermin muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Die Abnahme muss durch den zuständigen Projektleiter / Vertreter erfolgen. Eine Abnahme durch die Monteure wird nicht anerkannt.

Technische Ausführung (TA) Edelstahlmöbel

Allgemeine Gerätebeschreibung:
Alle Geräte werden im gültigen Hygienestandard ausgeführt.
Die Geräte werden innen und außen vollständig aus CrNiSt 1.4301 gefertigt.
Die Konstruktion ist selbsttragend.

Die Tischplatten der Arbeitsmöbel sind aus mind. 2 mm starkem Chrom-Nickel-Stahl ohne Holzunterfütterung gefertigt und innerhalb der Arbeitszeilen durchgängig auszuführen.
Die Möglichkeit der Einbringung ist vorher zu prüfen. Eventuell erforderliche vor Ort auszuführende Schweißnähte sind mit einzurechnen. An der Bedienungsseite erhalten die Arbeitsplatten eine integrierte Tropfnase, die bis an den Korpus gezogen ist.

Werkstattnähte sowie Eck-Stoßstellen an Auf- und Abkantungen sind grundsätzlich verschweißt, geschliffen und poliert dem einheitlichen Schliffbild angepasst. Alle Blechkanten, Umkantungen sind sicher gegen Schnittverletzungen zu erarbeiten. Befestigungen von Unterbauten dürfen die Tisch oder Abdeckplatten nicht durchdringen, sie sind als Punktschweißung mit Bolzen oder Laschen verdeckt auszuführen. Punktschweißungen dürfen in den Oberflächen nicht sichtbar sein.

Schranktische und Neutralelemente sind aus CNS 1.4301 hergestellt. Die Seitenwände erhalten Holmfüllungsprofile mit integrierter Systemlochung für die höhenverstellbaren Zwischenböden. Durch Holmfüllungen entstehen nischenfreie Innenräume ohne Schmutzecken.

Der Grundboden der Geräte ist glatt bis unter die Türen nach vorn gezogen und ohne untere Führungsschienen gefertigt.

Die Türen und Schubladenblenden der Geräte sind aus CNS in doppelwandiger Ausführung gefertigt, sind isoliert und erhalten durchgehend über die Gesamthöhe oder Breite der Türen laufende CNS-Griffleisten, welche in die Türblattstärke bündig integriert sind.

Die Schiebetüren sind in spritzwassergeschützter Ausführung mit im Seitenholm verdeckt schließenden Griffleistenprofilen ausgestattet. Schiebetüren sind auf Rollen gelagert in hängender Ausführung und laufen in CNS Führungsschienen. Zum Abfangen des Kippmoments ist eine untere CNS-Schiebetürführung von ca. 25 mm Breite montiert.

Kastenschubladen mit integrierter Griffleiste laufen auf Rollenführungen in CNS und sind zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Die Abmessungen der Schubladen ermöglichen die Bestückung mit GN 1/1 Behältern.

Wandhängeschränke sind nach dem gleichen Konstruktionsprinzip wie Schränke mit Türen und Schiebetürschränke aufgebaut und werden mit in der Rückwand integrierten Befestigungselementen aufgehängt, so dass der Korpus an der Wand bündig anliegt.
Die Unterseite ist flächenbündig mit Blech geschlossen.

Wandborde erhalten CNS-Konsolen, welche in Spezial-CNS-Profilen stufenlos höhenverstellbar sind. Die Befestigungselemente sind ebenfalls aus CNS welche innerhalb der CNS-Profile laufen, so dass die Borde bei Belastung eine optimale Rutschhemmung erhalten.

Kühlmöbel werden innen und außen vollständig aus CrNiSt 1.4301 gefertigt. Der Kühlkorpus ist in stabiler selbsttragender Sandwich-Bauseite gefertigt. Der Boden des Innentanks ist mit einer verschweißten Wanne aus CrNiSt ausgestattet. Isolierung aus 60 mm PU-Schaum. Umluftverdampfer als Lamellenverdampfer mit Umluftventilator im Mitteholm Kühlschubladen erhalten doppelwandige isolierte Schubladenblenden aus CNS 1.4301. Die Teleskopschienen der Kühlschubladen werden aus CNS 1.4301 hergestellt. Schubladenkästen aus CNS mit Speziallochung und in der Größe auf GN-Normmaße abgestimmt.

Material und Schliffbild:
Geräte und Einrichtungen müssen mit einheitlichem Design ausgeführt sein. Die Chromnickel bzw. Chromnickelstahloberflächen aller Geräte und Einrichtungen sind mit Einheitlichem Mattschliff zu versehen. Körnung: 240.
Die im LV-Text geforderten Mindestanforderungen an Materialstärken sind einzuhalten.

Lieferung und Montage:
Die Geräte sind frei Aufstellungsort zu liefern, aufzustellen und auszurichten.
Der Anschluss der Geräte an die baus. Punkte Kalt- und Warmwasser, Abwasser
und elektrischen Strom werden durch Auftragnehmer vorgenommen.
Alle Dunstabzugshauben sind zu einem vorgezogenen Termin gesondert zu liefern und zu montieren.
Zum Lieferumfang gehören Konsolen und Befestigungsmaterial in korrosionsbeständiger Ausführung,
alle Paßstücke, Verkleidungsblenden, welche zur Schließung von Zwischenräumen zwischen
Geräten bzw. Geräten und anderen Bauteilen aus hygienischen Gründen notwendig werden.
Bis zur Abnahme hat der Auftragnehmer die Geräte und Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen
vor Verschmutzung, Beschädigung und Diebstahl zu schützen.
Vor der Abnahme sind alle Geräte und Einrichtungen gründlich zu reinigen.

Abnahme:
Die Abnahme der gelieferten Geräte erfolgt während eines Probebetriebes durch den Auftraggeber.
Energie, Material und Küchenpersonal für den Probebetrieb werden vom Betreiber gestellt.
Bei der Abnahme der Leistung hat der Auftragsnehmer die Abnahme- und Bestandsunterlagen
wie folgt zu übergeben. 2 Satz technische Unterlagen, im DIN A 4-Format, in einem Ordner
mit Inhaltsverzeichnis und einen Downloadlink mit folgenden Unterlagen:
1) Bedienungs- und Wartungsanleitungen sämtlicher Geräte und Zubehör.
2) Ersatzteillisten für alle Geräte und Zubehör, unter Auflistung der Bestellnummern bzw. Artikelnummern.
3) Montage- und Gerätezeichnungen mit allen Baumaßen.
4) Checklisten zur täglichen Überprüfung und Reinigung der Geräte.
5) Elektro-Erstprüfung und Protokoll über die Funktionsprüfung nach DIN VDE 0701 / 0702.
6) Bestätigung der geforderten Materialqualitäten.
7) Nachweis des Spritzwasser-Strahlwasserschutzes im Einhaltung der öffentlich-rechtlichen
Vorschriften und Regeln der Technik.
Für die Erstellung der Anlagen und Geräte sind die gültigen bzw. neuesten Vorschriften einzuhalten.
Im besonderen sind zu beachten:
- Die geltenden Euro-Normen
- Die einschlägigen VDE-Vorschriften
- DIN-Normen einschl. Entwürfe für Großküchengeräte und Einrichtungen insbesondere DIN 18299
- Die gültigen VDI-Richtlinien
- Arbeitsblätter und Regeln des DVGW
- Das Gesetz über technische Arbeitsmittel
- Alle örtlich gültigen Behördevorschriften Insbesondere Gewerbeaufsicht, Hygieneverordnung,TÜV,
Berufsgenossenschaft (VBG 4) usw.

Prüfzeichenpflicht:
Beheizten Großküchengeräten muss das GS- bzw. DIN-DVGW- Zeichen erteilt sein.
Elektrisch betriebene Koch- und Küchengeräte müssen VDE-geprüft sein.
Alle Küchengeräte müssen nach dem Gesetz über technische Arbeitsmittel geprüft sein und über eine
CE-Kennzeichnung, ein VDE-Siegel oder GS-Zeichen oder ein anderes vergleichbares TÜV-Siegel verfügen.
Der Nachweis der Prüfungen bzw. Prüfzeichen ist bei der Angebotsabgabe zu erbringen.
Der Hinweis entsprechend gebaut reicht nicht aus.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

1 **Arbeitszeile**

1...1 1,000 St _____ _____

Arbeitszeile
Maße ca. 2400 x ca. 700 mm, Höhe ca. 900 mm,
Material: Chromnickelstahl
bestehend aus:

1 Arbeitsplatte
Maße ca. 2400 x ca. 700 mm, Höhe ca. 50 mm,
wandseitig mit Aufkantung, Höhe ca. 50 mm,
vorn mit Tropfnase, Unterkante bis zum Korpus
mit Blech geschlossen, einschl. Ausschnitt
für unten beschr. Einbau-Induktionsherd

1 Unterbau
Maße ca. 1300 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 2 Schiebetüren, 1 Grundboden,
1 Fachboden, verstellbar,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Unterbau
Maße ca. 480 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 3 Schubladen für je 1/1 GN,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Unterbau
Maße ca. 620 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 1 fester Blende und 1 Drehtür,
1 Grundboden und 1 Fachboden, verstellbar,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Einbau-Induktionsherd
Maße ca. 400 x ca. 650 mm,
mit Edelstahl-Auflagerahmen,
2 Kochstellen hintereinander,
Ceranfläche ca. 350 x ca. 600 mm,
2 runde Spulen ca. 230 mm,
Anschlußwert 400V / 7kW
einschl. Schalterblende

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Wandhängeschrank
Maße ca. 1300 x ca. 400 mm, Höhe ca. 650 mm,
mit 2 Schiebetüren, 1 Fachboden, verstellbar

1 Wandbord
Maße ca. 450 x ca. 500 mm, Höhe ca. 330 mm,
für Mikrowelle, mit 2 Konsolen

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	1 Mikrowelleherd Maße ca. 420 x ca. 500 mm, Höhe ca. 330 mm, Gehäuse aus Chromnickelstahl, vollelektronisch, mit elektr. Zeitschaltuhr, 10 speichertasten, programmierbar, mit 2 Magnetronen, Garraum ca. 18 l Leistung 340, 900, 1800 W Anschlusswert 230 V / ca. 2,65 kW Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
1...2	1,000 St	_____	_____
	Arbeitstisch, fahrbar Maße ca. 1000 x ca. 700 mm, Höhe ca. 900 mm, Material: Chromnickelstahl Tischplatte allseitig abgekantet, an den Längsseiten mit Tropfnase, Unterkante mit Blech geschlossen, Vierkantrohrgestell mit geschlossenem Grundboden, 4 Lenkrollen mit Gummibelag, 2 davon mit Feststellern		
1...3	1,000 St	_____	_____
	Elektro-Kombidämpfer Maße ca. 850 x ca. 850 mm, Höhe ca. 1060 mm, mit Untergestell, Höhe ca. 1760 mm, für 10x 1/1 GN oder 20x 1/2 GN, Türanschlag rechts, mit LED-Beleuchtung, ergonomisches Touch-Display, Energieverbrauchsanzeige, Einschubsignalisierung, dynamische Luftverwirbelung, 6-Punkt-Kerntemperaturfühler und Frischdampfgenerator für präzise Garergebnisse, 1200 Garprogramme mit bis zu 12 programmierbaren Schritten, 3-Scheiben-Garraumtür, max. Garraumtemperatur 300°C, integrierte Handbrause mit Punkt- und Brausestrahl, Längseinschub für GN-Behälter der Größen 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8. WiFi-Schnittstelle, Anschluss: 400 V / 18,9 kW Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!) Einschl. Untergestell Maße ca. 860 x ca. 700 mm, Höhe ca. 700 mm, 2-seitig offen, mit Gerätefüsse, für oben beschr. Kombidämpfer, mit Ablageplatte, Abdeckplatte und 14 paar Einschubleisten für 1/1 GN Behälter- und Bleche		
Summe 1 Arbeitszeile			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2	**Vorbereitung**		
2...1	1,000 St	_____	_____
	Handwaschbecken Material: Chromnickelstahl bestehend aus: 1 Handwaschbecken Maße ca. 400 x ca. 390 mm, Höhe ca. 120 mm, Ausführung für Wandmontage, Ventilloch mitte, oben, Maße Becken ca. 350 x ca. 250, Höhe ca. 120 mm 1 Waschtischarmatur berührungslose Standmischbatterie, mit IR-Sensor, Auslauf nach oben mit Mischung, ohne Ablaufventil, mit Batteriebetrieb, für Anschluss an Durchlauferhitzer Auslauflänge ca. 130 mm Gesamthöhe ca. 175 mm Anschluss Eckventil 3/8" Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!) 1 Durchlauferhitzer 5,7 kW, elektronische Leistungsregelung, Temperatur-Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige, Anschluss 400 Volt, 3P, GS / CE Kennzeichen, komplett funktionsfertig eingebaut Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
2...2	1,000 St	_____	_____
	Vorbereitungstisch Maße ca. 2500 x ca. 2380 mm, Höhe ca. 900 mm, Material: Chromnickelstahl bestehend aus: 1 Arbeitsplatte mit Becken Maße ca. 2500 x ca. 700 mm, Höhe ca. 50 mm, wandseitig mit Aufkantung, Höhe ca. 50 mm, vorn mit Tropfnase, Unterkante bis zum Korpus mit Blech geschlossen, einschl. Einschweißbecken Maße Becken ca. 400 x ca. 400 mm, Höhe 250 mm, nahtlos tiefgezogen und mit Wulstrand in die Arbeitsplatte eingeschweißt, Oberfläche gebürstet, einschl. Standrohrventil 1 Arbeitsplatte Maße ca. 1680 x ca. 700 mm, Höhe ca. 50 mm, wandseitig mit Aufkantung, Höhe ca. 50 mm, vorn mit Tropfnase, Unterkante bis zum Korpus mit Blech geschlossen 1 Gastro Zweigriffmischer		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Standmischbatterie, Auslauf nach oben,
für Anschluss an Durchlauferhitzer
Schwenkauslauf 360°
Auslauflänge ca. 300 mm
Auslaufhöhe ca. 165 mm
Anschluss 3/4"

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Durchlauferhitzer
11/13 kW, elektronische Leistungsregelung,
Temperatur-Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige,
Anschluss 400 Volt, 3P, GS / CE Kennzeichen,
komplett funktionsfertig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Unterbau
Maße ca. 480 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 3 Schubladen für je 1/1 GN,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Unterbau
Maße ca. 620 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 1 Beckenblende und 1 Abfallkipper,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Unterbau
Maße ca. 1100 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
vorne offen, mit 1 Grundboden
und 1 Fachboden, verstellbar,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Unterbau
Maße ca. 1680 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 2 Schiebetüren, 1 Grundboden,
1 Fachboden, verstellbar,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

1 Wandbord
Maße ca. 2200 x ca. 300 mm, Höhe ca. 300 mm,
1-etagig, 3-seitig ca. 40 mm abgekantet, hinten aufgekantet,
Wandbefestigung mit 3 Schlitzschienen
und 1 höhenverstellbares Bord

1 Wandhängeschrank
Maße ca. 1400 x ca. 400 mm, Höhe ca. 650 mm,
mit 2 Schiebetüren, 1 Fachboden, verstellbar

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Summe 2 Vorbereitung _____

3 **Speisenausgabe**

3...1 1,000 St _____ _____

Ausgabetresen
Maße ca. 4200 x ca. 1000 mm, Höhe ca. 900 mm,
für warme und kalte Spesen

Frontgestaltung: Verkleidung mit Schattenfuge
an Gästeseite in Resopal beschichtet und am Korpus
der Ausgabe unsichtbar und aushängbar befestigt.
Die Front soll die Öffnungen zwischen den Stützen
komplett schließen. Die mittlere Stütze muss somit
in die Front eingearbeitet werden. Im unteren Bereich
springt die Front zurück und ist mit einer
CNS-Sockelblende ausgeführt.

Schrankausführung: Boden des Schrankes ist glatt gefertigt.
In die Seitenwände sind Holmfüllungsprofile integriert.
Dadurch ist der Schrank ohne unkontrollierte Hohlräume
im Innenraum. Der Grundboden ist ca. 50 mm abgekantet
und an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen versehen.
Ausführung auf Rohrfüßen mit rostfreien Schraubstollen
aus Metall und eine ca. 150 mm hohe CNS-Sockelblende.

Ausgabetresen
Maße ca. 4200 x ca. 1000 mm, Höhe ca. 900 mm,
Material: Chromnickelstahl
bestehend aus:

1 Arbeitsplatte
Maße ca. 4200 x ca. 1000 mm, Höhe ca. 50 mm,
vorn mit Tropfnase, Unterkante bis zum Korpus
mit Blech geschlossen, einschl. Ausschnitt
für Stütze und zur Aufnahme der Warmausgaben

1 Unterbau
Maße ca. 600 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
mit 1 Drehtür, 1 Grundboden,
1 Fachboden, verstellbar,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen

2 Unterbauten
Maße ca. 1200 x ca. 700 mm, Höhe ca. 500 mm,
vorne offen, mit 1 Grundboden,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren
rostfreien Schraubstollen, zur Aufnahme
einer Warmhaltewanne

2 Warmhaltewannen mit Infrarot-Heiztechnik
und Wärmebrücken mit Hustenschutz
Maße ca. 1200 x 630 mm, Höhe ca. 900 mm,
trockenbeheiztes Becken zum Warmhalten
von Speisen in Gastronorm-Behältern bis 200 mm
Behältertiefe. Gerät zum Einbau in eine

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Speisenausgabeanlage. Warmhaltebecken komplett aus Edelstahl, Innenraum glattflächig und fugenlos verschweißt. Gesamtes Modul wärmeisoliert, bedienseitig mit einer doppelwandigen Beschickungsklappe mit Griffleiste. Klappen sind werkzeuglos, zum Reinigungsprozess entnemmbar. Beckenboden mit Glaskeramikplatte und Heizkassette mit Infrarotstrahlern. Frontseitige Schaltblenden für jedes Becken mit Ein-/Aus-Schaltern und stufenloser regulierung der Heizintensität. Kapazität 3x GN 1/1 Behältergröße max. GN 1/1 bis 200 mm Anschluss ca. 1020 W Spannung 230 V Einschl. 2 Wärmebrücken mit Hustenschutz im Bereich des Warmhaltebecken, vorn komplett geschlossen mit Sicherheitsglas, mit Abstellfläche oben, mit Infrarot zur Speisenerwärmung ohne Streuverluste je GN-Feld Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!) 1 Unterbau Maße ca. 1100 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm, mit 2 Schiebetüren, 1 Grundboden, 1 Fachboden, verstellbar, Rohrfüße mit höhenverstellbaren rostfreien Schraubstollen 1 Seitlicher Tresenabschluss Maße ca. 100 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm 1 Resopal Verkleidung Maße ca. 4200 mm, Höhe ca. 700 mm, Verkleidung der Ausgabetheke, vorn, revisionierbar, einschl. Befestigungsmaterial. Farbe auf Wunsch des AG aus der Bieterpalette 1 Satz Sockelblenden Material: Chromnickelstahl Höhe ca. 150 mm rundum dauerelastisch abgedichtet		
3...2	1,000 St	_____	_____
	Trinkwassersystem Maße ca. 280 x ca. 520 mm, Höhe ca. 530 mm, leitungsgebundene Wasserspender, Auftischanlage, mind. 4 Wasserarten: ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudel (classic), gekühlt sprudel (medium), Wasserauswahl durch ein intuitives Display, mit effiziente Desinfektions-Funktion zur Vermeidung retrograder Verkeimung und Selbstreinigungsfunktion. Filtertechnik und CO2-Flasche werden unter der		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

Arbeitsplatte im Unterbau versteckt eingebaut.
Zapfhöhe ca. 330 mm
Kühlkapazität ca. 50 l/h
Max. Durchfluss stilles Wasser 2 l/min.
Max. Durchfluss Sprudelwasser 1,6 l/min.
Max. Leistungsaufnahme 440 W
komplett funktionsfertig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

Summe 3 Speisenausgabe _____

4 **Spülküche**

4...1 1,000 St _____ _____

Handwasch-/ Ausgssbecken-Kombination
Maße ca. 500 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
Material: Chromnickelstahl
bestehend aus:

1 Handwasch-/Ausgssbecken-Kombination
Maße ca. 500 x ca. 700 mm, Höhe ca. 850 mm,
Standgerät auf höhenverstellbaren Vierkantfüßen,
integrierte Beckenverkleidungen mit Rückwand
und Front-/Revisionsblende, Aufkantung ca. 50 mm.
Ausgußbecken mit schwenkbarer Einhebel-
Mischbatterie und Einlegerost aus Kunststoff.
Maße Handwaschbecken ca. 350x250x120 mm,
Maße Ausgußbecken ca. 400x400x200 mm.

1 Waschtischarmatur
berührungslose Standmischbatterie, mit IR-Sensor,
Auslauf nach oben mit Mischung, ohne Ablaufventil,
mit Batteriebetrieb, für Anschluss an Durchlauferhitzer
Auslauflänge ca. 130 mm
Gesamthöhe ca. 175 mm
Anschluss Eckventil 3/8"

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Durchlauferhitzer
5,7 kW, elektronische Leistungsregelung,
Temperatur-Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige,
Anschluss 400 Volt, 3P, GS / CE Kennzeichen,
komplett funktionsfertig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
4...2	1,000 St	_____	_____

Ablauftisch
Maße ca. 1200 x ca. 700 mm, Höhe ca. 900 mm,
für unten beschriebene Geschirrspülmaschine,
mit Korbführung und wandseitiger Aufkantung ca. 50 mm,
Untergestell mit Grundboden mit herausnehmbaren Rosten,
Rohrfüße mit höhenverstellbaren rostfreien Schraubstollen.
Material: Chromnickelstahl

4...3	1,000 St	_____	_____

Haubenspülmaschine
Maße ca. 800 x 800/970 mm, Höhe ca. 1600 mm,
Korb-Durchschubmaschine über Eck,
Leistung bis 70 Körbe/h, 1.260 Teller/h, 2.520 Gläser/h,
560 Ladebleche/h, 140 1/1 GN-Behälter/h, 70 EN-Behälter/h,
mind. 9 Automatikprogramme: Kurz-, Standard-, Intensiv-,
Eco-, Dauerwasch-, Besteck-, Hygiene- E.Save
und Stärke-Abbau- Programm.
Wärme- und schallisolierte Haube, vierseitig und oben
geschlossen. Sieb-Verschmutzungssensor,
integriertes WLAN-Modul, Selbstreinigungsprogramm.
USB-Schnittstelle zum Ausspielen von Betriebs-
und Hygienedaten.
Haube, Tank, Gestell, Wascharme und Gehäuse
aus CrNi-Stahl 1.4301.
Komplett anschlussfertig: Zu- und Ablaufschläuche,
Anschlusskabel, Flüssigreiniger-Dosierpumpe,
Klarspülmittel-Dosierpumpe, Klarspülpumpe,
Ablaufpumpe, Rücksaugverhinderer
Zubehör:
4 Tellerkörbe,
3 Universalkörbe, engmaschig,
2 Besteckkörbe bestehend aus 8 Boxen
1 Starterset bestehend aus 2 Universalflüssigreiniger je 12 kg,
1 Universalklarspüler 12 kg, 6x 2 kg Spezialsalz
und 1 Dose Hygienetabs

Technische Daten:
Programmdauer ca. 52/70/70/180 sec. und Sonderprogramme
Wasserverbrauch ca. 1,4 l / Korb
Tankinhalt mind. 40 l
Tankheizung ca. 2,5 kW
Erhitzerleistung - werkseitig ca. 12,2 kW
Erhitzerleistung - adaptierbar ca. 6,1 kW
Gesamtanschlusswert - werkseitig ca. 16,6 kW | 3x 32 A
Gesamtanschlusswert - adaptierbar ca. 10,5 kW | 3x 25 A
Pumpenleistung ca. 1,2 kW
Einschubhöhe mind. 540 mm
Korbmaß ca. 500 x 500 / 600 x 500 mm
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert ca. 66 dB (A)
Spannung 400 V

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

Einschl. Doppelkammer-Enthärtungsanlage

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 360 x ca. 360 mm, Höhe ca. 580 mm, inkl. Härtebereichsscheibe 5, Wasser Zu- und Ablauf: 3/4" Wasserdruck: 3,0 bis 7,0 bar Leistung: max. 25 l/min. Behälter: Kunststoff Anschlusswert: 230 V passend für oben beschr. Geschirrspülmaschine, komplett funktionsfertig eingebaut Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
4...4	1,000 St	_____	_____
	Zulauftisch Maße ca. 1700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 1200 mm, Material: Chromnickelstahl bestehend aus: 1 Zulauftisch Maße ca. 1700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 1200 mm, für oben beschriebene Geschirrspülmaschine, mit einem Becken fest in die Korbführung eingeschweißt, Maße Becken ca. 500x400x250 mm, rückseitig Spritzschutzwand ca. 300 mm hoch, Untergestell offen und mit Beckenverblendung, Rohrfüße mit höhenverstellbaren rostfreien Schraubstollen 1 Gastro Geschirrwaschbrause Standbatterie, Eigensicher gegen Rückfliessen, mit Schwenkauslauf und Schlauchpendelbrause, absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung, Edelstahl Ventilsitz, für Anschluss an Durchlauferhitzer Anschluss 1/2" Wasserdruck ca. 3 bar, 19 l/min. Auslaufhöhe Brause ca. 400 mm Auslauflänge ca. 300 mm Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!) 1 Durchlauferhitzer 11/13 kW, elektronische Leistungsregelung, Temperatur-Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige, Anschluss 400 Volt, 3P, GS / CE Kennzeichen, komplett funktionsfertig eingebaut Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!) 2 Abfallbehälter, fahrbar Maße ca. 500 x ca. 500 mm, Höhe ca. 750 mm		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Ausführung rund, mit Griff, Deckel abnehmbar, Fahrgestell ca. 170 mm hoch, Inhalt ca. 75 l Material Polyäthylen		
Summe 4 Spülküche			_____
5	**Lager**		
5...1	2,000 St	_____	_____
	Kühlschrank Maße ca. 700 x ca. 840 mm, Höhe ca. 2050 mm, 1-türig, Volltür, Tür mit Schloss, Türanschlag links, selbstschließend, Innenraum mit Auflagerippen, frei von Stell- und Auflageschienen, mit 4 Tragrosten GN 2/1, CNS, LED-Beleuchtung, Umluftkühlung, Elektronische Steuerung, höhenverstellbare Füße. Temperaturanzeige: außen, digital, optischer und akustischer Alarm für Temperatur und Tür offen, Kapazität: mind. 23 GN 2/1, Temperaturbereich: -2°C bis +12°C, Kälteleistung (-10°C VT): ca. 340 W, Nettonutzinhalt: mind. 420 l, Bruttovolumen: ca. 580 l, Kältemittel: R 290, Material: innen/außen CNS 1.4301, Energieeffizienzklasse: mind. A, Anschlusswert: 230 V / ca. 280 W Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
5...2	1,000 St	_____	_____
	Tiefkühlschrank Maße ca. 700 x ca. 840 mm, Höhe ca. 2050 mm, 1-türig, Volltür, Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, Innenraum mit Auflagerippen, frei von Stell- und Auflageschienen, mit 4 Tragrosten GN 2/1, CNS, LED-Beleuchtung, Umluftkühlung, Elektronische Steuerung, höhenverstellbare Füße. Temperaturanzeige: außen, digital, optischer und akustischer Alarm für Temperatur und Tür offen, Kapazität: mind. 23 GN 2/1, Temperaturbereich: -15°C bis -22°C, Kälteleistung (-30°C VT): 560 W,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Nettonutzinhalt: mind. 420 l, Bruttovolumen: ca. 580 l, Kältemittel: R 290, Material: innen/außen CNS 1.4301, Energieeffizienzklasse: mind. C, Anschlusswert: 230 V / ca. 450 W Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
5...3	1,000 St **Steckregal-System** Maße ca. 1000 x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm bestehend aus: 1 Grundregal Maße ca. 1000 mm x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm komplett mit Rahmen und Rahmenfüßen, Stützenrahmen mit Diagonalverband zur Aussteifung, gratfreie elox. Schnittkanten, Höhenrastermaß ca. 150 mm, 4 Fachböden, Fachlast max. 150 kg, Feldlast bis zu 600 kg. Material Aluminium, eloxiert, einschl. Befestigungsmaterial	_____	_____
5...4	1,000 St **Steckregal-System** Maße ca. 1600 x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm bestehend aus: 1 Grundregal Maße ca. 900 mm x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm komplett mit Rahmen und Rahmenfüßen, Stützenrahmen mit Diagonalverband zur Aussteifung, gratfreie elox. Schnittkanten, Höhenrastermaß ca. 150 mm, 4 Fachböden, Fachlast max. 150 kg, Feldlast bis zu 600 kg. Material Aluminium, eloxiert, einschl. Befestigungsmaterial 1 Anbauregal Maße ca. 700 mm x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm komplett mit Rahmen und Rahmenfüßen, Stützenrahmen mit Diagonalverband zur Aussteifung, gratfreie elox. Schnittkanten, Höhenrastermaß ca. 150 mm, 4 Fachböden, Fachlast max. 150 kg, Feldlast bis zu 600 kg. Material Aluminium, eloxiert, einschl. Befestigungsmaterial	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5...5	1,000 St	_____	_____
	Steckregal-System Maße ca. 2000 x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm bestehend aus: 1 Grundregal Maße ca. 1300 mm x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm komplett mit Rahmen und Rahmenfüßen, Stützenrahmen mit Diagonalverband zur Aussteifung, gratfreie elox. Schnittkanten, Höhenrastermaß ca. 150 mm, 4 Fachböden, Fachlast max. 150 kg, Feldlast bis zu 600 kg. Material Aluminium, eloxiert, einschl. Befestigungsmaterial 1 Anbauregal Maße ca. 700 mm x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm komplett mit Rahmen und Rahmenfüßen, Stützenrahmen mit Diagonalverband zur Aussteifung, gratfreie elox. Schnittkanten, Höhenrastermaß ca. 150 mm, 4 Fachböden, Fachlast max. 150 kg, Feldlast bis zu 600 kg. Material Aluminium, eloxiert, einschl. Befestigungsmaterial		
5...6	1,000 St	_____	_____
	Putzmittel- und Besenschrank Maße ca. 600 x ca. 700 mm, Höhe ca. 2000 mm, mit 1 Drehtür, 1 Grundboden, 3 Besenhaken und 3 Fachboden, verstellbar, auf halber Korpustiefe, Rohrfüße mit höhenverstellbaren rostfreien Schraubstollen Material: Chromnickelstahl		
Summe 5 Lager			_____
6	**Wagen**		
6...1	2,000 St	_____	_____
	Servierwagen Maße ca. 1000 x ca. 600 mm, Höhe ca. 1000 mm, für Geschirrrückgabe Ausführung mit 3 Borden, Stoßecken, Abweiserollen, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Kunststoffrollen, Belastung / Bord max. 80 kg. Einschl. 1 umlaufende Galerie ca. 50 mm hoch, geschweißt auf der oberster Borde, 2 Abräumbehälter mit Hängevorrichtung für Servierwagen mit Schiebegriff, Fassungsvermögen ca. 21 l Material: Chromnickelstahl		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
6...2	2,000 St	_____	_____
	Servierwagen Maße ca. 870 x ca. 570 mm, Höhe ca. 950 mm, Ausführung mit 3 Borden, Stoßecken, Abweiserollen, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Kunststoffrollen, Belastung / Bord max. 80 kg. Material: Chromnickelstahl		
6...3	3,000 St	_____	_____
	Transportgerät Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 840 mm, Ausführung für 1 tragbare Thermoport, mit geprägten oberen Bord, stufenfos höhenverstellbar, flexibel nutzbares Ablagebord, mit Stoßecken, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, Kunststoffrollen, Belastung max. 80 kg. Material: Chromnickelstahl		
Summe 6 Wagen			_____
7	**Waschraum**		
7...1	1,000 St	_____	_____
	Waschmaschine Maße ca. 600 x ca. 600 mm, Höhe ca. 840 mm, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche. Zusatzprogramme: Dampfprogramm, Hygiene Frontlader, LED-Display, Mengenautomatik, Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, AquaStop, Unwuchtkontrolle, Beladungssensor. Energie-Effizienzklasse: mind. A Geräusch-Effizienzklasse: mind. A Schleuder-Effizienzklasse: mind. B Fassungsvermögen: 1 - 8 kg Stromverbrauch im Eco-Programm: max. 46 kWh Wasserverbrauch im Eco-Programm: max. 47 Liter Geräuschwert: max. 72 dB (A) re 1 pW Schleuderdrehzahl: 0 - 1.400 U/Min. Anschlusswert: 2.300 W Spannung: 220-240 V Einschließlich Montage mit Befestigung- und Anschlussmaterial für Wasser und Abwasser Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
7...2	1,000 St	_____	_____
	Wärmepumpentrockner		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 600 x ca. 600 mm, Höhe ca. 840 mm, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Zusatzprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Super 40, Blusen/Hemden. Frontlader, selbstreinigender Kondensator, LED-Display, Zeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige. Energie-Effizienzklasse: mind. D Geräusch-Effizienzklasse: mind. B Kondensations-Effizienz: mind. C Fassungsvermögen: 1 - 8 kg Stromverbrauch: max. 120 kWh Geräuschwert: max. 62 dB (A) re 1 pW Kältemittel: R290 Anschlusswert: 600 W Spannung: 220-240 V Einschließlich Verbindungssatz für die Waschmaschiene als stapelbares Gerät Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
Summe 7 Waschraum			_____
8	**Umkleide**		
8...1	5,000 St **Garderobenschrank** Maße ca. 500 x ca. 500 mm, Höhe ca. 1800 mm, mit 1 Drehtür, abschließbar und 2 Abteilen, je Abteil mit 1 Fachboden und 1 Kleiderstange mit 2 Haken. Glatt auskehrbarer Abteilboden für einfache Reinigung. Drehriegelschloss für sicheres Verschließen, 2 Schlüssel, Material: Stahl, pulverbeschichtet	_____	_____
Summe 8 Umkleide			_____

ZUSAMMENFASSUNG

1 Arbeitszeile	_____
2 Vorbereitung	_____
3 Speisenausgabe	_____
4 Spülküche	_____
5 Lager	_____
6 Wagen	_____
7 Waschraum	_____
8 Umkleide	_____
GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____