Allgemeine Vorbemerkungen (AV)

1. Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.

2. Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu betrachten um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Die Toleranz darf maximal 5% betragen, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.

3. Die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben.
Detaillierte Datenblätter/Beschreibungen/Abbildungen zu jeder angebotenen LV Position sind den Angebotsunterlagen bei Abgabe beizufügen.

4. Vor Auftragsvergabe kann seitens des Auftraggebers eine Bemusterung von den relevanten Teilen gefordert werden. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.

5. Die Räumlichkeiten und die Baumaße sind vom Bieter ohne zusätzliche Kosten zu prüfen.

6. Der Auftragnehmer erstellt spätestens innerhalb 4 Wochen nach der Auftragserteilung und technischen Klärung einen Installationsplan mit allen für die bauseitigen Gewerke benötigten Angaben und übergibt diese in Papierform, PDF und als DWG-Datei an den Auftraggeber. Die Installationspläne sind so lange ohne zusätzliche Kosten zu ändern, bzw. anzupassen, bis diese für alle Seiten und für die Lieferung und Montage passend sind.
Für die Richtigkeit des Installationsplanes, bzw. Werkplanung ist ausschließlich der Auftragnehmer verantwortlich. Eine Freigabe durch den Auftraggeber oder Planer erfolgt nicht.

7. Vertragsgrundlage bleibt die Ausschreibung und eventuell freigegebene Änderungen nach der technischen Klärung. Freigaben von eigenen Produktbeschreibungen und Ansichten erfolgen nicht.

8. Nach Auftragserteilung wird vom Auftragnehmer ein Projektleiter und sein Vertreter für das Projekt, der dieses von Anfang bis Ende (von technischen Klärung und Projektbearbeitung bis zur Abnahme) betreut benannt.

9. Vor Beginn der Montage sind die Maßangaben in den Plänen und die bauseitig durchgeführten Installationen durch den Auftragnehmer, ohne zusätzliche Kosten vor Ort zu überprüfen.

10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Wunsch des Auftraggebers / Bauleitung, an mind. 5 Jour-Fix-Terminen teilzunehmen. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.

11. Der Angebotspreis beinhaltet Kosten für die Lieferung, den Transport, die Montage (inkl. Wand- bzw. Bodenbefestigung) und den Anschluss der angebotenen Positionen an die bauseitig verlegten Installationen für Wasser, Abwasser und Elektro (inkl. Elektro-Erstprüfung und Protokoll über die Funktionsprüfung nach DIN VDE 0701 / 0702), einschließlich Entsorgung des Verpackungsmaterials, Erstellung von Übergabeprotokollen mit Anschluss- und Druckprüfungen sowie Nutzereinweisung (bei Bedarf auch eine erneute, ohne zusätzliche Kosten Wiederholung der Nutzereinweisung). Der Nutzereinweisungstermin muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden.
Die Nutzereinweisung muss durch den zuständigen Projektleiter / Vertreter erfolgen.
Eine Einweisung durch die Monteure wird nicht anerkannt.

12. Die Montagezeit ist so gering wie möglich zu halten. Die vorgegebene Liefer- und Montagezeit ist zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer hat sich bei der Liefer- und Montagezeit nach dem Bauzeitenplan des Auftraggebers zu richten.

13. Bei der Abnahme hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Ordner und einen Downloadlink mit der technischen Dokumentation zur Einrichtung zu übergeben. Der Abnahmetermin muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Die Abnahme muss durch den zuständigen Projektleiter / Vertreter erfolgen. Eine Abnahme durch die Monteure wird nicht anerkannt.

2.0 Technische Ausführung (TA)

2.1 Arbeitsplatten

2.1.1 Arbeitsplatten mit Schichtstoffbelag
mit einer Mindestgesamtdicke von ca. 38 mm, aus hochverdichteter Feinspanplatte, Emissionsklasse E1, nach DIN 68765, mit ca. 0,8 mm dicken Schichtstoffplatten (HPL) nach EN 438 beschichtet. Oberfläche stoßfest, abrieb-/kratzfest, lichtecht, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, hitzebeständig, hygienisch und lebensmittelecht. Vorderkante gerundet, rundum eingefasst zum Schutz vor Feuchtigkeit. Umlaufende Dickkanten mit durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389,
Alle Schnittkanten und Ausschnitte sind vor Feuchtigkeit zu schützen. Alle benötigten Plattenverbindungen und Befestigungsmaterialien sind einzukalkulieren.

2.1.2 Arbeitsplatte mit Melaminharz-Schichtstoffbelag und PP-Kante
Mindestgesamtdicke 25 mm, aus hochverdichteter Feinspanplatte, Emissionsklasse E1, nach DIN 68765, beidseitig mit mind. 0.8 mm dicken Schichtstoffplatten (HPL) nach DIN 16926 beschichtet. Oberfläche beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen sowie organische Lösungsmittel und kurzzeitige Temperaturen bis 180° C. Die Anforderungen nach EN 438 müssen erfüllt werden. Umlaufende Kanten aus mind. 3 mm starkem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, Kantenradius ca. 3 mm.
Alle Schnittkanten und Ausschnitte sind vor Feuchtigkeit zu schützen. Alle benötigten Plattenverbindungen und Befestigungsmaterialien sind einzukalkulieren.

2.1.3 Arbeitsplatte mit Edelstahl
mit einer Mindestgesamtdicke von ca. 38 mm, aus hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, beidseitig mit mind. 0,8 mm dicken Schichtstoffplatten (HPL) nach EN 438 beschichtet als Trägerplatte. Oberseite und Kanten mit Edelstahl 18/10. Vorderkante gerundet, rundum eingefasst zum Schutz vor Feuchtigkeit.

2.1.4 Granit Arbeitsplatte
mit einer Mindestgesamtdicke von ca. 30 mm, Oberflächen und Kanten poliert und vorimprägniert. Kantenausführung min. Radius 3 mm. Ausführung und Bearbeitung nach ATV DIN 18352. Naturwerksteinarbeiten (ÖNORM B 3113, ÖNORM B 2213). Chemische und physikalische Belastung nach Produktnorm (DIN EN 14411). Maßtoleranz nach ATV DIN 18332. Der Höhenausgleich gestoßener Arbeitsplatten kann gegebenenfalls mit geeignetem Unterlegematerial erfolgen.
Plattenstöße müssen mit geeigneten Fugenmaterial verfugt werden.

2.2. Becken

2.2.1 Chromnickelstahl
Becken mit angeformter Ablauffläche aus Chromnickelstahl 18/10 nach DIN 18861.
Mit Ab- und Überlaufgarnitur und Geruchsverschluss DN 50 aus Polypropylen,
Spülbecken mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) und Siebkorb.

2.3 Schränke, Unterschränke, Blenden, Sockel

2.3.1 Korpusse
Sämtliche Korpusteile mit einer Mindestgesamtdicke von mind. 19 mm aus hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 0,5 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389. Korpuskonstruktion mit Holzdübeln verbunden und geleimt oder mit Holzdübeln verbunden und mit Spezialschrauben verschraubt. Seitenteile mit Bohrungen im Raster ca. 25 mm bzw. 32 mm für Metall-Bodenträger. Durchgehende Nut für ca. 8 mm Rückwand.
Alle bodenstehende Schränke mit Sockel, Ausführung siehe 2.3.7.

2.3.2 Rückwände
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 8 mm dick, beidseitig strukturieret Melaminharz-beschichtung, Emissionsklasse E1, eingelassen in die Nuten der Seitenteile und mit oberem und unterem Boden verschraubt.

2.3.3 Sichtrückwände
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharz-beschichtung, Emissionsklasse E1, auf den Kanten der Korpusteile aufliegend und von innen mit den Korpusteilen verschraubt. Umlaufende Kanten aus mind. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP),

UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm.

2.3.4 Sichtseiten
Für freistehende Korpusseiten aus hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1, auf den Korpusteilen aufliegend und von innen mit dem Korpus verschraubt. Umlaufende Kanten aus mind. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm.

2.3.5 Wandanschlussprofile und -blenden, korpusbündig
Kunstsoff-Profil (PP), UV- beständig nach DIN 53389 mit Weichdichtlippe. Gegebenenfalls aus hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 5 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP). UV- beständig nach DIN 53389. Schnittkante mit Silikon versiegelt. Verdeckt mit den Korpusteilen verschraubt. Die Sockelkonstruktion ist aufzunehmen, Sockelleiste durchgehend.

2.3.6 Wandanschlussprofile und -blenden, frontbündig
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1, auf der korpusbündigen Blende aufliegend, verdeckt verschraubt. Umlaufende Kanten aus mind. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP). UV- beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm. Das Fugenbild der Gesamtansicht ist aufzunehmen.

2.3.7 Sockel
Sockelfüße aus Metall oder Kunststoff mit einer Tragfähigkeit von jeweils mind. 450 kg, Standfläche ca. 80 mm, für Sockelhöhe 100 mm, höhenverstellbar von 80 – 120 mm, mind. 4 Stück für Korpusbreite bis 600 mm, mind. 6 Stück ab Korpusbreite von 600 mm. Sockelblende aus mind. 13 mm dicker, hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, wasserfest verleimt (V 100), beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Durchgehende Nut zur Aufnahme verdeckt montierter Verbindungsclips zur Befestigung an den Sockelfüßen. Abdichtung zum Fußboden mit Kunststoffprofil (PP), UV- beständig nach DIN 53389 mit Weichdichtlippe. Eckverbindungen mit Kunststoffprofil (PP), UV- beständig nach DIN 53389. Alle bodenstehende Schränke mit Sockelausführung.

2.4 Türen

2.4.1 Drehtüren
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm. An den Seitenteilen des Korpus mit Ganzmetall-Türbändern mit Federzuhaltung und Dämpfung für die Schließung befestigt, (bis 900 mm Türhöhe 2 Stück, von 900 -2000 mm Türhöhe 3 Stück). Türbänder dreidimensional verstellbar, mit hochverschleißfesten Kunststoffbuchsen und Edelstahlachse. Mit Bügelgriff aus massivem Edelstahl, gebürstet, Dicke mind. 8 mm, Lochabstand ca. 128 mm. Bei zweiflügeliger Ausführung ist die linke Tür zusätzlich mit einer Schlagleiste aus Kunststoff (PP) auszustatten.

2.4.2 Schiebetüren
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm. Flächenbündig montiert, Türen symetrisch, selbsttätig, gedämpft schließend. Beide Seiten der Türen mit einer durchgehenden Alu-Griffleiste oder mit Bügelgriff aus massivem Edelstahl, gebürstet, Dicke mind. 8 mm, Lochabstand 128 mm. Aufhängung und Führung mit Beschlag aus Aluminium oder pulverbeschichtetem Metall (Schichtdicke mind. 80 µm). Ausgestattet mit kugelgelagerten Rollen aus Kunststoff und ausgelegt auf eine Belastung von mind. 20 Kg.

2.5 Inneneinrichtung und Schubladen

2.5.1 Fachböden
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 0,5 mm dickem, durchgefärbten Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389. Montage mit Bodenträger aus Metall mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen in den Lochreihen der Seitenwände. Fachböden mit einer Breite von mehr als 600 mm sind an der Vorderkante mittels eines Aluminiumprofiles gegen Durchbiegung zu verstärken. Die Belastbarkeit je Fachboden mind. 60 kg.

2.5.2 Ausziehbare Fachböden
Hochverdichtete Feinspanplatte nach DIN 68765, 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharz-beschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 0,5 mm dickem, durchgefärbten Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389. Vorderkante mittels Griffleiste aus Aluminium verstärkt. Die Hinterkante ist mit einer Anschlagleiste aus Aluminium zu versehen. Kugelgelagerte Rollenschubführung mit integrierter Selbstschließautomatik und seitlicher Zwangsführung sowie Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen. Aufliegende Montage. Pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von mind. 80 µm.
Die Belastbarkeit der ausziehbaren Fachböden ist entsprechend der Leistungsbeschreibung auf mind. 20 kg bzw. 60 kg auszulegen.

2.5.3 Schubladen und Auszüge
Frontblende aus hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 19 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus mind. 2 mm dickem, durchgefärbten Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm. Mit Bügelgriff aus massivem Edelstahl, gebürstet, Dicke mind. 8 mm, Lochabstand 128 mm. Boden und Rückwand aus hochverdichteter Feinspanplatte nach DIN 68765, mind. 16 mm dick, beidseitig strukturierte Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1. Seitenteile aus Stahlblech, 1,5 mm dick, pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von mind. 80 µm. Vollauszug mit kugelgelagerter Rollenschubführung mit integrierter, gedämpfter Selbstschließautomatik und seitlicher Zwangsführung sowie Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen, Belastbarkeit mind. 30 kg.

2.5.4 Ausziehbare Körbe
Verchromter Stahldraht, mind. 3 mm dick. Vollauszug mit kugelgelagerter Rollenschubführung mit integrierter, gedämpfter Selbstschließautomatik und seitlicher Zwangsführung sowie Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen. Aufliegende Montage. Pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von min. 80 µm. Die Belastbarkeit der auziehbaren Fachböden ist entsprechend der Leistungsbeschreibung auf mind. 20 kg bzw. 60 kg auszulegen.

2.6 Schließung und Griffe

2.6.1 Schließung und Schlüssel
Sämtliche Schlösser sind mit der gleichen Schließung auszustatten. Die Anzahl der zu liefernden Schlüssel bzw. Schlüsselsätze ist der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

2.6.2 Griffe
Sämtliche Drehtüren und Schubladen sind mit einem Bügelgriff aus massivem Edelstahl, gebürstet, Dicke mind. 8 mm, Lochabstand ca. 128 mm auszuführen. Bei Schiebetüren mit Alu Griffleiste über komplette Höhe.

2.7 Gestelle

2.7.1 4-Fuß Gestell
Gesamtkonstruktion aus Stahlrohr mit gerundeten Kanten, Dicke mind. 2 mm, verschweißt. Pulverbeschichtet auf Epoxidharzbasis mit einer Schichtdicke von mind. 80 µm. Alle Füße mit Kunststofftellern, alternativ zusätzlich mit Filzgleitern, zur Höhenverstellung.

2.7.2 C-Fuß und T-Fuß Gestell
Gesamtkonstruktion aus Stahlrohr mit gerundeten Kanten, Dicke mind. 2 mm, verschweißt. Pulverbeschichtet auf Epoxidharzbasis mit einer Schichtdicke von mind. 80 µm. Rohrenden mit abgerundeten Kunststoffkappen (PP, UV-beständig nach DIN 53389). Alle Füße mit Kunststofftellern, alternativ zusätzlich mit Filzgleitern, zur Höhenverstellung. Rückseitige Blende zur diagonalen Aussteifung des Gestelles und ggf. zum Einbau von Sanitär- und/oder Elektroarmaturen aus hochverdichteter Feinspanplatte, mind. 19 mm dick, nach DIN 68761, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus ca. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm.

2.7.3 Gestell für fahrbare Tische
Gesamtkonstruktion aus Stahlrohr als 4-Fuß oder T-Fuß mit gerundeten Kanten, Dicke mind. 2 mm, verschweißt. Im Fuß verschweißte Gewindebuchsen zur Aufnahme von 4 Lenkrollen, Durchmesser mind. 75 mm, Tragkraft mind. 50 kg, 2 davon feststellbar, allseitig schwenkbar, aus Polyamid mit Gleiter und Hartgummireifen (abriebfest). Stahlgewindebolzen mind. 8 mm in Schwenkgleiter eingepresst. Stahlgestell pulverbeschichtet auf Epoxidharzbasis mit einer Schichtdicke von mind. 80 µm. Rohrenden mit abgerundeten Kunststoffkappen (PP, UV-beständig nach DIN 53389). Ablageboden mind. 19 mm dick, nach DIN 68761, Emissionsklasse E1. Umlaufende Kanten aus ca. 2 mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff (PP), UV-beständig nach DIN 53389, abgerundet r= ca. 2 mm.

2.8 Installationen und Armaturen

2.8.1 Elektroinstallation
Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Elektroarmaturen sind innerhalb des Mobiliars komplett einzubauen und zu verdrahten. Die Leitungen sind auf entsprechende Klemmen in einem abgedecktem Gehäuse aus halogenfreiem Polycarbonat im Installationsraum zuführen (DIN VDE 0789, Teil 100/5.84, IP 44). Anschlusspläne und Klemmenbeschriftung sind Bestandteil des Leistungsumfanges. Die Leitungsführung innerhalb des Mobiliars erfolgt gemäß System des Bieters unter Berücksichtigung des entsprechenden Regeln und Normen.

2.8.2 Elektroarmaturen
Ausstattung des Mobiliars mit Elektroarmaturen (entsprechend der DIN VDE 0100, Teil 723) gemäß Leistungsbeschreibung, einschließlich Beschriftung. Einbau und Ausführung gemäß spezifischem System des Bieters unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Normen und Vorschriften.
Alle Armaturen mit erhöhtem Berührungsschutz gem. VDE 0620-1 und spritzwassergeschützt IP X 4 nach EN 60529 DIN VDE 0470 Teil 1.

2.8.3 Technische Regeln, Normen und Vorschriften
Der Bieter hat für den Bau und die Konstruktion seiner Produkte ausschließlich Materialien und Komponenten zu verwenden, die frei von Schadstoffen sind und den aktuell gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien sowie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die die Ausstattung, Einrichtung und Installation und den Betrieb von Fachräumen betreffen.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe aktuellen Richtlinien zu Sicherheit im Unterricht (RiSU), sowie für das Gewerk maßgeblichen TÜV-Siegel, GS-Zeichen, CE-Kennzeichnung, DIN-, DIN EN ISO-, DIN VDE- Normen und die DVGW- Bestimmungen.
Falls sich während der Ausführungszeitraumes die Regeln, Vorschriften oder Richtlinien ändern, werden neue eingeführt oder alte außer Kraft gesetzt, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren.

2.8.4 Prüfzeichenpflicht
Alle Küchengeräte müssen nach dem Gesetz über technische Arbeitsmittel geprüft sein und über eine CE-Kennzeichnung, ein VDE-Siegel oder GS-Zeichen oder ein anderes vergleichbares TÜV-Siegel verfügen.
Der Nachweis der Prüfungen bzw. Prüfzeichen ist bei der Angebotsabgabe zu erbringen.
Der Hinweis entsprechend gebaut reicht nicht aus.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

1 Teeküche Team-Raum 2.25

***** Ausführungsbeschreibung 0001:**

Ausführungsbeschreibung
Oberflächendekor, Arbeitsplatten und Griffe
auf Wunsch des AG aus der Bieterpalette

1...1 1,000 St _____ _____

Küchenzeile
Maße ca. 3600 x ca. 600 mm, Höhe ca. 920/2080 mm
bestehend aus:

1 Hochschrank für Geräte-Umbau
Maße ca. 600 x ca. 580 mm,
Höhe einschl. Sockel ca. 2080 mm,
oben 1 Drehtür, einschl. 1 Fachboden, verstellbar,
mitte 1 Nische mit Lifttür für unten beschr. Mikrowelle,
unten 1 Drehtür, einschl. 2 Fachböden, verstellbar

1 Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag,
Maße ca. 2400 x ca. 600 mm,
gem. Abschnitt 2.1.1 der TA,
Vorderkante abgerundet,
seitlich und hinten mit gerader Dekorkante,
einschl. Ausschnitt für Einbauspüle

1 Unterschrank für Spüleneinbau
Maße ca. 600 x ca. 580 mm,
Höhe einschl. Sockel ca. 880 mm,
mit fester Blende und 1 Drehtür,
gem. Abschnitt 2.4.1 der TA,
einschl. Aluminium Schutzboden
für Schrankunterboden

1 Einbau-Abfallsammler,
aus Metall mit herausnehmbarem Kunststoffeimer,
Rechts- oder Linksmontage möglich,
keine Belastung der Türscharniere, ca. 13 l Inhalt.
Deckel hebt sich automatisch beim Öffnen der Tür.
Einbaumaße: B x T x H = ca. 340 x 280 x 470 mm,
komplett funktionsfertig eingebaut

1 Einbauspüle
Maße ca. 860 x ca. 510 mm,
Edelstahl, mit 1 Becken und Abtropffläche,
Maße Becken ca. 340 x 420 mm, Tiefe ca. 185 mm,
mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil,
reversibel, mit Flachrahmen (Auflage mit dünner Kante),
Spülbecken mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung),
einschl. Ablaufgarnitur und Geruchverschluss,
komplett funktionsfertig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Wasserarmatur
Einhand-Mischbatterie, Chrom,
Auslauf 180° schwenkbar,
Auslauftiefe ca. 252 mm,
Auslaufhöhe ca. 185 mm,
Ausführung für Anschluss an Durchlauferhitzer,
einschl. flexible Anschlussschläuche,
komplett funktionsfertig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Durchlauferhitzer
6,9 kW, elektronische Leistungsregelung,
Temperatur-Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige,
Anschluss 400 Volt, 3P, GS / CE Kennzeichen,
komplett funktionsfertig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1 Nische für Einbau-Gerät
Maße ca. 600 x ca. 580 mm, Höhe ca. 880 mm,
für unten beschr. Geschirrspülmaschine

2 Unterschränke
Maße ca. 600 x ca. 580 mm,
Höhe einschl. Sockel ca. 880 mm,
1 Schublade mit Besteckeinsatz aus Kunststoff,
2 Auszüge, gem. Abschnitt 2.5.3 der TA

1 Hochschrank für Geräte-Umbau
Maße ca. 600 x ca. 580 mm,
Höhe einschl. Sockel ca. 2080 mm,
oben 1 Drehtür, einschl. 2 Fachböden,
unten 1 Nische mit Tür für unten beschr. Einbau-Kühlschrank

1 Nischenwandverkleidung
Maße ca. 2400 x ca. 16 mm, Höhe ca. 510 mm,
Ausführung in Korpus- oder Arbeitsplattendekor,
Wandmontiert und rundum dauerelastisch abgedichtet
und 2 Ausschnitte für bauseitige Steckdosen

4 Hängeschränke
Maße ca. 600 x ca. 350 mm, Höhe ca. 650 mm,
1 Drehtür, gem. Abschnitt 2.4.1 der TA, einschl. 1 Fachboden

1 Satz Sockelblende
umlaufend, Höhe ca. 100 mm,
mit Bodendichtungsprofil und Eckverbindungen,
gem. Abschnitt 2.3.7 der TA

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
1...2	1,000 St	_____	_____

Geschirrspülmaschine
Maße ca. 600 x ca. 570 mm, Höhe ca. 880 mm
teilintegriert, 1 Besteckschublade,
1 höhenverstellbarer Oberkorb, 1 Unterkorb,
mind. 5 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C,
Intensiv 70°C, Expres 60°C, Silence 50°C.
Elektronische Restzeitanzeige, Kindersicherung,
Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige,
Startzeitvorwahl 1-24 Std., AquaStopp,
Innenraum aus Edelstahl.
Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: mind. A
Fassungsvermögen: mind. 14 Maßgedecke
Wasserverbrauch im ECO-Mode: max. 9 l Wasser
Betriebsgeräusch: max. 42 dB (A) re 1 pW
Anschlusswert: ca. 2400 W
Spannung: 220-240 V
Einschl. passender Frontblende zum gewählten
Dekor der Küche und Montage mit Befestigung-
und Anschlussmaterial für Wasser und Abwasser,
Dampfschutz für die Arbeitsplatte,
komplett funktionsfähig eingebaut

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1...3	1,000 St	_____	_____

Mikrowelle
Maße ca. 440 x ca. 340 mm, Höhe ca. 260 mm,
freistehendes Gerät,
Mikrowelle mit Grillfunktion,
LED-Display, Elektronik-Uhr,
Drehknebel, Folientasten, Starttaste,
LED-Beleuchtung, ca. 270 mm Glas-Drehteller,
mind. 4 Auftau- und 3 Garprogramme
im Mikrowellenbetrieb und 1 Programm
für Kombinationsbetrieb,
mind. 5 Mikrowellen Leistungsstuffen,
Max. Leistung: mind. 800 W,
Garraumvolumen: ca. 20 L,
Spannung: 220-240V,
Anschlusswert: ca. 1200 W
Zubehör: 1 Rost

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....'
(Zwingend vom Bieter anzugeben!)

1...4	1,000 St	_____	_____

Einbau-Kühlschrank
Maße ca. 560 x ca. 570 mm, Höhe ca. 1030 mm,
Nutzinhalt Kühlteil mind. 130 l,
4 Sterne Gefrierteil mind. 16 l,
Energieeffizienzklasse mind. D,

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Temperaturanzeige, LED-Beleuchtung, Flachscharnier mit Softeinzug, Türalarm, Geräuschwert max. 33 dB(A) re 1 pW Spannung 220-240 V 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 Türablagen 1 Schublade 1 Eiswürfelschale Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)		
1...5	1,000 St **Kühlschrank** Maße ca. 600 x ca. 600 mm, Höhe ca. 850 mm, Standgerät, mit 4 Sterne-Gefrierfach, Energieeffizienzklasse mind. E, Display, LED-Beleuchtung, Nutzinhalt Kühlen ca. 106 l, Nutzinhalt Gefrieren ca. 14 l, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 Türablagen, 1 Schublade, 1 Eiswürfelschale Stellort 1.09 Sanitätsraum Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Zwingend vom Bieter anzugeben!)	_____	_____
Summe 1 Teeküche Team-Raum 2.25			_____

ZUSAMMENFASSUNG

1 Teeküche Team-Raum 2.25	_____
GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____