

Hinweis zur Ausführung:


Die Gelsenwasser AG Ansprechpartner Herr Niemann ist, sobald die Tiefbauarbeiten vor Ort aufgenommen werden, zu informieren!
Folgende Punkte sind bei den geplanten Arbeiten im Bereich der Leitung zu beachten:

- Im Rahmen dieser Arbeiten sollte die Leitung im Graben vorsichtig freigelegt werden, um die Überdeckung zu überprüfen.
- Der Bereich der in den Graben führenden Entleerungsleitung sollte gesichert werden, sodass keine Schäden durch abfließendes Wasser entstehen können.
- Sollte durch den geplanten Bachausbau / Sohlbefestigung eine Anpassung der Entleerungsleitung erforderlich sein, dürfen diese Arbeiten nur in Abstimmung des Versorgers ausgeführt werden!

Dirk Niemann

GELSENWASSER AG
Technische Abteilung Betriebsdirektion Recklinghausen
Telefon: +49 2361 204 223
Mobil: +49 1604789063
dirk.niemann@gelsenwasser.de
<<mailto:dirk.niemann@gelsenwasser.de>>

Nur gültig für die Ausschreibung



- KSD -
Kommunaler Servicebetrieb Datteln

Ökologische Verbesserung des Gewässers
Sauerkampgraben - Unterlauf
in Datteln-Horneburg
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Proj. Nr.: M0042301
Anlage: 3 Blatt: 4 (5)
Maßstab: 1:250

Leistungsplan 1
Querungsbereich Wasserleitung der
Gelsenwasser AG bei Stat. km 0+305

1. Änderung			
2. Änderung			
3. Änderung			
4. Änderung			

2. Ausbaubereich km 0+380 bis 0+295:
- Abtrag Oberboden rd. 850,00 m² (rd. 255 m³)
- Abtrag Unterboden / Bodenabfuhr = 1.340 m³
- Überschuss Unterboden Gewässerböschungen 330 m² = 70 m³
- Auftrag Oberboden = 185 m³
Oberbodenabfuhr = 185 m³