Schnitt H

Schnitt I

Schnitt J

LEGENDE

Plansymbole
OKFF
OKRD
R30 Brandschutzbeschriftung
RA Rauchabzug
RWA Rauch- / Wärmeabzug
DIN18008 Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008

Raumstempel
Raumnummer
Raumname
▲ UKRD
△ UKFD
▽ OKFF
Abstand NHN
▼ OKRD
U Umfang
A Fläche
B Bodenbelag
D Deckenbelag

Bezugshöhen
UKFD
UKRD
OKFF
OKRD

Schraffuren & Linien
Stahlbeton
Betonfertigteil
Beton unbewehrt
Holz
Holzwerkstoff
Mauerwerk nicht tragend
Mauerwerk tragend
Putz
Gipskarton
Zementfaserplatte
Boden angefüllt
Boden gewachsen
Sand
Kies
Bauteil geschnitten
Bauteil Aufsicht
Bauteil Aufsicht verdeckt
Bauteil Untersicht

Schlitz- und Durchbruchplanung
WD 0,30/0,20
Unterkante = +0,30 OKRD
Angaben Dimension & Lage
DD=Deckendurchbruch
BD=Bodendurchbruch
DS=Deckenschlitz
BS=Bodenschlitz
KB=Kernbohrung
GL=Grundleitung
WD=Wanddurchbruch
WS=Wandschlitz
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Wand-/Bodenschlitz
Deckenschlitz

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit sämtlichen zur Ausführung freigegebenen Planunterlagen der Architektenplanung gemäß Planliste gültig! Alle Maße sind örtlich, in eigener Verantwortung, vom AN zu prüfen! Durchbruchs-, Leerrohr-, Grundleitungs- und Blitzschutzplanung, Aussparungen, Türtechnik, RWA: siehe Planung der Fachingenieure. Maßunstimmigkeiten von Architektenplanung zur Fachingenieurplanung sind der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Eine Haftung infolge mangelnder Überprüfung und daraus folgender Fehler wird nicht übernommen.

ICON



PROJEKT
WERK - Westfalenpark
Eingang Ruhrallee mit Kindermuseum
Stadt: Dortmund
Gemarkung: Dortmund
Flur: 024
Flurstück: 408

BAUHERR
Stadt Dortmund vertreten durch die Sport- u. Freizeitbetriebe Dortmund
Straße: An der Buschmühle 3
Stadt: 44139 Dortmund
Telefon: 231/50-11534
Fax: 231/50-26111
Mail: iradeva-arndt@stadtdo.de

ARCHITEKT

STATUS
VORABZUG
Genehmigungsplanung

PLANINHALT
Schnitt_HH-II-JJ
Plan-Nr.
WERK_ARCH_5_104_01
Maßstab **1:50**
Plangröße **2 / 0,841**
Gezeichnet **SBDA**
Erstellungsdatum **2025-09-11**
Index **C**
Ausgabe **2026-09-14**

INDEXLISTE

Nr.	Datum	Gez.	Art der Änderung
A	27.01.26	TK	Anpassung: WSW-Wandkopf | PR-Fassade Atrium | REI-60-Wand | Verwaltung-Rinne
B	14.04.26	TK	Anpassung: Arbeitsraum & Böschung
C	25.06.26	TK	Ergänzung: Entfall Anpassung: Akustikdecke Ausstellung | Maße Schaudepotnische | Achsmaße Rippendecke Flexraum