



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2027_An_der_Palm Fahrbahnsanierung An der Palmweide
LV: Teil C Markierung

Titel	Bezeichnung	Seite
801.	Fahrbahnmarkierung in Kaltplastik.....	2
801.1.	Bituminöse Decken (Asphaltbeton).....	2
801.1.10.	Schmalstrich 12 cm.....	2
801.1.20.	Breitstrich 25 cm.....	2
801.1.23.	Breitstrich 50 cm.....	2
801.1.30.	Pfeile.....	3
801.1.40.	Fußgänger- und Radfahrerfurten.....	3
801.1.50.	Markierung in roter Kaltplastik.....	4
801.1.70.	Buchstaben und Ziffern.....	4
810.	Trocknen und erwärmen.....	5
810.1.	Fahrbahnfläche.....	5
810.1.10.	Fahrbahnfläche trocknen und erwärmen.....	5
811.	Demarkierung.....	6
811.1.	Bituminöse Decken (Asphaltbeton).....	6
811.1.10.	Kaltplastik.....	6
	Zusammenstellung.....	7

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 2027_An_der_Palm Fahrbahnsanierung An der Palmweide
 LV: Teil C Markierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
801.	Fahrbahnmarkierung in Kaltplastik				
801.1.	Bituminöse Decken (Asphaltbeton)				
801.1.10.	Schmalstrich 12 cm				
801.1.10.10.	Rand-, Leitlinien und Sperrflächenumrandung Rand- und Leitlinien, sowie Sperrflächenumrandungen, durchgehender oder unterbrochener "Schmalstrich 12 cm", 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.				
		660,00	m		
	Summe 801.1.10. Schmalstrich 12 cm				
801.1.20.	Breitstrich 25 cm				
801.1.20.10.	Rand-, Leitlinien und Sperrflächenumrandung Rand- und Leitlinien, sowie Sperrflächenumrandungen, durchgehender oder unterbrochener "Breitstrich 25 cm", 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.				
		70,00	m		
801.1.20.12.	Schrägstrichgatter Schrägstrichgatter, "Breitstrich 25 cm", 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.				
		50,00	m		
	Summe 801.1.20. Breitstrich 25 cm				
801.1.23.	Breitstrich 50 cm				
801.1.23.10.	Haltlinien, Wartelinien und Schrägstrichgatter Haltlinien, Wartelinien und Schrägstrichgatter, durchgehender, "Breitstrich 50 cm", 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen. (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.				
		30,00	m		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 2027_An_der_Palm Fahrbahnsanierung An der Palmweide
 LV: Teil C Markierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 801.1.23. Breitstrich 50 cm				
801.1.30. Pfeile					
801.1.30.14. Geradeaus und links oder rechts 5 m	Pfeile "geradeaus und links oder rechts", 5 m lang, 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen. Der Pfeil ist vollflächig zu markieren. Lediglich zwischen Pfeilkopf und -schaft darf der Pfeil, zwecks Wasserableitung, unterbrochen werden.				
		3,00	Stck		
801.1.30.16. Links und rechts 5 m	Pfeile "links und rechts", 5 m lang, 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen. Der Pfeil ist vollflächig zu markieren. Lediglich zwischen Pfeilkopf und -schaft darf der Pfeil, zwecks Wasserableitung, unterbrochen werden.				
		2,00	Stck		
	Summe 801.1.30. Pfeile				
801.1.40. Fußgänger- und Radfahrerfurten					
801.1.40.10. Schmalstrich 15 cm und 50 cm lang	Striche, 50 cm lang, "Fußgängerfurten", Schmalstrich 15 cm, 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.				
		40,00	Stck		
801.1.40.12. Breitstrich 25 cm und 50 cm lang	Striche, 50 cm lang, "Radfahrerfurten", Breitstrich 25 cm, 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.				
		70,00	Stck		
	Summe 801.1.40. Fußgänger- und Radfahrerfurten				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 2027_An_der_Palm **Fahrbahnsanierung An der Palmweide**
LV: Teil C **Markierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
801.1.50.	Markierung in roter Kaltplastik				
801.1.50.10.	Flächen in roter Kaltplastik "Flächen" in roter Kaltplastik, 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.	25,00	m ²		
	Summe 801.1.50. Markierung in roter Kaltplastik				
801.1.70.	Buchstaben und Ziffern				
801.1.70.10.	Buchstaben und Ziffern 4,00 m "Buchstaben und Ziffern", 4,00 m lang, 3 mm dick aufgelegt, herstellen und mit Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel) bestreuen.	18,00	Stck		
	Summe 801.1.70. Buchstaben und Ziffern				
	Summe 801.1. Bituminöse Decken (Asphaltbeton)				
	Summe 801. Fahrbahnmarkierung in Kaltplastik				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 2027_An_der_Palm Fahrbahnsanierung An der Palmweide
LV: Teil C Markierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
810.	Trocknen und erwärmen				
810.1.	Fahrbahnfläche				
810.1.10.	Fahrbahnfläche trocknen und erwärmen				
810.1.10.10.	Fahrbahnfläche Fahrbahnfläche "trocknen und erwärmen", ohne die Fahrbahndecke zu überhitzen. Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung des Tiefbauamtes.				
		1,00	m ²		
Summe 810.1.10.	Fahrbahnfläche trocknen und erw..				
Summe 810.1.	Fahrbahnfläche				
Summe 810.	Trocknen und erwärmen				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 2027_An_der_Palm Fahrbahnsanierung An der Palmweide
LV: Teil C Markierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
811.	Demarkierung				
811.1.	Bituminöse Decken (Asphaltbeton)				
811.1.10.	Kaltplastik				
811.1.10.20.	Abfräsen Dickschichtmarkierung "Kaltplastik" mit einer Feinstfräse oder mit einem gleichwertigen Frässystem abtragen, inkl. fachgerechte Entsorgung des Fräsguts. Die Beschädigung der Fahrbahndecke ist dabei weitestgehend auszuschließen. Die Entsorgung des Fräsguts ist im Einheitspreis einzurechnen.				
		1,00	m ²		
Summe 811.1.10.	Kaltplastik				
Summe 811.1.	Bituminöse Decken (Asphaltbeton)				
Summe 811.	Demarkierung				



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT Zusammenstellung

Projekt: 2027_An_der_Palm Fahrbahnsanierung An der Palmweide
LV: Teil C Markierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV	Teil C	
801.	Fahrbahnmarkierung in Kaltplastik	
810.	Trocknen und erwärmen	
811.	Demarkierung	
Summe LV Teil C Markierung		

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7