

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 6520003151 **Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau**
LV: 300_039_4 **WC-Trennwände**

Titel	Bezeichnung	Seite
039.	WC Trennwandanlagen.....	2
039.001.	Technische Bearbeitung.....	16
039.001.001.	Technische Bearbeitung.....	16
039.002.	UG.....	18
039.002.001.	Damen.....	18
039.002.002.	Herren.....	24
039.003.	1. OG.....	27
039.003.001.	Damen.....	27
039.003.002.	Herren.....	32
039.004.	2. OG.....	37
039.004.001.	Damen.....	37
039.004.002.	Herren.....	41
039.005.	3. OG.....	46
039.005.001.	Damen.....	46
039.005.002.	Herren.....	48
039.006.	Stundenlohnarbeiten.....	51
039.006.001.	Stundenlohnarbeiten.....	51
	Zusammenstellung.....	53

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

039. WC Trennwandanlagen**1.1 Angaben zur Baustelle**

Um Kalkulationsfehler aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten zu vermeiden, ist durch den Bieter vor Angebotsabgabe eine Besichtigung zu empfehlen. Ein Ortstermin zur Besichtigung des Baufeldes kann bei Bedarf mit dem AG vereinbart werden. Über Ortstermine ist schriftliches Protokoll zu führen und dem Vergabeamt zukommen zu lassen.

Bitte wenden Sie sich dazu an das StA19 der Stadt Dortmund.

1.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Adresse: Burgholzstr. 120, 44145 Dortmund
 Der Neubau der Anne-Frank-Gesamtschule befindet sich an der Burgholzstraße im Stadtbezirk Innenstadt- Nord in Dortmund. Das Grundstück liegt gegenüber dem Nordmarkt, im Innenbereich einer 3 bis 4- geschossigen Wohnungsbau-Blockrandbebauung. Zufahrt erfolgt über die Carl-Holtzheimer- Straße.

1.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen entfällt

1.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
 Siehe Abschnitt "2. Projektbeschreibung"

1.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Das Gelände wird durchgehend bewacht und ist mit einem Holzzaun sowie einem Metallzaun mit Folie eingezäunt. Am Baustelleneingang befindet sich eine Eingangskontrolle mit Personenvereinzelnungsanlage und Schranken. Eine Bewachung durch einen Pförtner ist während der Baustellenöffnungszeiten jederzeit gewährleistet. Die Anlieferung wird während des Bauvorhabens mit Hilfe eines Avisierungssystems erfolgen. Zu den Schulanfangsstoßzeiten von 7.00- 8.30 Uhr sind keine Anlieferungen erlaubt. Durch die Baustellenlogistik wird eine Lichtsignalanlage und verengte Fahrbahn als Baustelleneinfahrt mit Einbahnstraße eingerichtet.

1.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die Feuerwehrezufahrt des Bestandsgebäudes ist durchgehend frei zu halten. Ebenso darf der Parkplatz der Schule nicht als Anliefer- oder Lagerfläche genutzt werden.

1.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Montageöffnungen</u> siehe Baustellenlogistikkonzept <u>1.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser</u> siehe BVB <u>1.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume</u> Es werden Lagerflächen gem. BE-Plan auf dem Gelände zur Verfügung gestellt. Der AN hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Insbesondere sind Schutzmaßnahmen gegen ein Verwehen von Lagergut zu treffen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle durch den AN unverzüglich zu räumen. Die genutzten Flächen sind dem AG nach der Räumung besenrein entsprechend des übernommenen Zustandes zurückzugeben. <u>1.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Ergebnisse von Wasseranalysen</u> entfällt <u>1.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern</u> entfällt <u>1.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften</u> entfällt <u>1.1.12 Besondere Vorgaben für die Abfall-Entsorgung</u> Die komplette Entsorgung der Reststoffe und Verpackungsmaterialien erfolgt durch den AN Baustellenlogistik. Es wird ein Wertstoffsammelplatz eingerichtet. Die Wertstoffe sind vor der Entsorgung zu trennen und sortiert zu lagern. <u>1.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle</u> Der Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Sehr lärmintensive Arbeiten sind nach Möglichkeit auf die betriebsfreien Zeiten der Schule zu legen. Wichtige Termine des Schulbetriebs können dem Terminplan entnommen werden. <u>1.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, usw.</u> bereits erfolgt <u>1.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs</u> entfällt <u>1.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen</u>			

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

entfällt

1.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle

In der Baustelleneinfahrt befindet sich die Zugangstreppe der Turnhalle. Ebenso führt von der Turnhalle zum Bestandsfoyer eine Kabelbrücke, die unterfahren werden kann. Neben dem Foyer befindet sich ein Mauerwerkskunstobjekt, das nicht beschädigt werden darf.

1.1.18 Kampfmittel

entfällt

1.1.19 Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung

Es gilt die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 1998 in der neuesten Novelle.

Vom AN zu übergebende / auf der Baustelle vorzuhaltende Unterlagen:

Folgende Unterlagen sind vom AN, sowohl für die eigenen Mitarbeitern wie auch von seinen Nachunternehmern, dem SiGeKo unaufgefordert vor Arbeitsantritt zu übersenden und auf der Baustelle vorzuhalten:

- baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen
- Montageanweisungen
- Ersthelfer Bescheinigungen
- Betriebsanweisungen und Unterweisungsnachweise
- Prüfnachweise für Arbeitsmittel
- Ansprechpartner des Unternehmens (mind. der deutschen Sprache mächtig)
- Vorlage der Bundesdatenblätter bei Verwendung von Gesundheitsgefährdenden Stoffen und Materialien
- Schriftliche Beauftragungen von Maschinenführern und Benutzern

Der AN verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen sowie das berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

Vom AN ist ein für den Arbeitsschutz in seinem Bereich Verantwortlicher zu benennen. Dieser ist für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten Arbeitskräfte (einschl. der Arbeitskräfte seiner Subunternehmer, vgl. DGUV) zuständig. Er steht weiterhin dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (nach BaustellV) als Ansprechpartner zur Verfügung, setzt dessen Forderungen nach Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten um und nimmt an den vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator im Bedarfsfall einberufenen Sicherheitsbesprechungen teil. Für den Verhinderungsfall ist ein Vertreter zu benennen.

1.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

der Eigentümer
entfällt

1.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile: vorliegende Fachgutachten oder dergleichen
entfällt

1.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
Siehe Bauzeitenplan

1.1.23 Arbeiten anderer Auftragnehmer auf der Baustelle
Im Rahmen des Bauvorhabens ist die Anwesenheit von mehreren Auftragnehmern bzw. Gewerken gegeben. Die Nutzung unterschiedlicher Park- und Lagerflächen wird durch den Baustelleneinrichtungsplan, sowie der Baulogistik geregelt. Auf der Baustelle ist das Zusammenwirken der unterschiedlichen Auftragnehmer, sowie die Anwesenheit anderer Gewerke zu berücksichtigen. Gewerkeübergreifend wird ein Baulogistiker eingesetzt.

Gleichzeitig auf der Baustelle
Feinmontage TGA- Arbeiten (Heizung, Sanitär, ELT, MSR, RLT, IT)

1.2 Angaben zur Ausführung1.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte und Arbeitsunterbrechungen

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt entsprechend dem Bauablauf sowie dem jeweils gültigen Bauzeitenplan in zeitlich und örtlich getrennten Arbeitsabschnitten. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen hierauf einzustellen. Die mit einer abschnittswisen Leistungserbringung üblicherweise verbundenen Aufwendungen, insbesondere für mehrmaliges An- und Abrücken, Personal- und Geräteeinsatz sowie Vorhaltung im kalkulierbaren Umfang, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Hiervon unberührt bleiben gesetzliche und vertragliche Ansprüche des Auftragnehmers, insbesondere solche nach den Regelungen der VOB/B, soweit diese auf vom Auftraggeber veranlassten Leistungsänderungen, Bauablaufänderungen, Behinderungen oder sonstigen vom Auftraggeber zu vertretenden Umständen beruhen. Sperrungen einzelner Bereiche sind vor Beginn der Arbeiten mit der Objektüberwachung abzustimmen.

siehe Bauzeitenplan

1.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
Es stehen nur geringe Lagerflächen zur Verfügung (siehe

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauleistungsplan).

1.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
entfällt

1.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
Die Entsorgung wird zentral über den Bauleistiker geregelt.
Container für die getrennte Entsorgung von Wertstoffen stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.

1.2.5 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
entfällt

1.2.6 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge usw. durch den AN
entfällt

1.2.7 Überlassung von Gerüsten und anderen Einrichtungen des AN an andere Unternehmer
entfällt

1.2.8 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
entfällt

1.2.9 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile
entfällt

1.2.10 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile
entfällt

1.2.11 Eignungs- und Gütenachweise
Der AN ist verpflichtet, die Güte und Eignung der von ihm zur Verwendung vorgesehenen Baustoffe und Bauteile nachzuweisen und amtliche Prüfzeugnisse mindestens vier Wochen vor Ausführung dem AG vorzulegen.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den betroffenen DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten Güteschutzgemeinschaft tragen und/oder der bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für nicht genormte Stoffe gilt diese Forderung als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis/-zeichen einer anerkannten Prüfanstalt vorgelegt wird.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der AN hat die entsprechenden Nachweise in deutscher Schrift vorzulegen.

1.2.12 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw. müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind
entfällt

1.2.13 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile
entfällt

1.2.14 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom AG beigelegt werden
entfällt

1.2.15 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt
siehe Baulogistikhandbuch

1.2.16 Leistungen für andere Unternehmer
Sind auf Anweisung der Objektüberwachung im Auftrag des Bauherrn und als Nachtrag zu erbringen.

1.2.17 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
entfällt

1.2.18 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Für den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte AN einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Dies ist den beauftragten AN, die mit weiterführenden Leistungen beauftragt sind, grundsätzlich zu gestatten. Eine Abnahme oder ein der automatischen Abnahme gleichendes Verfahren findet nicht statt. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem AG vorher auf Vertragsmäßigkeit kontrolliert und dokumentiert (gemäß VOB/B § 4 Nr. 10). Diese Zustandsfeststellungen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigelegt. Das Verschließen von Bauteilen ist rechtzeitig, spätestens aber mit einer Woche Vorlauf der Objektüberwachung und dem AG anzuzeigen.

1.2.19 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist
entfällt

1.2.20 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tabellen

Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte Aufmaßpläne in Papierform und digital einzureichen. Die auf den Aufmaßblättern und der Rechnung verwendeten Maße müssen eindeutig mit den Maßen der Aufmaßpläne übereinstimmen. Bei der Rechnungssendung ist der Rechnungslauf der Stadt Dortmund zu beachten. Weitere Informationen sind dem Projekthandbuch zu entnehmen.

Vor der Abnahme und mit der Schlussrechnung sind Dokumentationsunterlagen gemäß Leistungsverzeichnis in Papierform und digital einzureichen. Die Freigabe der Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten Dokumentationsunterlagen gebunden.

1.3. Allgemeine Hinweise1.3.1 Gerüste und Absturzsicherungen

entfällt

1.3.2 Bauwesenversicherung

Eine Bauwesenversicherung wird vom AG nicht abgeschlossen.

1.4. Projektraum1.4.1 Projektraum Nutzung

Der AG hat zur Dokumentation der Planung und Baufortschritte eine Internetplattform als Projektdatenraum eingerichtet. Es wird hierzu die Plattform Conclude verwendet.

Der AN wird darin alle Projektdokumente in einer vorgegebenen Struktur einstellen.

Der Projektraum wird auch als Dokumentations- und Planaustauschplattform mit dem AG verwendet. Der Schrift- und Protokollverkehr erfolgt ansonsten per Email oder nur, wenn formal notwendig, postalisch mit Vorversand.

Insbesondere sind alle Protokolle und Berichte durch den AN im Projektraum einzustellen. Ebenso sind alle Planunterlagen durch den AN in der vorgegebenen Struktur einzustellen, sobald diese als Prüfpaket vorliegen. Anpassungen an der Planung nach erfolgter Sichtung sowie jegliche Fortschreibungen und der Abschluss der Planungspakete sind im Projektraum stets einzustellen. Der Upload von ZIP-Dateien ist in der Plankammer ausgeschlossen.

Dem AN und seinen Subunternehmern werden für die Projektlaufzeit Zugangsrechte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der AN verpflichtet sich, mit Beendigung seiner Beteiligung am Projekt den Projektraum für

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

das jeweils vertragsgegenständliche Projekt
nicht mehr zu nutzen.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung erfolgt für das
Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Anne Frank Gesamtschule Dortmund

Auf dem Gelände der Anne-Frank-Gesamtschule wird der Bauteil der ehemaligen Vincke Grundschule abgerissen und durch einen 3- und 5 geschossig abgestuften Neubau ersetzt. Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Baustelle gesichert und eine Leitungsbrücke für den provisorischen Umschluss der Turnhalle erstellt. Das westlich vom Neubau befindliche Forum und die Turnhalle bleiben erhalten. Die restliche Schule bleibt während der Baumaßnahme in Betrieb. Im Vorfeld der Rohbauarbeiten sind Verbauarbeiten und Tiefbauarbeiten ausgeführt worden. Die Baustelleneinrichtung inklusive Avisierung und Sicherheit wird von einem Baulogistiker übernommen. Es liegt ein Baulogistikkonzept vor.

Zur Errichtung des Erweiterungsneubaus

Durch den AG wurden im Vorfeld die Abbrucharbeiten der Vincke Grundschule durchgeführt. Die Bestandshöhen und Verbauhöhen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Der Schulerweiterungsbeubau besteht aus drei Gebäudebereichen, eines 3- geschossig, eines 5-geschossig inkl. Keller und eines eingeschossig. Alle Dachflächen sind als Flachdächer ohne Dachneigung geplant und sollen bereichsweise extensiv begrünt werden, sowie Kollektoren für eine Photovoltaikanlage verorten.

Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die Stahlbetonwände der vier Treppenhäuser sowie die Aufzug- und Versorgungsschächte.

Das Tragwerk besteht aus einem mehrgeschossigen Skelettbau aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise, die Decken sind als mehrschsig gespannte Ortbetonflachdecken auf Linienlagern der Wände (oder Ober/Unterzüge) sowie Punktlagern (Stützen) ausgebildet. Die Außen- und Innenwände sind als tragende Stahlbetonwände ausgebildet, sofern diese bis zur Gründungsebene durchlaufen. Alle anderen Trennwände sind als nichttragende Mauerwerkswände oder in Trockenbauweise geplant.

Wegen des hohen Grundwasserspiegels sind die Kelleraußenflächen (Wände/Bodenplatte) als WU Beton ausgebildet. Ebenso werden außenliegend Frostschränken für

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

eine Gewährleistung von Frostfreiheit angeordnet.

Planungsunterlagen

siehe Planliste

Fachplanungen

Bauleistungshandbuch

Baustellenphasenpläne

Formblätter und sonstige Anlagen

Formblatt EFB 213 Angebotsschreiben

Formblatt EFB 214 BVB Besondere Vertragsbedingungen

Formblatt EFB 215 ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen

Formblatt EFB 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulationen

Formblatt EFB 223 Aufgliederung der Einheitspreise

Formblatt EFB 232 Entsendegesetz

Formblatt EFB 233 NU Leistung im Betrieb enthalten

Formblatt EFB 234 NU Leistung nicht im Betrieb enthalten

Formblatt EFB 241 EVM Erg Abfall

Formblatt EFB 248 Erklärung zur Verwendung von
Holzprodukten

Verpflichtungserklärung Frauenförderung

Vordruck öffentliche Ausschreibung Europa

Checkliste LZA (Langzeitarbeitslose)

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.1 Grundlagen**4.1.1 Regelwerke**

Es gelten die einschlägigen Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich Änderungen, Berichtigungen und Beiblättern und alle darin aufgeführten Regelwerke. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4.1.2 Auflagen und Bestimmungen:

Folgende Auflagen und Bestimmungen sind zu beachten:

- der Aufsichtsbehörden
- der städtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen der Stadt
- der Straßenverkehrsordnung
- besondere wasserrechtliche Bestimmungen, der wasserrechtliche Bescheid
- Vorschriften über Schutzmaßnahmen zur Nachbarbebauung nachbarrechtlicher Grundstücke, der Landschaftspflege des Denkmal- und des Umweltschutzes

4.1.3 Berufsgenossenschaften

Den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Gewerbeaufsichtsämter ist Folge zu leisten.

4.2 Eignungsnachweise, Genehmigungen etc.

Planung, Berechnungen und Anträge, die im Zuge seiner Planung und Ausführung durch den AN zu erstellen sind, sind dem AG vorab zur Freigabe vorzulegen. Sämtliche Genehmigungen, die zur Ausführung der Leistung erforderlich sind, hat der AN eigenständig und rechtzeitig zu erwirken. Beispielsweise, aber nicht abschließend erwähnt sind dies die baustatische Prüfung (Einreichung beim Prüfenieur). Die daraus entstehenden Kosten sind durch den AN zu tragen. Einmalige Genehmigungsgebühren (z.B. Prüfenieur) trägt

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

der AG. Kosten für Wiederholungsprüfungen sind durch den AN zu tragen.

4.3 Technische Bearbeitung

Sämtliche Entwurfs- und Genehmigungsplanungen, Einholungen von Genehmigungen, Einmessen der einzelnen Flächen, Konstruktionszeichnungen und Abstimmungen mit dem Prüfenieur obliegen dem AN und sind in das Angebot einzukalkulieren.

4.4 Anforderungen, Ausführung. Leistungsumfang und Schnittstellen

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Einbau von WC Trennwänden.

Während der Bauzeit ist ein Bauleistender mit der Baustelleneinrichtung, -sicherung und Entsorgung beauftragt. Es liegt ein Bauleistungskonzept vor. Seitens des AG's wird ein Bauaufzug gestellt. Dieser kann nach personeller Schulung genutzt werden.

Bei der Durchführung ist zu beachten, dass der Schulbetrieb während der Bauzeit weiterläuft und sich das Baugrundstück in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung befindet. Bei Bohrarbeiten ist der Geräuschpegel auf ein Minimum zu beschränken und ggf. an den Schulbetrieb anzupassen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten ist der AN alleine verantwortlich.

Der AN verpflichtet sich, eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten die Freischaltung / Absperrung der Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Baugelände zu prüfen.

Alle Arbeiten des Auftragnehmers müssen von einem fachkundigen Mitarbeiter, der die deutsche Sprache beherrscht, geleitet und überwacht werden. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreise einzurechnen. Die Absicht eines personellen Wechsels ist dem AG unverzüglich anzuzeigen.

Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen Auflagen und Vorschriften entsprechen.

Über die Arbeiten ist ein Bautagebuch zu führen und der Objektüberwachung wöchentlich vorzulegen. Alle dabei entstehenden Kosten sind in den Baustelleneinrichtungspreis mit einzukalkulieren.

Staub- und Schmutzantrag an den öffentlichen Straßen und Wegen sowie Verkehrsflächen und Flächen im und um den

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baubereich sind zu vermeiden. Sofern diese Bereiche doch verschmutzt werden, ist die tägliche Reinigung von verschmutzten, öffentlichen Straßen und Wegen sowie Verkehrsflächen und Flächen im und um den Baubereich ebenfalls zwingend im Leistungsumfang enthalten. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge und deren Reifen, die die Baustelle verlassen, vorab gereinigt werden.

4.5 Baustelleneinrichtung

Alle Leistungen aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung, inkl. Einrichten, Vorhalten, ggf. Umsetzen und Räumen der Baustelle mit aller zur einwandfreien Durchführung der Arbeiten erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen, die zur ordnungsgemäßen und vollständigen Erfüllung der kompletten Vertragsleistung des AN über die gesamte Bauzeit erforderlich sind, sind zu berücksichtigen und mit einzukalkulieren.

Hierzu gehören beispielsweise alle Geräte und Hebezeuge, Schutzabdeckungen, Absperrungen und Absicherungen unter Berücksichtigung der einschlägigen behördlichen Vorschriften. Baustellencontainer sowie WC- und Waschanlagen werden durch den Baulogistiker kostenfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind Hilfseinrichtungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistungen und zum Schutz Dritter erforderlich sind, vorzusehen und zu verwenden.

Die Einrichtung der Baustelle ist für die Dauer der Leistungserbringung des AN unter Beachtung aller geltenden Bestimmungen und Vorschriften zu planen, auszuführen, vorzuhalten, nach Baubedarf laufend zu verändern, zu unterhalten und spätestens nach Fertigstellung der WC Trennwände wieder abzubauen und abzutransportieren. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile sowie Herrichten von Untergründen.

Ein Baustellenhauptanschluss für Baustrom und Bauwasser inkl. der entsprechenden Messeinrichtungen wird durch die Baulogistik auf jeder Etage zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden durch den AG getragen.

Lager- und Arbeitsplätze stehen grundsätzlich nur innerhalb des Baugrundstückes, unter Beachtung der Leistungen anderer Gewerke unentgeltlich zur Verfügung. Darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der AN selbst zu beschaffen, einschließlich aller erforderlichen Abstimmungen und Genehmigungen, die Kosten werden nicht gesondert vergütet. Es stehen nur geringe Flächen als Lagerfläche zur Verfügung.

Materialtransporte sind so zu koordinieren, dass keine Behinderungen für die Anlieger entstehen und mit dem Baulogistiker zu koordinieren.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Es ist ein Bauleistungskonzept beigelegt. Die sonstige Baustelleneinrichtung und Entsorgung wird durch den Bauleistiker direkt mit dem AG verrechnet und muss nicht in die Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden.

Systembeschreibung WC-Trennwandanlagen

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwandanlagen mit Bodenfreiheit für höhere Beanspruchung in Nassräumen.

Anlagenhöhe:

2.000 mm zzgl. 150 mm Bodenfreiheit

Konstruktion:

Die gesamte Anlage besteht aus nassraumbeständigen HPL-Vollspannplatten in flächenbündiger Ausführung. Die Trennwände müssen widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht sein. Alle sichtbaren Kanten sind stoßsicher zu schützen mit einem ABS Umleimer und sind, wie alle Ecken, gerundet auszuführen. Der Wandanschluss erfolgt durch Aluminiumprofile, durch die bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können. Alle Bauteile aus Aluminium müssen eloxiert werden.

Materialstärke: ca. 30 mm
 Beschichtung: HPL
 Farbe: hellgrau nach Bemusterung und Wahl
 AG: Standarddekor des Herstellers

Türen:

Türen flächenbündig, selbstschließend, stumpf einschlagend, mit Fingerklemmschutz an der Bandseite, geräuscharmes Schließen durch Gummidichtung an Falz. Türanschlag DIN R oder DIN L gemäß Ausführungsplanung.

Die Türöffnung ist mit einem waagerechten Edelstahl Rechteckprofil auszusteifen. Breite der Türöffnung, Kantenlänge 30 mm, Ansichtsbreite maximal 30 mm.

Beschläge:

Wartungsfreie nicht aushängbare 3-Rollen-Kantenbänder für selbstschließende Türen mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr, Oberfläche eloxiert. Das Band ist mit Feder zum Selbstschließen der Tür ausgestattet.

WC-Schloß, Systembeschläge als Drückergarnitur, U- Form, rund, Edelstahl gebürstet, von innen verriegelbar mit

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Frei/Besetzt-Anzeige, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung

Füße:

aus Edelstahl- Rundrohr, Oberfläche gebürstet, mit trittfesten Abdeckrosetten. Die Füße müssen zum Ausgleich von Bautoleranzen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden zu befestigen sein.

Farbe/Material Abdeckrosette:	Edelstahl mit Flachrosette
Anzahl:	jew. an den Ecken zu
Türöffnungen	und an
freistehenden Ecken.	
Befestigung	an Estrich/Fliesenbelag

Zubehör:

Je WC-Kabine ist ein Kleiderhaken und Türpuffer, kombiniert als Türstopperhaken aus Aluminium mitzuliefern und verdeckt zu montieren

Farbe Türstopperhaken: nach Bemusterung und Wahl AG

Umweltschutz:

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

Systembeschreibung Schamwände

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Schamwänden an Urinalen mit Bodenfreiheit für höhere Beanspruchung in Nassräumen.

Anlagenhöhe:

900 mm zzgl. 650 mm Bodenfreiheit

Konstruktion:

Die gesamte Anlage besteht aus nassraumbeständigen HPL-Vollspannplatten in flächenbündiger Ausführung. Die Schamwände müssen widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht sein. Alle sichtbaren Kanten sind stoßsicher zu schützen mit einem eingefrästen ABS Umleimer und sind, wie alle Ecken, gerundet auszuführen. Der Wandanschluss erfolgt durch Aluminiumprofile, durch die bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können. Alle Bauteile aus Aluminium müssen eloxiert werden.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Materialstärke: ca. 30 mm
 Beschichtung: HPL
 Farbe: hellgrau nach Bemusterung und Wahl
 AG
 Standarddekor des Herstellers

Farbe/Material Abdeckrosette: Edelstahl mit Flachrosette

Befestigung

an Trockenbauwänden mit Aluminium Profil nach
 konstruktiven

Erfordernissen, sowie

Fuß aus Edelstahl-

Rundrohr, Oberfläche gebürstet, mit

trittfesten

Abdeckrosetten. Die Füße müssen

zum Ausgleich

von Bauleranzen höhenverstellbar

und unsichtbar

im Boden zu befestigen sein.

Umweltschutz:

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

039.001. Technische Bearbeitung**039.001.001. Technische Bearbeitung****..001.001.0010 Werk- und Montageplanung (Werkplanung)**

Umsetzung der Ausführungsplanung für die ausgeschriebenen Leistungen durch das ausführende Unternehmen in eine Werk- und Montageplanung.

Vor der Fertigung der W+M Planung hat ein selbstständiges Vor-Ort- Aufmaß zu erfolgen.

Einreichung der Werk- und Montageplanung beim AG zur Prüfung. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

Zu dieser Leistung zählen auch alle Nachbesserungs- und Ergänzungsarbeiten der Beanstandungen des Auftraggebers oder Architekten, bis hin zur Freigabe durch diese. Die Herstellung der Bauteile darf erst nach Freigabe der Werks- und

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Montagepläne durch AG erfolgen.

Ab dem 2. Prüfdurchlauf trägt der Unternehmer die Prüfkosten, sofern dies von ihm zu verantworten ist

1,00 psch

.....

..001.001.0020 Objektdokumentation

Objektdokumentation aller beschriebenen Leistungen in 3-facher Ausführung (2-fach Papierform, und 1-fach digital), farbig, in Akten geheftet und übersichtlich sortiert.

Zur Objektdokumentation zählen alle:

- Prüfzeugnisse,
- Datenblätter,
- freigegebenen Zeichnungen
- Nachweise über die eingebauten Materialien
- Produktinformation
- Reinigung und Pflege

Pläne sind im PDF und DWG Format zu erstellen.

Voraussetzung für die VOB/B-Abnahme und Erstellung der Schlussrechnung ist die Übergabe der kompletten Dokumentation an den AG vor der VOB/B- Abnahme.

1,00 psch

.....

..001.001.0030 Baustelleneinrichtung des AN

Liefern, Einrichten, Vorhalten und Räumen der für die Leistung zu erbringenden Kleinwerkzeuge und Hebemittel etc. die der Auftragnehmer über die zur Verfügung gestellte Baulogistik für die Durchführung aller seiner Leistungen benötigt, einschließlich späterem Abbau und Abtransport.

Entsorgung und sonstige Baustelleneinrichtung ist mit der Leistung des Baulogistikers abgegolten und wird nicht separat vergütet. Räumlichkeiten, Lagerplätze, Entsorgung etc. werden durch den Baulogistiker zur Verfügung gestellt.

1,00 psch

.....

..001.001.0040 Bemusterung

Bemusterung der HPL- Flächen in von Architekten und

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Bauherrn festzulegenden Farbtönen. Es werden 3 verschiedene hellgrau Farbtöne als DIN A 4 Handmuster bemustert.

1,00 psch

Summe 039.001.001. Technische Bearbeitung

Summe 039.001. Technische Bearbeitung

039.002. UG

039.002.001. Damen

Alle Gesamtlängen sind als Bruttofläche ohne Abzüge für die äußere Geometrie zu betrachten.

Die Plattengrößen sind den Einzelmaßen zu entnehmen.
 Alle Kabinen haben eine Gesamthöhe von 2150 mm, von denen 150 mm Bodenfreiheit zu gewährleisten sind. Die Platten schließen miteinander bündig ab.

WC Trennwand UG BT E1- Damen 6 Kabinen

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage mit 6 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 6460 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1340 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1310 mm

4 Kabinen á
 Kabinenbreite 925 mm
 Kabinentiefe 1310 mm

6 Kabinentüren á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Din- R, nach außen aufschlagend

5 Kabinentrennwänden

Kabinenbreite 1310 mm

Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:

633-09-01-K1-220 WC D

Abrechnung in folgenden Positionen

..002.001.0010 WC Trennwand UG BT- E1 UG Damen 6 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtfront: 5730 mm

Gesamthöhe: 2150 mm

Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á

Kabinenbreite 940 mm

Kabinentiefe 1310 mm

4 Kabinen á

Kabinenbreite 925 mm

Kabinentiefe 1310 mm

Türen (DIN R)

6 Türen á

Türbreite 600 mm

Türhöhe 2000 mm

Wände

1 Wandsegment á

Breite 190 mm

Höhe 2000 mm

1 Wandsegment á

Breite 150 mm

Höhe 2000 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

5 Wandsegmente á
 Breite 340 mm
 Höhe 2000 mm

inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel
 und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
 633-09-01-K1-220 WC D

11,46 m²

..002.001.0020 WC Trennwand UG BT- E1 UG Damen 6 Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

5 Zwischenwände von 6 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1310 mm
 Kabinenhöhe 2150 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der Wand,
 aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
 633-09-01-K1-220 WC D

13,10 m²

WC Trennwand UG BT E1- Damen 4 Kabinen

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
 mit 4 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 3850 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1530 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte Maße:Kabinen

4 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1500 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	3 Kabinentüren á Türbreite 600 mm Türhöhe 2000 mm Din- L, nach außen aufschlagend 1 Kabinentüren á Türbreite 600 mm Türhöhe 2000 mm Din- R, nach außen aufschlagend 3 Kabinentrennwänden Kabinentiefe 1500 mm Kabinenhöhe 2000 mm 1 Kabinentrennwänden Kabinentiefe 1640 mm Kabinenhöhe 2000 mm Ausführungsort: 633-09-01-K1-220 WC D Abrechnung in folgenden Positionen				

..002.001.0030 WC Trennwand UG BT- E1 UG Damen 4 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge: 3850 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1530 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte Maße

Kabinen
 4 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1500 mm

3 Kabinentüren á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Din- L, nach außen aufschlagend

1 Kabinentüren á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach außen aufschlagend

Ausführungsort:
 633-09-01-K1-220 WC D

7,70 m²

..002.001.0040 WC Trennwand UG BT- E1 UG Damen 4 Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

3 Zwischenwände von 4 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1500 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

1 Zwischenwand zu Eckkabine á
 Kabinentiefe 1640 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front (T-Stück),
 der Wand, der angrenzenden Stütze, aller Befestigungsmittel
 und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
 633-09-01-K1-220 WC D

12,28 m²

WC Trennwand UG BT E1- Damen 1 Kabine

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Front
 für eine Kabine nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 1340 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1640 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte Maße

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Kabinen

1 Kabine á

Kabinenbreite 1845 mm

Kabinentiefe 1640 mm

1 Kabinentüre á

Türbreite 600 mm

Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach außen aufschlagend

Kabinentrennwand in vorheriger Anlage enthalten. Hier nur Front.

Ausführungsort:
633-09-01-K1-220 WC D

Abrechnung in folgender Position

..002.001.0050 WC Trennwand UG BT- E1 UG Damen 1 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge: 1340 mm

Gesamthöhe 2150 mm

Gesamttiefe: 1640 mm

Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

1 Kabine á

Kabinenbreite 1845 mm

Kabinentiefe 1640 mm

1 Kabinentüre á

Türbreite 600 mm

Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach außen aufschlagend

Ausführungsort:

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

633-09-01-K1-220	WC D				
------------------	------	--	--	--	--

		2,68	m ²		
--	--	------	----------------	-------	-------

Summe 039.002.001. Damen					
---------------------------------	--	--	--	--	-------

039.002.002. Herren**WC Trennwand UG BT E1- Herren 5 Kabinen**

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 5 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 4815 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1345 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 935 mm
 Kabinentiefe 1315 mm

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1315 mm

1 Kabinen á
 Kabinenbreite 945 mm
 Kabinentiefe 1315 mm

4 Kabinentüren á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach außen aufschlagend

1 Kabinentüre á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach außen aufschlagend

4 Kabinentrennwänden
 Kabinenbreite 1315 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-K1-190 WC H

Abrechnung in folgenden Positionen

..002.002.0010 WC Trennwand UG BT- E1 UG Herren 5 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge: 4815 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1345 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 935 mm
 Kabinentiefe 1315 mm

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 940 mm
 Kabinentiefe 1315 mm

1 Kabinen á
 Kabinenbreite 945 mm
 Kabinentiefe 1315 mm

4 Kabinentüren á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach außen aufschlagend

1 Kabinentüre á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach außen aufschlagend

Wände

1 Wandsegment á
 Breite 200 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe 2000 mm				
	1 Wandsegment á				
	Breite 150 mm				
	Höhe 2000 mm				
	4 Wandsegmente á				
	Breite 360 mm				
	Höhe 2000 mm				
	inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.				
	Ausführungsort: 633-09-01-K1-190 WC H				
		9,63	m ²		

..002.002.0020 WC Trennwand UG BT- E1 UG Herren 5 Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

4 Zwischenwände von 5 Kabinen á
 Kabinenbreite ca. 940 mm
 Kabinentiefe 1315 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der Wand,
 aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
 633-09-01-K1-190 WC H

10,52 m²

..002.002.0030 Urinalschamwand UG BT- E1 UG Herren

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von 8
 Urinalschamwänden wie in Systembeschreibung, Befestigung
 wandhängend und durch jew. 1 Standfuß unterstützt.

Abmessung:
 Gesamtbreite: 435 mm
 Gesamthöhe: 1550 mm
 Bodenabstand 650 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsort: 633-09-01-K1-190 WC H

3,13 m²

..002.002.0040 Urinalschamwand UG BT- E1 UG Herren Abschluss

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von einer
 Urinalschamwand als Wandabschluss wie in
 Systembeschreibung, jedoch Höhe abweichend und
 Befestigung mittig wandhängend.

Abmessung:

Gesamtbreite: 1200 mm

Gesamthöhe: 2150 mm

Bodenabstand 150 mm

Ausführungsort: 633-09-01-K1-190 WC H

2,40 m²

Summe 039.002.002. Herren

.....

Summe 039.002. UG

.....

039.003. 1. OG**039.003.001. Damen****WC Trennwand 1OG BT E1- D 2 Kabinen**

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
 mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 1840 mm

Gesamthöhe 2150 mm

Gesamttiefe: 1540 mm

Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á

Kabinenbreite 905 mm

Kabinentiefe 1505 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:
 633-09-01-O1-500 WC D

Abrechnung in folgenden Positionen

..003.001.0010 WC Trennwand 1OG BT- E1 Damen 2 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
 aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
 waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
 ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtfront: 1840 mm
 Gesamthöhe: 2150 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 905 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

1 Tür

1 Tür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

DIN R, nach innen aufschlagend

1 Tür á
 Türbreite 600 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Türhöhe 2000 mm

DIN L, nach innen aufschlagend

Wände

2 Wandsegmente á

Breite 130 mm

Höhe 2000 mm

1 Wandsegment á

Breite 340 mm

Höhe 2000 mm

inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel
und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:

633-09-01-O1-500 WC D

3,68 m²

..003.001.0020 WC Trennwand 1OG BT- E1 Damen Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

1 Zwischenwand von 2 Kabinen á

Kabinenbreite 905 mm

Kabinentiefe 1505 mm

Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der
Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:

633-09-01-O1-500 WC D

3,01 m²

WC Trennwand 1OG BT E2 Damen 2 Kabinen

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 1890 mm

Gesamthöhe 2150 mm

Gesamttiefe: 1540 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Bodenfreiheit	150 mm			
--	---------------	--------	--	--	--

lichte Maße

Kabinen

2 Kabinen á					
Kabinenbreite	930 mm				
Kabinentiefe	1505 mm				

1 Kabinentür á					
Türbreite	600 mm				
Türhöhe	2000 mm				

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentür á					
Türbreite	600 mm				
Türhöhe	2000 mm				

Din- L, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand					
Kabinenbreite	1505 mm				
Kabinenhöhe	2000 mm				

Ausführungsort:
633-09-01-O1-240 WC D

Abrechnung in folgenden Positionen

..003.001.0030 WC Trennwand 1OG BT- E2 Damen 2 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtfront:	1890 mm
Gesamthöhe:	2150 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte Maße

Kabinen

2 Kabinen á					
Kabinenbreite	905 mm				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kabinentiefe 1505 mm				
	<u>Türen</u>				
	1 Tür á				
	Türbreite 600 mm				
	Türhöhe 2000 mm				
	DIN R, nach innen aufschlagend				
	1 Tür á				
	Türbreite 600 mm				
	Türhöhe 2000 mm				
	DIN L, nach innen aufschlagend				
	<u>Wände</u>				
	2 Wandsegmente á				
	Breite 160 mm				
	Höhe 2000 mm				
	1 Wandsegment á				
	Breite 340 mm				
	Höhe 2000 mm				
	inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.				
	Ausführungsort: 633-09-01-O1-240 WC D				
		3,78	m ²		

..003.001.0040 WC Trennwand 1OG BT- E2 Damen 2 Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

1 Zwischenwand von 2 Kabinen á
 Kabinenbreite 930 mm
 Kabinentiefe 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der
 Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-O1-240 WC D

3,01 m²

Summe 039.003.001. Damen

039.003.002. Herren

WC Trennwand 1OG BT E1- H 1 Kabine

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 955 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1505 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte Maße:

Kabine

1 Kabine á
 Kabinenbreite 955 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O1-480 WC H

Abrechnung in folgenden Positionen

..003.002.0010 WC Trennwand 1OG BT- E1 Herren 1 Kabine Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge:	955 mm
Gesamthöhe	2150 mm
Gesamttiefe:	1505 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á	
Kabinenbreite	955 mm
Kabinentiefe	1505 mm

1 Kabinentür á	
Türbreite	600 mm
Türhöhe	2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

Wände

1 Wandsegment á	
Breite	160 mm
Höhe	2000 mm

1 Wandsegment á	
Breite	210 mm
Höhe	2000 mm

inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
633-09-01-O1-480 WC H

1,91 m²

..003.002.0020 WC Trennwand 1OG BT- E1 Herren 1 Kabine Seitenwand
 Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

1 Seitenwand von 1 Kabine á	
Kabinenbreite	955 mm
Kabinentiefe	1505 mm
Kabinenhöhe	2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
633-09-01-O1-280 WC H

3,01 m²

..003.002.0030 Urinalschamwand 1OG BT- E1 Herren

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von 1
Urinalschamwand wie in Systembeschreibung, Befestigung
wandhängend und durch 1 Standfuß unterstützt.

Abmessung:
Gesamtbreite: 435 mm
Gesamthöhe: 1550 mm

Bodenabstand 650 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O1-480 Vorr. H

0,39 m²

WC Trennwand 1OG BT E2- H 1 Kabine

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 955 mm
Gesamthöhe 2150 mm
Gesamttiefe: 1505 mm
Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á
Kabinenbreite 955 mm
Kabinentiefe 1505 mm

1 Kabinentür á
Türbreite 600 mm
Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
Kabinenbreite 1505 mm
Kabinenhöhe 2000 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-01-210 WC H

Abrechnung in folgenden Positionen

..003.002.0040 WC Trennwand 1OG BT- E2 Herren 1 Kabine Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge:	955 mm
Gesamthöhe	2150 mm
Gesamttiefe:	1505 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á	
Kabinenbreite	955 mm
Kabinentiefe	1505 mm

1 Kabinentür á	
Türbreite	600 mm
Türhöhe	2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand	
Kabinenbreite	1505 mm
Kabinenhöhe	2000 mm

Wände

1 Wandsegment á	
Breite	160 mm
Höhe	2000 mm

1 Wandsegment á	
Breite	210 mm
Höhe	2000 mm

inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-O1-210 WC H

1,91 m²

..003.002.0050 WC Trennwand 1OG BT- E2 Herren 1 Kabine Seitenwand
 Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte Maße

Kabine

1 Seitenwand von 1 Kabine á
 Kabinenbreite 955 mm
 Kabinentiefe 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der
 Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
633-09-01-O1-210 WC H

3,01 m²

..003.002.0060 Urinalschamwand 1OG BT- E2 Herren
 Lieferung und gebrauchsfertige Montage von 1
 Urinalschamwand wie in Systembeschreibung, Befestigung
 wandhängend und durch 1 Standfuß unterstützt.

Abmessung:
 Gesamtbreite: 435 mm
 Gesamthöhe: 1550 mm

Bodenabstand 650 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O1-210 WC H

0,39 m²

Summe 039.003.002. Herren

Summe 039.003. 1. OG

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

039.004. 2. OG

039.004.001. Damen

WC Trennwand 2OG 1 BT E1- Damen 2 Kabinen

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 1840 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1540 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 905 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:
 633-09-01-O2-500 WC D

Abrechnung in folgenden Positionen

..004.001.0010 WC Trennwand 2OG BT- E1 Damen 2 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtfront: 1840 mm
 Gesamthöhe: 2150 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 905 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

Türen

1 Tür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

DIN R, nach innen aufschlagend

1 Tür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

DIN L, nach innen aufschlagend

Wände

2 Wandsegmente á
 Breite 130 mm
 Höhe 2000 mm

1 Wandsegment á
 Breite 340 mm
 Höhe 2000 mm

inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
 633-09-01-O2-500 WC D

3,68 m²

..004.001.0020 WC Trennwand 2OG BT- E1 Damen Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte Maße

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Kabinen

1 Zwischenwand von 2 Kabinen á
 Kabinenbreite 905 mm
 Kabinentiefe 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:
 633-09-01-O2-500 WC D

3,01 m²

WC Trennwand 2OG BT E2- Damen 2 Kabinen

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 1890 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1540 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 930 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:
 633-09-01-O2-240 WC D

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Abrechnung in folgenden Positionen

..004.001.0030 WC Trennwand 2OG BT- E2 Damen 2 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
 aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
 waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
 ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtfront: 1890 mm
 Gesamthöhe: 2150 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 905 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

Türen

1 Tür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

DIN R, nach innen aufschlagend

1 Tür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

DIN L, nach innen aufschlagend

Wände

2 Wandsegmente á
 Breite 160 mm
 Höhe 2000 mm

1 Wandsegment á
 Breite 340 mm
 Höhe 2000 mm

inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel
 und Edelstahlfüßen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-O2-240 WC D

3,78 m²

..004.001.0040 WC Trennwand 2OG BT- E2 Damen 2 Kabinen Zwischenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabinen

1 Zwischenwand von 2 Kabinen á
 Kabinenbreite 930 mm
 Kabinentiefe 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der
Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

Ausführungsort:

Ausführungsort:
633-09-01-O2-240 WC D

3,01 m²

Summe 039.004.001. Damen

039.004.002. Herren**WC Trennwand 2OG 1 BT E1- Herren 1 Kabine**

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 955 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1505 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á
 Kabinenbreite 955 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:
 633-09-01-O2-480 WC H

Abrechnung in folgenden Positionen

..004.002.0010 WC Trennwand 2OG BT- E1 Herren 1 Kabine Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
 aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
 waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
 ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge: 955 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1505 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á
 Kabinenbreite 955 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Wände

1 Wandsegment á
 Breite 160 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe 2000 mm				
	1 Wandsegment á				
	Breite 210 mm				
	Höhe 2000 mm				
	inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.				
	Ausführungsort: 633-09-01-O2-480 WC H				
		1,91	m ²		
..004.002.0020	WC Trennwand 2OG BT- E1 Herren 1 Kabine Seitenwand				
	Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:				
	<u>lichte Maße</u>				
	<u>Kabine</u>				
	1 Seitenwand von 1 Kabine á				
	Kabinenbreite 955 mm				
	Kabinentiefe 1505 mm				
	Kabinenhöhe 2000 mm				
	inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.				
	Ausführungsort: 633-09-01-O2-480 WC H				
		3,01	m ²		
..004.002.0030	Urinalschamwand 2OG BT- E1 Herren				
	Lieferung und gebrauchsfertige Montage von 1 Urinalschamwand wie in Systembeschreibung, Befestigung wandhängend und durch 1 Standfuß unterstützt.				
	Abmessung:				
	Gesamtbreite: 435 mm				
	Gesamthöhe: 1550 mm				
	Bodenabstand 650 mm				
	Ausführungsort: 633-09-01-O2-480 WC H				
		0,39	m ²		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

WC Trennwand 2OG BT E2- Herren 1 Kabine

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge:	955 mm
Gesamthöhe	2150 mm
Gesamttiefe:	1505 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á	
Kabinenbreite	955 mm
Kabinentiefe	1505 mm

1 Kabinentür á	
Türbreite	600 mm
Türhöhe	2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand	
Kabinenbreite	1505 mm
Kabinenhöhe	2000 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O2-210 WC H

Abrechnung in folgenden Positionen

..004.002.0040 WC Trennwand 2OG BT- E2 Herren 1 Kabine Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge:	955 mm
Gesamthöhe	2150 mm
Gesamttiefe:	1505 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte Maße

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Kabine</u>				
	1 Kabine á				
	Kabinenbreite	955 mm			
	Kabinentiefe	1505 mm			
	1 Kabinentür á				
	Türbreite	600 mm			
	Türhöhe	2000 mm			
	Din- R, nach innen aufschlagend				
	1 Kabinentrennwand				
	Kabinenbreite	1505 mm			
	Kabinenhöhe	2000 mm			
	<u>Wände</u>				
	1 Wandsegment á				
	Breite	160 mm			
	Höhe	2000 mm			
	1 Wandsegment á				
	Breite	210 mm			
	Höhe	2000 mm			
	inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.				
	Ausführungsort: 633-09-01-O2-210 WC H				
		1,91	m²		

..004.002.0050 WC Trennwand 2OG BT- E2 Herren 1 Kabine Seitenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabine

1 Seitenwand von 1 Kabine á
 Kabinenbreite 955 mm
 Kabinentiefe 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der
 Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-O2-210 WC H

3,01 m²

..004.002.0060 Urinalschamwand 2OG BT- E2 Herren

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von 1
 Urinalschamwand wie in Systembeschreibung, Befestigung
 wandhängend und durch 1 Standfuß unterstützt.

Abmessung:
 Gesamtbreite: 435 mm
 Gesamthöhe: 1550 mm
 Bodenabstand 650 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O2-210 WC H

0,39 m²

Summe 039.004.002. Herren

Summe 039.004. 2. OG

039.005. 3. OG**039.005.001. Damen****WC Trennwand 3OG BT E2- Damen 2 Kabinen**

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
 mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge: 1890 mm
 Gesamthöhe 2150 mm
 Gesamttiefe: 1540 mm
 Bodenhöhe 150 mm

lichte Maße

Kabinen
 2 Kabinen á
 Kabinenbreite 930 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

Din- L, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand
 Kabinenbreite 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

Ausführungsort:
 633-09-01-O3-240 WC D

Abrechnung in folgenden Positionen

..005.001.0010 WC Trennwand 3OG BT- E2 Damen 2 Kabinen Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
 aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
 waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
 ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtfront: 1890 mm
 Gesamthöhe: 2150 mm
 Bodenfreiheit 150 mm

lichte MaßeKabinen

2 Kabinen á
 Kabinenbreite 905 mm
 Kabinentiefe 1505 mm

Türen

1 Tür á
 Türbreite 600 mm
 Türhöhe 2000 mm

DIN R, nach innen aufschlagend

1 Tür á

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türbreite 600 mm Türhöhe 2000 mm DIN L, nach innen aufschlagend <u>Wände</u> 2 Wandsegmente á Breite 160 mm Höhe 2000 mm 1 Wandsegment á Breite 340 mm Höhe 2000 mm inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen. Ausführungsort: 633-09-01-O3-240 WC D				
		3,78	m ²		
..005.001.0020	WC Trennwand 3OG BT- E2 Damen 2 Kabinen Zwischenwand Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen: <u>lichte Maße</u> <u>Kabinen</u> 1 Zwischenwand von 2 Kabinen á Kabinenbreite 930 mm Kabinentiefe 1505 mm Kabinenhöhe 2000 mm inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen. Ausführungsort: 633-09-01-O3-240 WC D				
		3,01	m ²		
Summe 039.005.001. Damen					
039.005.002.	Herren				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

WC Trennwand 3OG BT E2- Herren 1 Kabine

Herstellen, Liefern und Montieren einer WC Trennwand Anlage
mit 2 Kabinen nach Systembeschreibung, bestehend aus:

Gesamtlänge:	955 mm
Gesamthöhe	2150 mm
Gesamttiefe:	1505 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte MaßeKabine

1 Kabine á	
Kabinenbreite	955 mm
Kabinentiefe	1505 mm

1 Kabinentür á	
Türbreite	600 mm
Türhöhe	2000 mm

Din- R, nach innen aufschlagend

1 Kabinentrennwand	
Kabinenbreite	1505 mm
Kabinenhöhe	2000 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O3-210 WC H

Abrechnung in folgenden Positionen

..005.002.0010 WC Trennwand 3OG BT- E2 Herren 1 Kabine Front

Kabinenfront inkl. Türen zu vorbeschriebener WC Trennwand
nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

Die Trennwandfront ist in Wandsegmente und Türöffnungen
aufgeteilt. Die Segmente sind untereinander mit einem
waagerechten Rechteckprofil aus Edelstahl ausgesteift. Es ist
ein Profil mit möglichst schlanker Ansichtsbreite zu wählen.

Gesamtlänge:	955 mm
Gesamthöhe	2150 mm
Gesamttiefe:	1505 mm
Bodenfreiheit	150 mm

lichte Maße

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Kabine</u>				
	1 Kabine á				
	Kabinenbreite	955 mm			
	Kabinentiefe	1505 mm			
	1 Kabinentür á				
	Türbreite	600 mm			
	Türhöhe	2000 mm			
	Din- R, nach innen aufschlagend				
	1 Kabinentrennwand				
	Kabinenbreite	1505 mm			
	Kabinenhöhe	2000 mm			
	<u>Wände</u>				
	1 Wandsegment á				
	Breite	160 mm			
	Höhe	2000 mm			
	1 Wandsegment á				
	Breite	210 mm			
	Höhe	2000 mm			
	inkl. der seitlichen Wandbefestigung, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.				
	Ausführungsort: 633-09-01-O3-210 WC H				
		1,91	m²		

..005.002.0020 WC Trennwand 3OG BT- E2 Herren 1 Kabine Seitenwand

Kabinenzwischenwand zu vorbeschriebener WC Trennwand
 nach Systembeschreibung mit folgenden Maßen:

lichte MaßeKabine

1 Seitenwand von 1 Kabine á
 Kabinenbreite 955 mm
 Kabinentiefe 1505 mm
 Kabinenhöhe 2000 mm

inkl. der kraftschlüssigen Verbindung mit der Front, der
 Rückwand, aller Befestigungsmittel und Edelstahlfüßen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsort:
633-09-01-O3-210 WC H

		3,01 m ²		
--	--	---------------------	-------	-------

..005.002.0030 Urinalschamwand 3OG BT- E2 Herren

Lieferung und gebrauchsfertige Montage von 1
 Urinalschamwand wie in Systembeschreibung, Befestigung
 wandhängend und durch 1 Standfuß unterstützt.

Abmessung:
 Gesamtbreite: 435 mm
 Gesamthöhe: 1550 mm
 Bodenabstand 650 mm

Ausführungsort:
633-09-01-O3-210 WC H

		0,39 m ²		
--	--	---------------------	-------	-------

Summe 039.005.002. Herren				
----------------------------------	--	--	--	-------

Summe 039.005. 3. OG				
-----------------------------	--	--	--	-------

039.006. Stundenlohnarbeiten**039.006.001. Stundenlohnarbeiten****Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten**

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
 sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die
 Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern
 sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
 Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
 vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter
 Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
 unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführung von der Objektüberwachung des AG angeordnet
 wurde (zu Paragraph 2 Nr. 10 VOB/B).

..006.001.0010 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
 sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
 und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
 lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
 Wagnis und Gewinn.

5,00 h

..006.001.0020 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
 sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
 und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
 lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
 Wagnis und Gewinn.

5,00 h

..006.001.0030 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
 sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
 und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
 lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
 Wagnis und Gewinn.

5,00 h

Summe 039.006.001. Stundenlohnarbeiten

Summe 039.006. Stundenlohnarbeiten

Summe 039. WC Trennwandanlagen



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT Zusammenstellung

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
LV: 300_039_4 WC-Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	300_039_4	
039.	WC Trennwandanlagen	
	Summe LV	300_039_4 WC-Trennwände
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 53