
Schnitt FF




Hauptentwässerung LORO-DRAINJET Mini (LX 1392)
DN 50, für Kastenrinne ab 300 mm, mit Topfbohrung in OSB-Platte eingelassen


Notentwässerung LORO-DRAINJET Mini (LX 1394)
DN 50, 60 mm Wehrhöhe für Kastenrinne ab 300 mm, mit Topfbohrung in OSB-Platte eingelassen

Aluminium-Profiltafeln
Dampfsperre
CLT-Decke gemäß Bauteilkatalog
Schneefang
Stahlverbindung CLT-Deckenplatten, d=10mm, in CLT Decke eingelassen, gemäß Statik
KVH, einseitig abgeschrägt
OSB/3-Werkstoffplatte
Traufwinkel mit Komriband und Bördelfüller
0°-Rinne, Bitumenbahn, 2-lagig, verschweißt
Dämmung unter Rinne, Spezifikationen

Aufsicht



Schnitt DD



Flüssigkunststoff-Abdichtung
Achtung,hier kein Platz für Dämmkeil
0°-Rinne, Bitumen verschweißt
Stimblech, unterseitig verschraubt
OSB/3-Werkstoffplatte
Topfbohrung für Flansch
Stahlverbindung CLT-Deckenplatten, d=10mm, in CLT Decke eingelassen, gemäß Statik
CLT-Decke gemäß Bauteilkatalog

Sicherheitsleuchte, Edelstahl, lackiert RAL: xxxx

Drücker, Aluminium, Panikfunktion
Knauf, Aluminium, schwarz eloxiert


Fassadenrinne mit Pressrost, verzinkt
Pressrost, verzinkt, für Fluchtweg

Fundament


Knauf, Aluminium, schwarz eloxiert
Kanten Betonaufkantung und Winkelstützwand
Ausfädelung Notentwässerung aus Rundausschnitt und Metallaufschiebling rund

Handlauf, Flachstahl, 10*50mm, pulverbeschichtet, schwarz
Handlaufhalter, Flachstahl, 10*50mm, pulverbeschichtet, schwarz
Kopfplatte, 18*100, pulverbeschichtet, schwarz
Unterkonstruktion als Konsole

HH - Schnitt Handlauf




II - Aufsicht Handlauf




Dachabdichtung 2-lagig:
2. Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem Durchwurzelungsschutz
1. Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn mit integrierter Trennlage

Lochblechwinkel, Aluminium
Abdeckblech, Aluminium, eloxiert, C34, 2-fach gekantet
Attikaaufkantung aus Stahlblech, 2mm, 1-fach gekantet
Edelstahlstab, 10mm
Geländerstab, Stahl, 17*17mm, S235, Pulverbeschichtet, RAL XXXX, in Sicke eingeschoben und mit Senkkopfschraube auf UK-befestigt, Montage vor Fassadenpaneel

Schnitt AA



Schnitt BB



Schnitt CC

Ausfädelung Notentwässerung aus Rundausschnitt und Metallaufschiebling rund

Oberkante Wand schräg abfallend

Abdichtung Winkelstützwand, Polymerbitumen-Schweißbahn, 1-lagig gem. DIN 18533-2 für W1.2-E

CLT-Decke gemäß Bauteilkatalog
Auflager, Stahwinkel, XX*XX*X, aufgedübelt
Polyurethan-Schalldämmband, 200 x 6 mm

Dämmung, mineralisch
Winkelstützwand, Stahlbeton
Noppenbahn, vlieskaschiert

Schnitt C

UK Geländer, Material und Stärke und Befestigung UK auf HRB und Stab auf UKmit ahw abstimmen

Aluminiumfassade aus gekanteten Metallpaneelen, Sicken 20*20, Profilierung gemäß separatem Plan, Paneele eloxiert, C34, Stöße und Verschraubung in Zwischenräumen der Sicke
10 cm Rv 4-7 Lochung ab Dachabschluss

Aluminiumunterkonstronstruktion aus Konsolen und horizontalen L-Winkelschienen

Außenwand, HRB, Fassade Nord, gemäß Bauteilkatalog

3S-Platte, geweißt, als äußere Lage von OK bis UK Deckenrippe


Trockenbauvorsatzschale, 2-fach beplankt

Fußpunkt Winkelstützwand

HCW-Holzverbinder
Quellmörtel
Winddichte Folie HRB, nach innen umgeklappt
Luftdichter Anschluss HRB an Betonsockel
Betonsockel, WU-Beton
Abdichtung Winkelstützwand, Polymerbitumen-Schweißbahn, 1-lagig gem. DIN 18533-2 für W1.2-E
Sockeldämmung, mineralisch
Fugenblech
Abdichtung Sohlplatte, Polymerbitumen-Schweißbahn, 1-lagig gem. DIN 18533-2 für W1.1-E
Magerbetonauffüllung mit Gefälle
PE-Folie, 2-lagig
Sauberkeitsschicht, Magerbeton
Kapilarbrechende Schicht, RCL-1 Material, Körnung 0/45
Fuss Winkelstützwand
Tieferführung Fundament bis auf tragfähige Schicht, Tiefe nach Erfordernis, Freigabe durch Bodengutachter, Magerbeton

Wandabdichtung gem. DIN 18533 für W2.1-E

Details Grundriss OG




Diffusionsoffene Folie
Laibungsblech, Aluminium eloxiert, C34, 4-fach gekantet
Holz-Aluminium-Rahmentür, Uw=1,6W/(m2K), RC2n, 3-fach Verglasung, Randverbund schwarz
Deckschale Aluminium eloxiert, C34, Holz Fichte, lackiert, weißpigmentiert

Folie, dampfdicht und winddicht
Auswechslung HRB-Wand für Laibung Tür mit schrägem Anschnitt
Beplanung, 1-lagig, Gibskarton

Außenwand, HRB, Fassade Nord, gemäß Bauteilkatalog
Aluminiumunterkonstronstruktion aus Konsolen und horizontalen L-Winkelschienen
Aluminiumfassade aus gekanteten Metallpaneelen, Sicken 20*40, Profilierung gemäß separatem Plan, Paneele eloxiert, C34, Stöße und Verschraubung in Sicken
Holzunterkonstruktion für Holzschalung, Lattung und Konterlattung
Fassadenlisene aus BSH, Oberfläche
Holzfassade, aus Holzschalung, horizontale Verlegung, Oberfläche
Aluminiumblech, 2-fachgekantet, eloxiert, C34
Aussteifungsprofil, Aluminium
Haltewinkel, Aluminium
Abschlussblech, Aluminium eloxiert, C34, 3-fach gekantet
Aluminiumfassade aus gekanteten Metallpaneelen, Sicken 20*20, Profilierung gemäß separatem Plan, Paneele eloxiert, C34, Stöße und Verschraubung in Zwischenräumen der Sicke
Geländerstab, Stahl, 17*17mm, S235, Pulverbeschichtet, RAL XXXX

Details Grundriss EG



Knauf, Aluminium, schwarz eloxiert
Kanten Betonaufkantung und Winkelstützwand
Ausfädelung Notentwässerung aus Rundausschnitt und Metallaufschiebling rund

Handlauf, Flachstahl, 10*50mm, pulverbeschichtet, schwarz
Handlaufhalter, Flachstahl, 10*50mm, pulverbeschichtet, schwarz
Kopfplatte, 18*100, pulverbeschichtet, schwarz
Unterkonstruktion als Konsole

LEGENDE

Plansymbole
- ARCH Architekt
- SBDA Stadtbetrieb Dortmund
- FA Fachamt
- WMA Werk / Warmeabzug

Raumstempel
Raumnummer
Raumname

Bezugshöhen
- ARCH Grundzug
- ARCH Planum
- ARCH Bodenbelag
- ARCH Oberkante Belag

Schraffuren & Füllungen
- Sichtbeton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk unbekannt
- Holz
- Holzwerkstoff
- Mauerwerk Hohlblock (Leichtbeton)
- Mauerwerk Vollstein
- Dämmung
- Dämmung Hartschaum
- Estrich angefüllt
- Estrich gestrichen
- Kies
- Kies gestrichen
- Kies gestrichen
- Bauteil Aufsicht
- Bauteil Aufsicht verdeckt
- Bauteil Unterseite

Schnitte- und Durchbruchsplanung
- Durchbruch
- Durchbruch, mit Kernbohrung
- Durchbruch, mit Kernbohrung
- Angaben Dimension & Lage
- OKFertigfußbodenOberkanteFertigfußboden
- RDRohdeckenunterkante
- RBRohdeckenoberkante
- OKRohdeckenoberkante
- UKRohdeckenunterkante
- OKRohbodenoberkante
- UKRohbodenunterkante
- Bodenschnittkante
- Deckenschnittkante
- Wandschnittkante
- Durchbruchskante
- Deckenschlitz

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit sämtlichen zur Ausführung notwendigen Plausrichtungen der Architektenplanung gemäß Planliste gültig! Alle Maße sind örtlich, in eigener Verantwortung, vom AN zu prüfen! Durchbruche-, Leerrohr-, Grundleitungs- und Bitu-menabdichtungsarbeiten sind gemäß der DIN 18 380 sehe Planung der Fachingenieure. Maßunstimmigkeiten von Architektenplanung zur Fachingenieurplanung sind der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Eine Haftung infolge mangelnder Überprüfung und daraus folgender Fehler wird nicht übernommen.

ICON

PROJEKT

WERK - Westfalenpark
Eingang Ruhrallee mit Kindermuseum

Stadt: Dortmund
Gemarkung: Dortmund
Flur: 024
Flurstück: 408

BAUHERR

Stadt Dortmund vertreten durch die Sport- u. Freizeitbetriebe Dortmund

Straße: An der Buschmühle 3
Stadt: 44139 Dortmund
Telefon: 231/50-11534
Fax: 231/50-28111
Mail: inadeva-arndt@stadtdo.de

ARCHITEKT

STATUS
VORABZUG
Ausführungsplanung

PLANINHALT

Fassadenschnitt_Verwaltung_Nord

Plan-Nr.: **WERK_ARCH_5_403_01**
Maßstab: **1:10**
Plangröße: **DIN A0**
Gezeichnet: **SBDA**
Erstellungsdatum: **2025-10-09**
Index: **A**
Ausgabe: **2026-06-18**

INDEXLISTE

Nr.	Datum	Sign	Art der Änderung
A	10.06.26		Änderung: Anschlussdetails (ARCH/Fensy) Ergänzung: UK HRB Vordach (HRB) Schiller