Legende

Stahlbeton (STB)	Mauerwerk (MW)	Linie verdeckt	
Beton unbewehrt (UB)	Porenbeton (PB)	Grundstücksgrenze	
Fertigteil (FT)	Verbänder (VB)	Baugrenze	
Gipskartonwand (GK)	Naturstein (NST)	Bauline	
±0,00 Grundrissebene	Detail - Nr. / Plan - Nr.	Grundwasserspiegel	
OKFF OKRF Höhenkoten UKFD UKRD	Schnitt / Ansicht,	vorhergehende Änderungen	aktuelle Änderung

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante	BW	Brandwand
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante	Bauart BW	Bauart Brandwand
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante	F90	feuerbeständige Wand
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante	F30	feuerhemmende Wand
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro		
FBRH	Fertigbrüstungshöhe	HZG	Heizung	T30-RS	Feuerschutzabschluss feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
RBRH	Rohbrüstungshöhe	LFT	Lufttechnik		
LH	Lichte Höhe (Fertigmaße)	SAN	Sanitär		
RH	Raumhoch (Rohdicke)	RR	Regenrohr	T90-RS	Feuerschutzabschluss feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
FF	Fertigfussboden	FR	Futterrohr		
RD	Rohdecke	TEL	Telefon		
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung	T30	Tür / Tor feuerhemmend
BD	Bodendurchbruch (LB)	FA	Feuermeldeanlage	T90	Tür / Tor feuerbeständig
DD	Deckendurchbruch (LB)	LA	Lautsprecher		
DA	Deckenaussparung (LB)	PA	Personenaufzug	MR	Motor-Rafflore
UD	Unterzugsdurchbruch (LB)	TRH	Treppenhaus		
BE	Bodenestrich (LB)	FM	Feuermelder		
DE	Dacheinlauf (LB)	FL	Feuerlöscher		
WA	Wandaussparung (SHKT)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten		
WD	Wanddurchbruch (SHKT)	BMZ	Brandmeldezentrale	Brandschutzanforderungen	
WS	Wandschlitz (SHKT)	RM	Raummelder		
		RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		feuerbeständiges Bauteil (F90)
UZ	Unterzug	NA	Notausgang		Bauart Brandwand
UZ	Überzug	SP	Sprinkler		Brandwand
DV	Deckenversprung	WHY	Wandhydrant		feuerbeständige Decke (F90)
SW	Schwelle	H	Hydrant		
BF	Bauwerkfuge		Fluchtrichtung		
DF	Dehnungsfuge				

Ausbaumaterialien

Wand		Boden		Decke	
A	Anstrich -Dispersion	A	Anstrich	A	Anstrich
AL	Anstrich -Latex	AE	Epoxydharzanstrich	APD	Akupaneldecke
B	Beton	AL	Latexanstrich	AS	Anstrichspachtel
BWS	Betonwerkstein	AP	PVC-Anstrich	BRD	Bandrasterdecke
D	Dichtung	BA	Bitumöse Abdichtung	GKD	Gipskartondecke
F	Fliesen	BS-PD	Beschichtung Parkdeck	LD	Lichtdecke
FGS	Fugenglasbrich	BWS	Betonwerkstein	LFD	Langfeld-Rasterdecke
GK	Gipskarton	D	Dichtung	MFD	Mineralfaser-Rasterdecke
GK-BW	Gipskarton Brandwand	DB	Doppelboden	MPD	Metall-Paneeldecke
GP (P)	Gipsputz	DS	Dampfsperre	MRD	Metall-Rasterdecke
KSL	Kalksandschalen	ET	Estrich auf Trennlage	P	Putz
KSV	Kalksandvollstein	F	Fliesen	S	Spachtelung
LB	Leichtbeton	GA	Gussasphalt	SB	Betondecke - Sichtbeton
MW	Mauerwerk	GAE	Gussasphaltestrich		
MWN	Mauerwerk Verblendstein, NF	GR	Gitterrost		
NST	Natursteln	HKS	Hohlkehlsockel		
OA	Ölfarbter Anstrich	HO	Hohlraumboden		
PB	Porenbeton	KHE	Kunstharzestrich		
PB-BW	Porenbeton Brandwand	LI	Linoleum		
PO	Putz, Dünnbett	MB	Mörtelbett		
RP	Riebeputz	NST	Natursteln		
S	Spachtelung	OA	Ölfarbter Anstrich		
SB	Sichtbeton	OAP	Ölfester PVC-Anstrich		
SM	Sichtmauerwerk	PA	Parkett		
STB	Stahlbeton	PVC	PVC-Belag		
TA	Tapete	SA	Staubbindender Anstrich		
TF	Tapetenfällig (vorbereitet)	SE	Schwimmender Estrich		
TG	Tapete -Glasfaser	SG	Spiegelglas		
TGV	Tapete -Glasvlies (strukturlos)	T	Teppich		
TR	Tapete -Raufaser	TD	Trittschalldämmung		
VH	Verkleidung Holz	TL	Travertin		
VNST	Verkleidung Natursteln	V	Versiegelung		
WD	Wärmedämmung	VE	Verbundestrich		
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	ZE	Zementestrich		
WP	Wandpaneel				
ZP	Kalkzementputz				

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohstrurz an.

- alle F90 Wände auf Rohboden (auch Systemtrennwände)
- außenliegender Sonnenschutz am gesamten Gebäude außer Treppenhäuser: Sonnenschutzglas
- Blendschutz an allen Büroarbeitsplätzen und Leitwarten

Maßstab: 0 0,5m 1m 2,5m 5m

Änderungen:

7	29.01.2025	Ergänzung Höhen Wandschlitze TRH
6	17.12.2025	Ergänzung Wandschlitze Treppenhäuser, Türtypen und Angabe ELT für Haftmagnete und Feststellanlage, Anpassung TRB WCs
5	11.09.2025	Ergänzung PC-Plätze+TRBW, Nassmüll verschoben, Stb-Sockel gekürzt, Änderung Raumname + Funktion hinzugefügt
4	04.07.2025	Baufrei für Rohbau
3	30.05.2025	Anpasung SUD gem. TGA + Türverbreiterung
2	09.10.2024	Änderungen ab 09.10.2024
1	16.07.2024	Änderungen ab 16.07.2024

INDEX | DATUM | ÄNDERUNG | GEZEICHNET



± 0.00 ≙ 74,50 ü. NHN

Projekt
6520003151
Erweiterungsneubau Anne-Frank Gesamtschule (Bauteil E)
Burghofstraße 120, 44145 Dortmund

Bauherr
Stadt Dortmund
Stadt. Immobilienwirtschaft FB 65
Königswall 14
44137 Dortmund

Freigabe
Datum, Unterschrift

Planer
Freigabe
Datum, Unterschrift

Fachplaner

Planinhalt
Ausführungszeichnung
Grundriss
3. Obergeschoss_BT-E2

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am	Plandatei	Format	Maßstab
6520003151			24.04.2024	04.02.2026 18:54:35	1370.50/ 840.50	1 : 50

Plannummer
AFGS-NEU-5-GR-ARAL-30G-015-07_Grundriss 3.Obergeschoss_BT-E2