s. Anschlussplan A_5_G_003.1

s. Anschlussplan A_5_G_004

Wandoberflächen

W1	Beton, Kalkputz, Anstrich
W2	Gipskarton, gespachtelt, Q3, Wes, Anstrich
W3	Beton, Anstrich
W4	Beton, Kalkzementputz, Fliesen/Feinsteinzeug
	WC-Anlagen h=1,50m / Duschen bis UK AHD
W5	Gipskarton, Abdichtung, Fliesen/Feinsteinzeug
	WC-Anlagen h=1,50m / Duschen bis UK AHD
W6	Beton/Putz, Anstrich
W7	Beton/Prallschutz, h=2,50m
W8	Mauerwerk, Kalkzementputz, Fliesen/Feinsteinzeug
W9	WC-Anlagen h=1,50m / Duschen bis UK AHD
	Mauerwerk, Kalkputz, Anstrich
W10	Beton, Lehrafarbtuch, Blechbekleidung
W11	Beton, Lehrafarbtuch
W12	Beton, Anstrich
W13	Mauerwerk, Fugenglattstrich, Anstrich

Bodenoberflächen (s. Oberflächenplan A_5_D_463 u. A_5_D_463.1)

B1	Linoleum
B2	Vinyl
B3	Linoleum abstellfrei
B4	Gummi/Kautschukboden
B5	Gummigranulat
B6	Nadelfilz
B7	Feinsteinzeug
B8	Feinsteinzeug WO-I (gering)
B9	Feinsteinzeug WO-I (mäßig)
B10	Feinsteinzeug WO-I (hoch)
B11	Feinsteinzeug Relief
B12	Estrich
B13	Sauberlaufmatte
B14	Fliesen
B15	Rohboden

Deckenoberflächen (s. Oberflächenplan A_5_D_467.1 u. A_5_D_467.2)

D1	Akustikplatte Holzwolle
D2	Akustikplatte Holzwolle mit Akustikauflage
D3	Akustikplatte Holzwolle, tallowsichtfähige Oberfläche
D4	MF-Rasterdecke, mit eingelegten Rasterleuchten
D5	MF-Rasterdecke
D6	MF-Rasterdecke / Hygienedecke
D7	GK-Abhangdecke / Kleiffeinputz / Fries
D7.1	GK-Abhangdecke / F30, zweilagig
D8	GK-Abhangdecke, Quadratlochung mit Akustikauflage
D9	GK-Abhangdecke feuchtraumgeeignet
D10	GK-Abhangdecke, glatt
D11	Rohdecke mit Putz und Anstrich
D12	MF-Rasterdecke, Langfeldplatte
D13	Sonderkonstruktion, abgehängt, z.B. Metall

	Magnetkontakt GLT
	Magnet- und Riegelkontakt EMA
	Magnetkontakt GLT und Magnet- und Riegelkontakt EMA
F30/ G30	Feuerhemmende Wand/ Verglasung
NA	Notausgang
T30-RS	Tür Feuerwiderstandsklasse T30 mit Rauchschutzfunktion
RS	Tür mit Rauchschutzfunktion
D	Dichtschließende Tür
D = S	Dicht- und selbstschließende Tür

Bemerkungen

1. Alle Maße sind vor Baubeginn von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Für die Richtigkeit haftet der Unternehmer.
2. Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauleitung zu klären.
3. Die Ausführung hat gemäß den Vorgaben der Planungen der Fachplaner HLS/ELT sowie der Statik sind ergänzend zu beachten.
4. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Der Unternehmer hat sich selbst davon zu überzeugen, daß die statischen Angaben mit den Gegebenheiten übereinstimmen, regelen der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behördlicher sowie sonstiger Herstellervorschriften herzustellen. Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer verantwortlich.
5. Stemmarbeiten an konstruktiven Bauteilen dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung vom Statiker durchgeführt werden.
6. Für die Abmessung aller konstruktiven Teile sind nur die Schal- und Bewehrungspläne verbindlich.

Türbeschriftung: Raumbuchstabe / Türnummer; Blatt; Geschoss; Nutzungseinheit

Raumbeschriftung: Raumbuchstabe; Raumnummer; 30(nb)-02-T1 / 30(nb)-02; Geschoss; Nutzungseinheit

Oberflächenqualitäten: Wand; Decke; Boden; Sockel; Heizung; Lüftung; Elektro; Sanitär; Telefon; Hinweis

S_01 Schnitt — Schnitt Bez.

A_D_01 Zeichnungsvermerk/ Detailhinweis — Zeichnungs Nr./ Detail Nr.

± 0.00 = 0.10 OKFF / OKRB

OKFF UKD

OKRB UKRD

Änderungswolke Planungsstand/Index

Oberfläche Sichtmauerwerk

Nische; Schacht; Durchbruch

BRH	Brüstungshöhe	FF	Fertigfußboden
HGW	höchster Grundwasserstand	LDT	luftdichte Tür
DA	Dachablauf	RDT	rauchdichte Tür
OF	Oberfläche	T30-1	Feuerhemmende Tür einflügelig
UK	Unterkante	T30-2	Feuerhemmende Tür zweiflügelig
UZ	Unterzug	T90-1	feuerbeständige Tür einflügelig
BD	Bodendurchbruch	ELT	Elektro
DA	Deckenaussparung	HZG	Heizung
DD	Deckendurchbruch	LFT	Lüftung
DS	Deckenschlitz	SAN	Sanitär
FR	Futterrohr	TEL	Telefon
UD	Unterzugsdurchbruch	HK	Heizkörper
WA	Wandaussparung	UT	Universaltrichter
WD	Wanddurchbruch		
UKRD	OKFF bis UKRD		
BFR	Bodenfutterrohr		

Brüstungshöhen und Öffnungshöhen sind bezogen auf OKFF

+/- 0.00 = 206.00 NHN

Bauherr	Stadt Dortmund vertr. durch den Oberbürgermeister u. Städtische Immobilienwirtschaft Königswall 14 44137 Dortmund
Projekt	SBZ Wichlinghofen Errichtung eines Stadtteil- und Bildungszentrum einschl. Stellplatzanlage mit Lärmschutzwand und Schiebetor, Vinklöther Mark 15
Stufe	Ausführungsplanung
Plan-bezeichnung	Grundriss-OG(SBZ)
Maßstab	1:50
Blattgröße	1.350 x 841
Plandatum	10.08.2022
Zeichn.-Nr.	A_5_G_003.2
Index	