



Dachhaubau SBZ	M1:10
Begrünung (extensiv)	
mineralisches Schüttstoffgemisch	80 mm
Filtervlies	20 mm
druckfestes Drain- und Speicher Element	20 mm
Wurzelschutzmatte	0,2 mm
PE-Folie	
bituminöse Abdichtung, 2-lagig	60-240 mm
mineralische Gefälleabdichtung (2% Gefälle)	100 mm
mineralische Grunddämmung	250 mm
bituminöse Dampfsperre	
St.B. Deckenplatte	

F30/ G30	Feuerhemmende Wand/ Verglasung
NA	Notausgang
T30-RS	Tür Feuerwiderstandsklasse T30 mit Rauchschuttfunktion
RS	Tür mit Rauchschuttfunktion
D	Dichtschließende Tür
D + S	Dicht- und selbstschließende Tür

## Bemerkungen

- Alle Maße sind vor Baubeginn von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
- Für die Richtigkeit haftet der Unternehmer.
- Unternehmern sind umgehend mit der Bauleitung zu klären.
- Die Hochbauplanung, die Schütz- und Durchbruchpläne, die Planungen der Fachplaner HU-3-ELE sowie die Statik sind ergänzend zu beachten.
- Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Der Unternehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den anerkannten Regeln der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behördlicher sowie sonstiger Herstellerrichtlinien herzustellen. Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer verantwortlich.
- Stemmschrauben an konstruktiven Bauteilen dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung vom Statiker durchgeführt werden.
- Für die Abmessung aller konstruktiven Teile sind nur die Schal- und Bewehrungspläne verbindlich.

Index	Datum	Änderungen/ Ergänzungen
		+/- 0.00 = 206.00 NHN

Bauherr	Stadt Dortmund verfr. durch den Oberbürgermeister u. Städtische Immobilienwirtschaft Königswall 14 44137 Dortmund
---------	---

Architekt	
-----------	--

Fachplaner	TGA
------------	-----

Statik /	Wärmeschutz
----------	-------------

Schallschutz	
--------------	--

Brandschutz	
-------------	--

Projekt	SBZ Wichlinghofen
---------	-------------------

Stufe	Errichtung eines Stadtteil- und Bildungszentrum einschl. Stellplatzanlage mit Lärmschutzwand und Schiebetor, Vinklöther Mark 15
-------	---

Ausführungsplanung	
--------------------	--



Plan-bezeichnung	Schnitt 7-7(SBZ)
------------------	------------------

Maßstab	1:50
---------	------

Gezeichnet	GM I SE I SH
------------	--------------

Geprüft	JD
---------	----

Projekt-Nr.	Zeichn.-Nr.	Index
-------------	-------------	-------

G016/5	A_5_S_107.2	
--------	-------------	--