Legende

- Stahlbeton (STB)
- Beton unbewehrt (UB)
- Fertigteil (FT)
- Gipskartonwand (GK)
- +0.00 Grundrisskote
- OKFF / OKRF Höhenkoten
- UKFD / UKRD
- Mauerwerk (MW)
- Porenbeton (PB)
- Verbänder (VB)
- Natursteln (NST)
- Detail - Nr. / Plan - Nr.
- Schnitt / Ansicht
- vorhergehende Änderungen
- aktuelle Änderung
- Linie verdeckt
- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Baulinie
- Grundwasserspiegel

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro
FBRH	Fertigbetonrippe	HZG	Heizung
RBRH	Rohbetonrippe	LFT	Lufttechnik
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)	SAN	Sanitär
RH	Raumhoch (Rohhöhe)	RR	Regenrohr
FF	Fertigfussboden	FR	Futterrohr
RD	Rohdecke	TEL	Telefon
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung
BD	Bodendurchbruch (LB)	FA	Feuermeldeanlage
DD	Deckendurchbruch (LB)	LA	Lautsprecheranlage
DA	Deckenaussparung (LB)	PA	Personenwarnanlage
UD	Unterzugsdurchbruch (LB)	TRH	Treppenhaus
BE	Bodeneinlauf (LB)	FM	Feuermelder
DE	Dacheinlauf (LB)	FL	Feuerlöscher
WA	Wandaussparung (B/H/T)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten
WD	Wanddurchbruch (B/H)	BMZ	Brandmeldezentrale
WS	Wandschlitz (B/T)	RM	Rauchmelder
		RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
UZ	Unterzug	NA	Notausgang
OZ	Überzug	SP	Sprinkler
SW	Schwelle	WHY	Wandhydrant
BF	Bauwerksfuge	H	Hydrant
DF	Dehnungsfuge		Fluchtrichtung

T30-RS	Feuerschutzabschluss feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
T90-RS	Feuerschutzabschluss feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
T30	Tür / Tor feuerhemmend
T90	Tür / Tor feuerbeständig
MR	Motor Raffstore

Brandschutzanforderungen

- feuerbeständiges Bauteil (F90)
- Bauart Brandwand
- Brandwand
- feuerbeständige Decke (F90)

Ausbaumaterialien

Wand		Boden		Decke	
A	Anstrich -Dispersion	A	Anstrich	A	Anstrich
AL	Anstrich - Latex	AE	Epoxyharzanstrich	APD	Akustikdecke
B	Beton	AL	Latexanstrich	AS	Anstrichputzfeld
BWS	Betonwerkstein	AP	PVC-Anstrich	BRD	Brettstapeldecke
D	Dichtung	BA	Bitumin/Kork-Anstrichtung	GKD	Gipskartondecke
F	Fliesen	BS-PD	Beschichtung Parkdeck	LD	Lichtdecke
FGS	Fugenglattstrich	BWS	Betonwerkstein	LFD	Lang/kleinRasterdecke
GK	Gipskarton	D	Dichtung	MRD	Mineralfaser-Rasterdecke
GK-BW	Gipskarton Brandwand	DB	Doppelboden	MPD	Metall-Paneeldecke
GP (P)	Gipsputz	DS	Dampfsperre	MRD	Metall-Rasterdecke
KSL	Kalksandschlieren	ET	Estrich auf Trennlage	P	Putz
KSV	Kalksandvollstein	F	Fliesen	S	Spachtelung
LB	Leichtbeton	GA	Gussasphalt	SB	Betondecke - Sichtbeton
MW	Mauerwerk	GAE	Gussasphaltestrich		
MWN	Mauerwerk Verbindestein, NF	GR	Granit		
NST	Natursteln	HKS	Hohlkettsockel		
OA	Oldichter Anstrich	HO	Hohlraumboden		
PB	Porenbeton	KHE	Kunstharzestrich		
PB-BW	Porenbeton Brandwand	LI	Linoleum		
PD	PUG, Dünnbett	MB	Mörtelbett		
RP	Reibeputz	NST	Natursteln		
S	Spachtelung	OA	Oldichter Anstrich		
SB	Sichtbeton	OAP	Offetter PVC-Anstrich		
SM	Sichtmauerwerk	PA	Parkett		
STB	Stahlbeton	PVC	PVC-Belag		
TA	Tapete	SA	Staubbindender Anstrich		
TF	Tapetenfleiflig (vorberietet)	SE	Schwimmende Estrich		
TG	Tapete -Glasfaser	SP	Spaltboden		
TGV	Tapete -Glasvlies (strukturlos)	T	Teppich		
TR	Tapete -Raufaser	TD	Trittschalldämmung		
VH	Verkleidung Holz	TL	Trennlage		
VNST	Verkleidung Natursteln	V	Verriegelung		
WD	Wärmedämmung	VE	Verbundestrich		
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	ZE	Zementestrich		
WP	Wandpaneel				
ZP	Kalkzementputz				

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

- alle F90 Wände auf Rohboden (auch Systemtrennwände)
- außenliegender Sonnenschutz an gesamten Gebäude außer Treppenhäuser: Sonnenschutzglas
- Blendschutz an allen Büroarbeitsplätzen und Leitwarten

Maßstab: 0 0,5m 1m 2,5m 5m

Änderungen:

9	29.01.2025	Ergänzung Höhen Wandschlitze TRH
8	17.12.2025	Ergänzung Wandschlitze Treppenhäuser, Türtypen und Angabe ELT für Haftmagnete und Feststellanlage, Anpassung TRB WCs
7	24.10.2025	TB-Wand Aufenthalt Küche Teek.-zeile geändert, Teek. ergänzt, Detailnr. Tür angepasst
6	11.09.2025	Ergänzung PC-Plätze+TRBW, Nassmull verschoben, Stb-Sockel gekürzt, Änderung Raumname + Funktion hinzugefügt
5	04.07.2025	Baufrei für Rohbau
4	30.05.2025	Anpssung SUD gem. TGA + Türverbreiterung
3	15.01.2025	Änderungen ab 15.01.2025
2	11.10.2024	Änderungen ab 11.10.2024
1	16.07.2024	Änderungen ab 16.07.2024

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET

± 0.00 ≙ 74,50 ü. NHN

Projekt
6520003151
Erweiterungsneubau Anne-Frank Gesamtschule (Bauteil E)
Burgholtzstraße 120, 44145 Dortmund

Bauherr
Stadt Dortmund
Städt. Immobilienwirtschaft FB 65
Königswall 14
44137 Dortmund

Freigabe
Datum, Unterschrift

Planer

Freigabe
Datum, Unterschrift

Fachplaner

Planinhalt
Ausführungszeichnung
Grundriss
Erdgeschoss_BT-E1

Projektnr.	Verfasser	Maßstab	erstellt am:	Plandatum	Format	Maßstab
6520003151			24.04.2024	06.02.2026 15:59:51	**1370.50 / 840.50**	1 : 50

Plannummer
AFGS-NEU- 5-GR-ARAL-0EG-005-08_Grundriss Erdgeschoss_BT-E1