

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 6520003151 **Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau**
LV: 300_023 **Innenputzarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
023.	Innenputzarbeiten.....	2
023.001.	Baustelleneinrichtung.....	13
023.001.001.	Baustelleneinrichtung.....	13
023.002.	Gerüstarbeiten.....	14
023.002.001.	Gerüste / Sonstiges.....	14
023.003.	Technische Bearbeitung.....	15
023.003.001.	Technische Bearbeitung.....	15
023.004.	Innenputzarbeiten (Bauteil 1-3).....	16
023.004.001.	Vorbereitende Arbeiten.....	16
023.004.002.	Innenputz.....	17
023.004.003.	Einbauteile.....	21
023.005.	Innenputzarbeiten (Treppenhaus A-D).....	22
023.005.001.	Vorbereitende Arbeiten.....	22
023.005.002.	Wandflächen.....	23
023.005.003.	Einbauteile.....	25
023.006.	Wanddurchbrüche.....	26
023.006.001.	Wanddurchbrüche.....	26
023.007.	Stundenlohnarbeiten.....	27
023.007.001.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte.....	27
	Zusammenstellung.....	29

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

023. Innenputzarbeiten**1.1 Angaben zur Baustelle**

1.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Adresse: Burgholzstr. 120, 44145 Dortmund

Der Neubau der Anne-Frank-Gesamtschule befindet sich an der Burgholzstraße im Stadtbezirk Innenstadt- Nord in Dortmund. Das Grundstück liegt gegenüber dem Nordmarkt, im Innenbereich einer 3 bis 4- geschossigen Wohnungsbau-Blockrandbebauung. Zufahrt erfolgt über die Carl-Holtzschneider- Straße.

1.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen entfällt

1.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
 Siehe Abschnitt "2. Projektbeschreibung"

1.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Das Gelände wird durchgehend bewacht und ist mit einem Holzzaun sowie einem Metallzaun mit Folie eingezäunt. Am Baustelleneingang befindet sich eine Eingangskontrolle mit Personenvereinzelungsanlage und Schranken. Eine Bewachung durch einen Pförtner ist während der Baustellenöffnungszeiten jederzeit gewährleistet. Die Anlieferung wird während des Bauvorhabens mit Hilfe eines Avisierungssystems erfolgen. Zu den Schulanfangsstoßzeiten von 7.00- 8.30 Uhr sind keine Anlieferungen erlaubt. Durch die Baustellenlogistik wird eine Lichtsignalanlage und verengte Fahrbahn als Baustelleneinfahrt mit Einbahnstraße eingerichtet.

1.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die Feuerwehrezufahrt des Bestandsgebäudes ist durchgehend frei zu halten. Ebenso darf der Parkplatz der Schule nicht als Anliefer- oder Lagerfläche genutzt werden.

1.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montageöffnungen

siehe Baustellenlogistikkonzept

1.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

siehe BVB

1.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p><u>Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume</u> Es werden Lagerflächen gem. BE-Plan auf dem Gelände zur Verfügung gestellt. Der AN hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Insbesondere sind Schutzmaßnahmen gegen ein Verwehen von Lagergut zu treffen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle durch den AN unverzüglich zu räumen. Die genutzten Flächen sind dem AG nach der Räumung besenrein entsprechend des übernommenen Zustandes zurückzugeben.</p> <p><u>1.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Ergebnisse von Wasseranalysen</u> entfällt</p> <p><u>1.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern</u> entfällt</p> <p><u>1.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften</u> entfällt</p> <p><u>1.1.12 Besondere Vorgaben für die Abfall-Entsorgung</u> Die komplette Entsorgung der Reststoffe und Verpackungsmaterialien erfolgt durch den AN Baustellenlogistik. Es wird ein Wertstoffsammelplatz eingerichtet. Die Wertstoffe sind vor der Entsorgung zu trennen und sortiert zu lagern.</p> <p><u>1.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle</u> Der Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Sehr lärmintensive Arbeiten sind nach Möglichkeit auf die betriebsfreien Zeiten der Schule zu legen. Wichtige Termine des Schulbetriebs können dem Terminplan entnommen werden.</p> <p><u>1.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, usw.</u> bereits erfolgt</p> <p><u>1.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs</u> entfällt</p> <p><u>1.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen</u> entfällt</p> <p><u>1.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle</u> In der Baustelleneinfahrt befindet sich die Zugangstreppe der Turnhalle. Ebenso führt von der Turnhalle zum Bestandsfoyer eine Kabelbrücke, die unterfahren werden kann. Neben dem Foyer befindet sich ein Mauerwerkskunstobjekt, das nicht beschädigt werden darf.</p>			

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.1.18 Kampfmittel
entfällt

1.1.19 Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung

Es gilt die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 1998 in der neuesten Novelle.

Vom AN zu übergebende / auf der Baustelle vorzuhaltende

Unterlagen:

Folgende Unterlagen sind vom AN, sowohl für die eigenen Mitarbeitern wie auch von seinen Nachunternehmern, dem SiGeKo unaufgefordert vor Arbeitsantritt zu übersenden und auf der Baustelle vorzuhalten:

- baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen
- Montageanweisungen
- Ersthelfer Bescheinigungen
- Betriebsanweisungen und Unterweisungsnachweise
- Prüfnachweise für Arbeitsmittel
- Ansprechpartner des Unternehmens (mind. der deutschen Sprache mächtig)
- Vorlage der Bundesdatenblätter bei Verwendung von Gesundheitsgefährdenden Stoffen und Materialien
- Schriftliche Beauftragungen von Maschinenführern und Benutzern

Der AN verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen sowie das berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

Vom AN ist ein für den Arbeitsschutz in seinem Bereich Verantwortlicher zu benennen. Dieser ist für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten Arbeitskräfte (einschl. der Arbeitskräfte seiner Subunternehmer, vgl. DGUV) zuständig. Er steht weiterhin dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (nach BaustellV) als Ansprechpartner zur Verfügung, setzt dessen Forderungen nach Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten um und nimmt an den vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator im Bedarfsfall einberufenen Sicherheitsbesprechungen teil. Für den Verhinderungsfall ist ein Vertreter zu benennen.

1.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer

entfällt

1.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

entfällt

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlasstenVorarbeiten

- Trockenbauarbeiten ab ca. September 2026,
- Estricharbeiten, Elektroinstallationsarbeiten ab ca. Oktober 2026,
- Malerarbeiten ab ca. Januar 2027

1.1.23 Arbeiten anderer Auftragnehmer auf der Baustelle

Im Rahmen des Bauvorhabens ist die Anwesenheit von mehreren Auftragnehmern bzw. Gewerken gegeben. Die Nutzung unterschiedlicher Park- und Lagerflächen wird durch den Baustelleneinrichtungsplan, sowie der Baulogistik geregelt. Auf der Baustelle ist das Zusammenwirken der unterschiedlichen Auftragnehmer, sowie die Anwesenheit anderer Gewerke zu berücksichtigen. Gewerkeübergreifend wird ein Baulogistiker eingesetzt.

1.2 Angaben zur Ausführung1.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte undArbeitsunterbrechungen

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt entsprechend des Bauablaufs, auch in zeitlich und örtlich getrennten Abschnitten. Bei zeitlich getrennter Durchführung oder Teilleistungen der Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhängigkeit anderer Leistungen, kann vom AN kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung abgeleitet werden. Sperrungen der einzelnen Bereiche ist mit der Objektüberwachung abzustimmen.

siehe Bauzeitenplan

1.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung

Es stehen nur geringe Lagerflächen zur Verfügung (siehe Baulogistikplan) und bei der Ausführung am Bestand entstehen beengte Arbeitsräume.

1.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen

entfällt

1.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Die Entsorgung wird zentral über den Baulogistiker geregelt. Container für die getrennte Entsorgung von Wertstoffen stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.

1.2.5 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten

entfällt

1.2.6 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge usw. durch

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

den AN

Die zur Verfügung stehenden Gerüste können mitbenutzt werden, z.B. das Treppenhausgerüst.

1.2.7 Überlassung von Gerüsten und anderen Einrichtungen des AN an andere Unternehmer
entfällt

1.2.8 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
entfällt

1.2.9 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile
entfällt

1.2.10 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile
entfällt

1.2.11 Eignungs- und Gütenachweise

Der AN ist verpflichtet, die Güte und Eignung der von ihm zur Verwendung vorgesehenen Baustoffe und Bauteile nachzuweisen und amtliche Prüfzeugnisse mindestens vier Wochen vor Ausführung dem AG vorzulegen.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den betroffenen DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten Güteschutzgemeinschaft tragen und/oder der bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für nicht genormte Stoffe gilt diese Forderung als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis/-zeichen einer anerkannten Prüfanstalt vorgelegt wird.

Der AN hat die entsprechenden Nachweise in deutscher Schrift vorzulegen.

1.2.12 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw. müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind
entfällt

1.2.13 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile
entfällt

1.2.14 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom AG beigestellt werden
entfällt

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2.15 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt
 siehe Bauleistungsbeschreibung

1.2.16 Leistungen für andere Unternehmer
 Sind auf Anweisung der Objektüberwachung im Auftrag des Bauherrn und als Nachtrag zu erbringen.

1.2.17 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
 entfällt

1.2.18 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
 Für den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte AN einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Dies ist den beauftragten AN, die mit weiterführenden Leistungen beauftragt sind, grundsätzlich zu gestatten. Eine Abnahme oder ein der automatischen Abnahme gleichendes Verfahren findet nicht statt. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem AG vorher auf Vertragsmäßigkeit kontrolliert und dokumentiert (gemäß VOB/B § 4 Nr. 10). Diese Zustandsfeststellungen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigelegt. Das Verschließen von Bauteilen ist rechtzeitig, spätestens aber mit einer Woche Vorlauf der Objektüberwachung und dem AG anzuzeigen.

1.2.19 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist
 entfällt

1.2.20 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
 Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte Aufmaßpläne in Papierform und digital einzureichen. Die auf den Aufmaßblättern und der Rechnung verwendeten Maße müssen eindeutig mit den Maßen der Aufmaßpläne übereinstimmen. Bei der Rechnungssendung ist der Rechnungslauf der Stadt Dortmund zu beachten.

Vor der Abnahme und mit der Schlussrechnung sind Dokumentationsunterlagen gemäß Leistungsverzeichnis in Papierform und digital einzureichen. Die Freigabe der Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten Dokumentationsunterlagen gebunden.

1.3. Allgemeine Hinweise

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3.1 Gerüste und Absturzsicherungen

Werden bauseits zur Verfügung gestellt.

1.4. Projektraum1.4.1 Projektraum Nutzung

Der AG hat zur Dokumentation der Planung und Baufortschritte eine Internetplattform als Projektdatenraum eingerichtet. Es wird hierzu die Plattform Conclude verwendet.

Der AN wird darin alle Projektdokumente in einer vorgegebenen Struktur einstellen.

Der Projektraum wird auch als Dokumentations- und Planaustauschplattform mit dem AG verwendet. Der Schrift- und Protokollverkehr erfolgt ansonsten per Email oder nur, wenn formal notwendig, postalisch mit Vorversand.

Insbesondere sind alle Protokolle und Berichte durch den AN im Projektraum einzustellen. Ebenso sind alle Planunterlagen durch den AN in der vorgegebenen

Struktur einzustellen, sobald diese als Prüfpaket vorliegen.

Anpassungen an der Planung nach erfolgter Sichtung sowie jegliche Fortschreibungen und der Abschluss der Planungspakete sind im Projektraum stets einzustellen. Der Upload von ZIP-Dateien ist

in der Plankammer ausgeschlossen.

Dem AN und seinen Subunternehmern werden für die Projektlaufzeit Zugangsrechte

kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der AN verpflichtet sich, mit Beendigung seiner

Beteiligung am Projekt den Projektraum für das jeweils vertragsgegenständliche Projekt nicht mehr zu nutzen.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung erfolgt für das Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Anne Frank Gesamtschule Dortmund

Auf dem Gelände der Anne-Frank-Gesamtschule wird der Bauteil der ehemaligen Vincke Grundschule abgerissen und durch einen 3- und 5 geschossig abgestuften Neubau ersetzt. Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Baustelle gesichert und eine Leitungsbrücke für den provisorischen Umschluss der Turnhalle erstellt. Das westlich vom Neubau befindliche Forum und die Turnhalle bleiben erhalten. Die restliche Schule bleibt während der Baumaßnahme in Betrieb. Im Vorfeld der Rohbauarbeiten sind Verbauarbeiten und Tiefbauarbeiten ausgeführt worden. Die Baustelleneinrichtung inklusive Avisierung und Sicherheit wird von einem Baupolizistiker

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

übernommen. Es liegt ein Bauleistungskonzept vor.

Zur Errichtung des Erweiterungsneubaus

Durch den AG wurden im Vorfeld die Abbrucharbeiten der Vincke Grundschule durchgeführt. Die Bestandshöhen und Verbauhöhen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Der Schulerweiterungsneubau besteht aus drei Gebäudebereichen, eines 3- geschossig, eines 5-geschossig inkl. Keller und eines eingeschossig. Alle Dachflächen sind als Flachdächer ohne Dachneigung geplant und sollen bereichsweise extensiv begrünt werden, sowie Kollektoren für eine Photovoltaikanlage verorten.

Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die Stahlbetonwände der vier Treppenhäuser sowie die Aufzug- und Versorgungsschächte.

Das Tragwerk besteht aus einem mehrgeschossigen Skelettbau aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise, die Decken sind als mehrschichtig gespannte Ortbetonflachdecken auf Linienlagern der Wände (oder Ober/Unterzüge) sowie Punktlagern (Stützen) ausgebildet. Die Außen- und Innenwände sind als tragende Stahlbetonwände ausgebildet, sofern diese bis zur Gründungsebene durchlaufen. Alle anderen Trennwände sind als nichttragende Mauerwerkswände oder in Trockenbauweise geplant.

Wegen des hohen Grundwasserspiegels sind die Kelleraußenflächen (Wände/Bodenplatte) als WU Beton ausgebildet. Ebenso werden außenliegend Frostschränken für eine Gewährleistung von Frostfreiheit angeordnet.

Planungsunterlagen

Gemäß Planlieferliste, siehe Anlagen.

Fachplanungen

Bauleistungshandbuch

Baustellenphasenpläne

Formblätter und sonstige Anlagen

Formblatt EFB 213 Angebotsschreiben

Formblatt EFB 214 BVB Besondere Vertragsbedingungen

Formblatt EFB 215 ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Formblatt EFB 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulationen			
	Formblatt EFB 223 Aufgliederung der Einheitspreise			
	Formblatt EFB 232 Entsendegesetz			
	Formblatt EFB 233 NU Leistung im Betrieb enthalten			
	Formblatt EFB 234 NU Leistung nicht im Betrieb enthalten			
	Formblatt EFB 241 EVM Erg Abfall			
	Formblatt EFB 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten			
	Verpflichtungserklärung Frauenförderung			
	Vordruck öffentliche Ausschreibung Europa			
	Checkliste LZA (Langzeitarbeitslose)			

4.1 Grundlagen**4.1.1 Regelwerke**

Es gelten die einschlägigen Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich Änderungen, Berichtigungen und Beiblättern und alle darin aufgeführten Regelwerke. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4.1.2 Auflagen und Bestimmungen:

Folgende Auflagen und Bestimmungen sind zu beachten:

- der Aufsichtsbehörden
- der städtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen der Stadt
- der Straßenverkehrsordnung
- besondere wasserrechtliche Bestimmungen, der

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

wasserrechtliche Bescheid
 - Vorschriften über Schutzmaßnahmen zur
 Nachbarbebauung nachbarrechtlicher Grundstücke, der
 Landschaftspflege des Denkmal- und des Umweltschutzes

4.1.3 Berufsgenossenschaften

Den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und
 Gewerbeaufsichtsämter ist Folge zu leisten.

4.2 Eignungsnachweise, Genehmigungen etc.

entfällt

4.3 Technische Bearbeitung

Einmessen der einzelnen Flächen sind in das Angebot
 einzukalkulieren.

4.4 Anforderungen, Ausführung. Leistungsumfang und Schnittstellen

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Innenputzarbeiten.

Während der Bauzeit ist ein Bauleistiker mit der
 Baustelleneinrichtung, -sicherung und Entsorgung beauftragt.
 Es liegt ein Bauleistikkonzept vor. Seitens des AG's wird ein
 Bauaufzug gestellt. Dieser kann nach personeller Schulung
 genutzt werden.

Bei der Durchführung ist zu beachten, dass der Schulbetrieb
 während der Bauzeit weiterläuft und sich das Baugrundstück in
 unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung befindet. Bei
 Bohrarbeiten ist der Geräuschpegel auf ein Minimum zu
 beschränken und ggf. an den Schulbetrieb anzupassen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten ist der AN
 alleine verantwortlich.

Der AN verpflichtet sich, eigenverantwortlich vor Beginn der
 Arbeiten die Freischaltung / Absperrung der Ver- und
 Entsorgungsleitungen auf dem Baugelände zu prüfen.

Alle Arbeiten des Auftragnehmers müssen von einem
 fachkundigen Mitarbeiter, der die deutsche Sprache beherrscht,
 geleitet und überwacht werden. Die Kosten hierfür sind in den
 Einheitspreise einzurechnen. Die Absicht eines personellen
 Wechsels ist dem AG unverzüglich anzuzeigen.
 Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich
 Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen
 Auflagen und Vorschriften entsprechen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Über die Arbeiten ist ein Bautagebuch zu führen und der Objektüberwachung wöchentlich vorzulegen. Alle dabei entstehenden Kosten sind in den Baustelleneinrichtungspreis mit einzukalkulieren.

Staub- und Schmutzantrag an den öffentlichen Straßen und Wegen sowie Verkehrsflächen und Flächen im und um den Baubereich sind zu vermeiden. Sofern diese Bereiche doch verschmutzt werden, ist die tägliche Reinigung von verschmutzten, öffentlichen Straßen und Wegen sowie Verkehrsflächen und Flächen im und um den Baubereich ebenfalls zwingend im Leistungsumfang enthalten. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge und deren Reifen, die die Baustelle verlassen, vorab gereinigt werden.

4.5 Baustelleneinrichtung

Alle Leistungen aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung, inkl. Einrichten, Vorhalten, ggf. Umsetzen und Räumen der Baustelle mit aller zur einwandfreien Durchführung der Arbeiten erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen, die zur ordnungsgemäßen und vollständigen Erfüllung der kompletten Vertragsleistung des AN über die gesamte Bauzeit erforderlich sind, sind zu berücksichtigen und mit einzukalkulieren.

Hierzu gehören beispielsweise alle Geräte und Hebezeuge, Schutzabdeckungen, Absperrungen und Absicherungen unter Berücksichtigung der einschlägigen behördlichen Vorschriften. Baustellencontainer sowie WC- und Waschanlagen werden durch den Bauleistiker kostenfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind Hilfseinrichtungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistungen und zum Schutz Dritter erforderlich sind, vorzusehen und zu verwenden.

Die Einrichtung der Baustelle ist für die Dauer der Leistungserbringung des AN unter Beachtung aller geltenden Bestimmungen und Vorschriften zu planen, auszuführen, vorzuhalten, nach Baubedarf laufend zu verändern, zu unterhalten und spätestens nach Fertigstellung der Innenputzarbeiten wieder abzubauen und abzutransportieren. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile.

Ein Baustellenhauptanschluss für Baustrom und Bauwasser inkl. der entsprechenden Messeinrichtungen wird durch die Baulegistik auf jeder Etage zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden durch den AG getragen.

Lager- und Arbeitsplätze stehen grundsätzlich nur innerhalb des Baugrundstückes, unter Beachtung der Leistungen anderer Gewerke unentgeltlich zur Verfügung. Darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der AN selbst zu beschaffen, einschließlich aller erforderlichen Abstimmungen

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und Genehmigungen, die Kosten werden nicht gesondert vergütet. Es stehen nur geringe Flächen als Lagerfläche zur Verfügung.

Materialtransporte sind so zu koordinieren, dass keine Behinderungen für die Anlieger entstehen und mit dem Bauleistiker zu koordinieren.

Es ist ein Bauleistikkonzept beigelegt. Die sonstige Baustelleneinrichtung und Entsorgung wird durch den Bauleistiker direkt mit dem AG verrechnet und muss nicht in die Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden.

5. ZTV und Sonstige Technische Vertragsbedingungen**5.1 Vertragsart:**

- Einzelauftrag.

5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen:

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Version.

Es gelten alle einschlägigen DIN- / EN-Normen und Vorschriften in der jeweiligen letztgültigen Fassung, insbesondere:

- VOB/C DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- VOB/C DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten und alle darin aufgeführten Regelwerke

- BFS Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)
- Merkblätter des Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM)
- Merkblätter des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)
- Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers
- Die anerkannten Regeln der Technik
- Werksvorschriften der Material- und Zulieferanten

023.001. Baustelleneinrichtung

023.001.001. Baustelleneinrichtung

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

..001.001.0010 Baustelleneinrichtung des AN

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und Bereitstellung der notwendigen Arbeitsgeräte bzw. -mittel in ausreichender Anzahl entsprechend dem Baufortschritt (für die gesamte Bauzeit).

Den Anweisungen der Objektüberwachung und des SiGeKos ist umgehend Folge zu leisten.

Zur Baustelleneinrichtung (BE) des Auftragnehmers (AN) gehören alle für die Durchführung der in den Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen erforderlichen Maschinen, Hebezeuge, Geräte, Hilfs- und Montagehilfskonstruktionen. Gerüste, Lagerplätze sowie Containeranlagen mit Sanitär- und Pausenraumeinrichtungen werden durch einen Baulogistiker kostenfrei zur Verfügung gestellt (siehe Baulogistikplan). Alle sonstigen damit verbundenen Aufwendungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Sämtliche weiteren Vermessungsarbeiten die zur Leistungserbringung erforderlich sind, sind durch den Auftragnehmer zu erstellen und einzukalkulieren.

Die komplette Entsorgung der Reststoffe und Verpackungsmaterialien erfolgt durch den Baulogistiker in einer Wertstoffsammelstelle. Die Baustelle ist arbeitstäglich zu reinigen, die Entsorgung mit dem Baulogistiker abzustimmen.

Hinweis:

40 % der Pauschalen werden nach Einrichtung der BE und Leistungsbeginn, 40 % verteilt über die geplante Bauzeit, 20% nach Räumen der BE vergütet.

1,00 psch

Summe 023.001.001. Baustelleneinrichtung

Summe 023.001. Baustelleneinrichtung

023.002. Gerüstarbeiten

023.002.001. Gerüste / Sonstiges

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

..002.001.0010 Aufbau Abbau fahrbares Gerüst Rahmen 2kN/m2 H 2m

Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst,
 Vorhaltung wird gesondert vergütet, Systemgerüst DIN EN
 12810-1 als Rahmengerüst, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhe der
 obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

Einsatz des Gerüsts: UG bis 4.OG

5,00 St

..002.001.0020 Gemäß Position 023.002.001.0010**Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst**

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für
 fahrbares Gerüst der Bezugsposition

Abrechnung nach St x Wochen.

Angenommene Wochen: 6 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsächlich vorgehaltenen Gerüste.

40,00 StWo

Summe 023.002.001. Gerüste / Sonstiges

Summe 023.002. Gerüstarbeiten

023.003. Technische Bearbeitung**023.003.001. Technische Bearbeitung****..003.001.0010 Objektdokumentation**

Teil der vor Schlussrechnungsstellung zu übermittelnden
 Dokumentationsunterlagen sind:

- Merkblätter, Materialunterlagen
- Bautagebuch
- Fotodokumentation
- Werk- und Montageplanung
- Dokumentation von Arbeitsfugen
- Stundenlohnnachweise
- sonstige zum Bau erforderliche Nachweise
- Rechnungen
- Produktinformation
- Bedienungsanleitung
- Wartungsanleitung

-

-

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- Reinigung und Pflege

Digital und in 2- facher gedruckter Ausführung.

1,00 psch

Summe 023.003.001. Technische Bearbeitung

Summe 023.003. Technische Bearbeitung

023.004. Innenputzarbeiten (Bauteil 1-3)

Untergründe:

- Mauerwerk
- Beton

Hinweis zum LV:

Der Innenwandputz ist nur bis zu der in den Positionsbeschreibung benannten Höhe zu führen, diese liegt ca. 10 cm über Unterkante Abhangdecke. Sofern der Wandputz bis UK Rohdecke zu führen ist, wird dies in den Positionsbeschreibungen entsprechend benannt.

023.004.001. Vorbereitende Arbeiten**..004.001.0010 Abkleben der Fensteranlagen/Türelemente mit Folie**

Schutzabdeckung aller Fensteranlagen und Türelemente an den Außenwänden, innen, Abdeckung aus Folie, herstellen, einschl. Verklebung der Stöße unabhängig davon, ob in den Bereichen Innenputzarbeiten erfolgen. Die Schutzabdeckung wird nach Fertigstellung der Arbeiten des AN durch das Gewerk Maler bauseits übernommen.

1.450,00 m²

..004.001.0020 Haftgrundierung, Untergrund stark saugend (Mauerwerk)

Grundierung/Aufbrennsperre für stark saugende oder unterschiedlich saugende Untergründe zu Aufnahme eines Putzsystems,

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zweck: Haftgrundverbesse
 rung
 Vorleistung: Kalksandstein-MW
 o.ä.
 Folgeleistung: Gipsputz,
 Kalkzementputz

Ausführung an allen nachfolgend beschriebenen zu
 verputzenden Mauerwerkswänden.

1.780,00 m²

..004.001.0030 Haftgrundierung, Untergrund schwach/nicht saugend (Beton)

Haftgrundanstrich mit Quarzsand zu Haftvermittlung/
 Grundierung schwach / nicht saugender Untergründe zur
 Aufnahme eines Putzsystems.

Zweck: Haftgrundverbesse
 rung,
 Vorleistung: Betonoberflächen,
 schwach bzw. nicht
 saugend,
 Folgeleistung: Gipsputz

Ausführung an allen nachfolgend beschriebenen zu
 verputzenden Wand-, Stützen-, Leibungsflächen aus Stahlbeton

**Hinweis: Die Leibungsflächen der Fenster-/Fenstertüren
 sind in der entsprechenden Position "Leibungsputz" zu
 berücksichtigen.**

1.910,00 m²

..004.001.0040 Haftmörtel auf Beton, Untergrund für Kalkzementputz

Haftmörtel aus kunststoff- bzw. dispersionsvergütetem
 Kalkzementmörtel, auf nichtsaugenden Untergrund aus Beton,
 Dicke 3 - 5 mm, vor Aufbringen des Wandputzes.

420,00 m²

Summe 023.004.001. Vorbereitende Arbeiten

023.004.002. Innenputz

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

..004.002.0010 Gipsputz P IV 15mm Q2 geglättet, Innenwand

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 als Gipsputz, auf
 Wand- und Brüstungsflächen, übliche Beanspruchung

Ausführung: Gipsputz, Mörtelgruppe P IV
 Putzgrund: Beton, Mauerwerk
 Putzdicke: 15 mm
 Putzhöhe: bis ca. 3,30 m über OKRFB =
 bis ca. 10 cm über Abhangdecke

Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet,
 zur Aufnahme von Anstrichen,

Ausführungsort: BT E1-E3, UG-4.OG

3.220,00 m²

..004.002.0020 Gipsputz P IV 15mm Q2 geglättet, Leibungen

Innenputzsystem DIN 18550-2 als Gipsputz, auf Fenster- und
 Türleibungen und Sturz, übliche Beanspruchung, Leibungstiefe:
 15 cm bis 30 cm

Ausführung: Gipsputz, Mörtelgruppe P IV
 Putzgrund: Beton, Mauerwerk
 Putzdicke: bis 30 mm

Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet,
 zur Aufnahme von Anstrichen,

einschl. Untergrundvorbehandlung Ausgleichsputz,
 einschl. Tiefgrundvoranstrich und Spritzbewurf.
 Eckschutz nach separater Position.

Ausführungsort: BT E1-E3, UG-4.OG

1.570,00 m

..004.002.0030 Kalkzementputz P II 15mm Q2 abgezogen, Innenwand

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 als Kalkzementputz,
 auf Wandflächen, übliche Beanspruchung

Ausführung: Kalkzementputz, Mörtelgruppe P II
 Putzgrund: Beton, Mauerwerk

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Putzdicke: 15 mm
 Putzhöhe: bis ca. 3,50 m über OKRFB =
 bis ca. 10 cm über Abhangdecke

Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), abgezogen,
 zur Aufnahme der keramischen Wandbeläge,

Ausführungsort: BT E1-E2, UG-3.OG

890,00 m²

..004.002.0040 Kalk-Zement-Putzglätte Q2, Innenwand

vollflächiges überspachteln mit
 Kalk-Zement-Putzglätte zum Glätten von Kalk-Zement und
 Zementputzen im Innenbereich.
 Oberflächengüte Qualitätsstufe (Q2)
 Ausführung: Oberfläche streichfähig.
 Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach EN 998-1,
 einschl. Untergrundvorbehandlung.

Ausführungsort:
 Oberhalb der Fliesen, ca. ab 1,60 m OKFF

700,00 m²

..004.002.0050 Kalkzementputz P II 15mm Q2 abgezogen, Leibungen

Innenputzsystem DIN 18550-2 als Kalkzementputz,
 auf Fenster- und Türleibungen und Sturz, übliche
 Beanspruchung,
 Leibungstiefe: 15 cm bis 25 cm

Ausführung: Kalkzementputz, Mörtelgruppe P II
 Putzgrund: Beton, Mauerwerk
 Putzdicke: bis 30 mm

Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), abgezogen,
 zur Aufnahme der keramischen Wandbeläge,

einschl. Untergrundvorbehandlung Ausgleichsputz,
 einschl. Tiefgrundvoranstrich und Spritzbewurf.
 Eckschutz nach separater Position.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführungsort: BT E1-E2, EG+3.OG

40,00 m

..004.002.0060 Kalk-Zement-Putzglätte Q2, Leibungen

vollflächiges überspachteln mit Kalk-Zement-Putzglätte zum Glätten von Kalk-Zement und Zementputzen im Innenbereich auf Fenster- und Türleibungen und Sturz, übliche Beanspruchung, Leibungstiefe: 15 cm bis 25 cm Oberflächengüte Qualitätsstufe 2 (Q 2), Ausführung: Oberfläche streichfähig. Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach EN 998-1, einschl. Untergrundvorbehandlung.

Ausführungsort:
Oberhalb der Fliesen, ca. ab 1,60 m OKFF

40,00 m

..004.002.0070 Armiergewebe innen (vollflächig)

Armiergewebe an Wänden fachgerecht anbringen, 10 cm überlappend, oberflächennah in zwei Arbeitsgängen einbetten. Erste Putzschicht auftragen, grob abziehen, Armiergewebe in das oberste Drittel eindrücken, anschließend die gesamte Fläche überputzen. Verarbeitung nach Werksvorschrift.

410,00 m²

..004.002.0080 Armiergewebe innen (Teilflächen)

Putzbewehrung aus Gittergewebe aus Mineralfasern/Kunststofffasern in Teilflächen, auf wechselnden Untergründen und labilen Untergründen fachgerecht anbringen, 10 cm überlappend einschl. Befestigung und Spachtelung.

240,00 m²

..004.002.0090 Mehrstärke Putz bis 5 mm

Mehrstärke des vorbeschriebenen Putzes bis 5 mm Dicke.

240,00 m²

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
..004.002.0100	Mehrstärke Putz über 5-10 mm Mehrstärke des vorbeschriebenen Putzes über 5-10 mm Dicke.				
		240,00	m ²
<hr/>					
	Summe 023.004.002. Innenputz			
023.004.003.	Einbauteile				
..004.003.0010	Trennschnitt Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen sowie in Innenecken.				
		660,00	m
..004.003.0020	Anputzleisten, Kunststoff U-Profil Anputzleisten auf angrenzende Bauteile bzw. zur Herstellung von Putzanschlüssen an Rahmenprofilen von Fenster und Türen, etc. Anputzleiste als selbstklebendes U-Kunststoffprofil für Putzdicke von 15 mm, Putzschicht auf dem U-Profil abziehen.				
		1.470,00	m
..004.003.0030	Eckschutzprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm, Ausführung an Wandecken und Fenster- und Türleibungen lot- und fluchtrecht einbauen und vollständig einputzen				
		2.350,00	m
..004.003.0040	Anschlussprofil für den Übergang zu Trockenbau Anschlussprofil für Nassputz am Übergang zu Trockenbau (GK-Wände), verz. Stahlblech, mit Haftputz lot- und fluchtrecht anbringen, Putzdicke bis 15 mm,				
		120,00	m

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe 023.004.003. Einbauteile			
--------------------------------	--	--	--	-------

Summe 023.004. Innenputzarbeiten (Bauteil 1-3)			
--	--	--	--	-------

023.005. Innenputzarbeiten (Treppenhaus A-D)Untergründe:

- Mauerwerk
- Beton

Hinweis zum LV:

Der Innenwandputz ist nur bis zu der in den Positionsbeschreibung benannten Höhe zu führen, diese liegt ca. 10 cm über Unterkante Abhangdecke. Sofern der Wandputz bis UK Rohdecke zu führen ist, wird dies in den Positionsbeschreibungen entsprechend benannt.

Hinweis Gerüste:

Die Gerüste in den Treppenhäusern werden bauseits zur Verfügung gestellt.

023.005.001. Vorbereitende Arbeiten**..005.001.0010 Abkleben der Fensteranlagen/Türelemente mit Folie**

Schutzabdeckung aller Fensteranlagen und Türelemente an den Außenwänden, innen, Abdeckung aus Folie, herstellen, einschl. Verklebung der Stöße unabhängig davon, ob in den Bereichen Innenputzarbeiten erfolgen. Die Schutzabdeckung wird nach Fertigstellung der Arbeiten des AN durch das Gewerk Maler bauseits übernommen.

380,00	m ²
--------	----------------	-------	-------

..005.001.0020 Haftgrundierung, Untergrund stark saugend (Mauerwerk)

Grundierung/Aufbrennsperre für stark saugende oder unterschiedlich saugende Untergründe zu Aufnahme eines Putzsystems,

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zweck: Haftgrundverbesse
 rung
 Vorleistung: Kalksandstein-MW
 o.ä.
 Folgeleistung: Gipsputz

Ausführung an allen nachfolgend beschriebenen zu
 verputzenden Mauerwerkswänden.

60,00 m²

..005.001.0030 Haftgrundierung, Untergrund schwach/nicht saugend (Beton)

Haftgrundanstrich mit Quarzsand zu Haftvermittlung/
 Grundierung schwach / nicht saugender Untergründe zur
 Aufnahme eines Putzsystems.

Zweck: Haftgrundverbesse
 rung,
 Vorleistung: Betonoberflächen,
 schwach bzw. nicht
 saugend,
 Folgeleistung: Gipsputz

Ausführung an allen nachfolgend beschriebenen zu
 verputzenden Wand-, Stützen-, Leibungsflächen aus Stahlbeton

**Hinweis: Die Leibungsflächen der Fenster-/Fenstertüren
 sind in der entsprechenden Position "Leibungsputz" zu
 berücksichtigen.**

1.820,00 m²

Summe 023.005.001. Vorbereitende Arbeiten

.....

023.005.002. Wandflächen**..005.002.0010 Gipsputz P IV 15mm Q2 geglättet, Wandfläche**

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 als Gipsputz, auf
 Wandflächen, einschl. mit erhöhter Oberflächenhärte B7/50/6
 DIN EN 13279-1, mineralisch gebunden

Ausführung: Gipsputz, Mörtelgruppe P IV
 Putzgrund: Beton, Mauerwerk
 Putzdicke: 15 mm
 Putzhöhe: bis ca. 5,50 m

Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet,

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

zur Aufnahme von Anstrichen,

Ausführungsort:
 TRH A+B, UG-4.OG
 TRH C+D, EG-2.OG

1.740,00 m²

..005.002.0020 Gipsputz P IV 15mm Q2 geglättet, Leibungen

Innenputzsystem DIN 18550-2 als Gipsputz, auf Fenster- und
 Türleibungen und Sturz, einschl. mit erhöhter Oberflächenhärte
 B7/50/6 DIN EN 13279-1, mineralisch gebunden, Leibungstiefe:
 25 cm

Ausführung: Gipsputz, Mörtelgruppe P IV
 Putzgrund: Beton, Mauerwerk
 Putzdicke: bis 30 mm

Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet,
 zur Aufnahme von Anstrichen,

einschl. Untergrundvorbehandlung Ausgleichputz,
 einschl. Tiefgrundvoranstrich und Spritzbewurf.
 Eckschutz nach besonderer Position.

Ausführungsort:
 TRH A+B, UG-4.OG
 TRH C+D, EG-2.OG

290,00 m

..005.002.0030 Gemäß Position 023.005.002.0010**Gipsputz P IV 15mm Q2 geglättet, geneigte Wandflächen**

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 als Gipsputz, auf
 Wandflächen, einschl. mit erhöhter Oberflächenhärte B7/50/6
 DIN EN 13279-1, mineralisch gebunden, wie in der
 Bezugsposition beschrieben, jedoch
 Ausführung in geneigten Wandflächen, Dachneigung
 DN=68°<70°

140,00 m²

..005.002.0040 Mehrstärke Putz bis 5 mm

Mehrstärke des vorbeschriebenen Putzes bis 5 mm Dicke.

150,00 m²

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
..005.002.0050	Mehrstärke Putz über 5-10 mm Mehrstärke des vorbeschriebenen Putzes über 5-10 mm Dicke.				
		150,00	m ²
<hr/>					
	Summe 023.005.002. Wandflächen			
023.005.003.	Einbauteile				
..005.003.0010	Trennschnitt Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen sowie in Innenecken.				
		770,00	m
..005.003.0020	Anputzleisten, Kunststoff U-Profil Anputzleisten auf angrenzende Bauteile bzw. zur Herstellung von Putzanschlüssen an Rahmenprofilen von Fenster und Türen, etc. Anputzleiste als selbstklebendes U-Kunststoffprofil für Putzdicke von 15 mm, Putzschicht auf dem U-Profil abziehen.				
		440,00	m
..005.003.0030	Eckschutzprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm, Ausführung an Wandecken und Fenster- und Türleibungen lot- und fluchtrecht einbauen und vollständig einputzen				
		480,00	m
..005.003.0040	Fugen zwischen Treppenlauf/Podest Dehnfugenausbildung im Bereich der Auflagerstöße unten zwischen Betontreppenlauf und Betonpodest. Bauwerksfuge Breite bis 20 mm Putzabschlussprofile an beiden Seiten der Trennfuge anbringen, Spachtelung flächenbündig anarbeiten, einschl. aller erforderlichen Untergrundvorbereitungen, Oberflächenqualität Q 3. Fuge reinigen und mit elastischer, überstreichbarer				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenmasse verfugen, einschl. Untergrundvorbehandlung und Fugenhinterfüllung.	120,00	m
..005.003.0050	Fugen zwischen FT-Treppenlauf/Wand Reinigen und hinterfüllen der Fugen zwischen dem FT-Treppenlauf und der Wand mit Kompribändern (vor dem Verputzen), einschl. abschneiden der Mineralfaserdämmung auf UK Treppenlauf. Dehnfugenausbildung Bauwerksfuge Breite bis 20 mm Putzabschlussprofil an der Trennfuge anbringen, Wandputz anarbeiten. Fuge reinigen und mit elastischer, überstreichbarer Fugenmasse verfugen, einschl. Untergrundvorbehandlung und Fugenhinterfüllung mit Kompribändern. Es dürfen keine Schallbrücken auftreten. Aufmaßregel: Treppenlauflänge an der Wandanschlusseite.	140,00	m
..005.003.0060	Freikratzen seitl. Fuge von Treppenläufen Freikratzen seitlicher Fugen an Treppenläufen zwischen Treppenläufen und angrenzenden Bauteilen zur Sicherstellung der Schallentkopplung . Incl. Entsorgung des Auskratzmaterials.	260,00	m
Summe 023.005.003. Einbauteile				
Summe 023.005. Innenputzarbeiten (Treppenhaus
023.006.	Wanddurchbrüche				
023.006.001.	Wanddurchbrüche				
..006.001.0010	Wanddurchbruch verputzen, bis 400 cm² Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche: bis 400 cm²	25,00	St

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

..006.001.0020 Wanddurchbruch verputzen, 400 bis 600 cm²

Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.

Ansichtsfläche: 400 bis 600 cm²

25,00	St
-------	----	-------	-------

Summe 023.006.001. Wanddurchbrüche

.....

Summe 023.006. Wanddurchbrüche

.....

023.007. Stundenlohnarbeiten

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Objektüberwachung des AG angeordnet wurde (zu Paragraph 2 Nr. 10 VOB/B).

023.007.001. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte**..007.001.0010 Leistungsbereich: 091****Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,00	h
-------	---	-------	-------

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
 LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
..007.001.0020	Leistungsbereich: 091 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,00	h
..007.001.0030	Leistungsbereich: 091 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,00	h
Summe 023.007.001. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr..				
Summe 023.007. Stundenlohnarbeiten				
Summe 023. Innenputzarbeiten				



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT Zusammenstellung

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
LV: 300_023 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	300_023	
023.	Innenputzarbeiten
	Summe LV 300_023 Innenputzarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29