

Untersuchungsprogramm

An: HYG

Bearb.-Nr.: 3079 AG Städtische Immobilienwirtschaft Dortmund

Bauvorhaben: NB Brücke Tiranaweg, Dortmund

EP/MP Nr.	Ausschluss ① Nr.	Entnahmetiefe (m)		Materialart		Untersuchungen
		von	bis	Ansprache	gem. EBV/LAGA ②③	
MP 1	BK 1	0,20	0,50	A (U)		Betonaggressivität nach DIN 4030
		0,50	0,80			
		0,80	1,60			
MP 2		1,60	2,30	U		
		2,30	4,30			
		4,30	5,00			
		5,00	6,00			
		6,00	7,00			
MP 3		7,00	9,00	Mst, GSM		
		9,00	11,00			
		11,00	18,60			
		18,60	19,70			
		19,70	21,00			

* m.F. = mineralische Fremdbeimengungen

① RKS = Rammkernsondierung; B/BK = Bohrung; KB = Kernbohrung; Sch = Schurf

② gemäß EBV ggf. zutreffend: BM (< 10% m.F.*); BM-F(10-50% m.F.*); RC (> 50% m.F.*); HOS (> 50% m.F.*)

③ gemäß LAGA ggf. zutreffend: B = Boden (< 10% m.F.*); RC = RC-Material (> 10% m.F.*)