

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	6722202609	Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
LV:	001	Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation

Titel	Bezeichnung	Seite
1.		2
1.1.	Vorbereitende Arbeiten.....	2
1.2.	Wegebau.....	4
1.3.	Ausstattung.....	7
1.4.	Ansaaten.....	9
	Zusammenstellung.....	10

Projekt: 6722202609
LV: 001

Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.

Im Bereich einer bestehenden Grünanlage, neben der Querung Glockengarten/Springorumtrasse (Geh-/Radweg), soll ein wassergebundener Weg und kleiner Platzbereich angelegt und mit Stadtmöbiliar ausgestattet werden.

Die Arbeiten finden im Bereich von Bestandsbäumen und deren Wurzelbereichen statt. Insgesamt ist daher eine aufbauende Bauweise vorgesehen, welche Wurzelbereiche berücksichtigt. Wegebegleitende Einfassungen sind nicht vorgesehen. Die Entwässerung erfolgt über die angrenzenden Grünbereiche.

Der Platzbereich wird mit einer Sitzbank, 2 St. Radbügeln und einer bauseitig gestellten bzw. einem bauseitig errichtete Trinkwasserspender ausgestattet.

Anfallende Bodenmassen werden zur Bodenmodellierung innerhalb der Grünanlage verwendet.

Alle Erdarbeiten finden im Homogenbereich A - Landschaftsbau (gem. DIN 18300) statt. Die Schichten entsprechen den ehemaligen Bodenklassen 1 (Oberboden) und 4 (lehmig-schluffige Böden, mittelschwer lösbar).

1.1. Vorbereitende Arbeiten

1.1.10. Baustellensicherung Schrankenzaun

Schrankenzaun rot/weiß zur Baustellensicherung aufstellen, vorhalten, versetzen und räumen. Inkl. Standfüßen.

10,000 m

1.1.20. Stammschutz herstellen

Stammschutz für Bestandsbäume herstellen, vorhalten und räumen. Bestehend aus Drainagerohr und Brettermantel.

4,000 St

1.1.30. Rückschnitt Brombeeren

Flächiger Brombeerenbewuchs und sonstiger verholzter Aufwuchs bis 3 m Höhe bodennah zurückschneiden.

Projekt: 6722202609

LV: 001

Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse

Wegbauarbeiten Rastplatz/Service station

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anfallendes Schnittgut zerkleinern/häkseln und im angrenzenden Gehölzbereich flächig verteilen.			
		50,000 m ²		
1.1.40.	Organische Schicht/Grasnarbe abschieben Organische Schicht/Grasnarbe oberflächig abziehen und im Baustellenbereich zur Wiederverwendung getrennt zwischenlagern. Im Kronen- bzw. Wurzelbereich von Bäumen erfolgt ein Abtrag nur, soweit oberflächenanhe Wurzeln nicht beschädigt werden. Abtragsstärke: i.M. 5 cm			
		120,000 m ²		
1.1.50.	Siedlungsmüll entsorgen Unrat, Siedlungsmüll und sonstige Mischabfälle im Baustellenbereich aufnehmen, laden, fördern und entsorgen.			
		1,000 t		
1.1.60.	Steine, Betonreste entsorgen Steine, Betonreste etc. aufnehmen, laden, fördern und entsorgen.			
		2,000 t		
Summe 1.1.	Vorbereitende Arbeiten			

Projekt: 6722202609 Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
LV: 001 Wegbauarbeiten Rastplatz/Service station

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Wegebau			
1.2.10.	Schnittkante Asphalt herstellen Geradlinige Schnittkante Asphalt im Anschlußbereich Weg herstellen. Schnitttiefe bis 12 cm.	3,500 m		
1.2.20.	Basamentreihe setzen Basamentreihe im Anschlußbereich Weg/Asphalt Bestand herstellen. Herstellung auf 20 cm Schotter und 15 cm Beton C20/25. Einseitige Rückenstütze. Steinmaße: 16/24/14 cm	3,500 m		
1.2.30.	Asphaltfuge vergießen Dauerelastischen Fugenverguß zwischen Basamentreihe und Asphalt Bestand herstellen. Material: Fugenvergussmasse N2	3,500 m		
1.2.40.	Weg und Platzbereich auskoffern Weg und Platzbereich auskoffern. Anfallendes Material zur Erdmodellierung und seitlicher Anpassung im Baustellenbereich wieder einbauen. Weg Nutzungsklasse 1, gem. ZTV-Wegebau (Mindestdicke Oberbau jedoch abweichend 23 cm) Abtragsstärke: 15 cm unter OKG Im Kronen- bzw. Wurzelbereich von Bäumen erfolgt ein Abtrag nur, soweit oberflächenanhe Wurzeln nicht beschädigt werden. Neue Höhe ca. 5 cm über Bestandshöhe.			

Projekt: 6722202609 Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
LV: 001 Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Förderweg: bis 25 m			
		80,000 m ²		
1.2.50.	Bodenmodellierung mit Aushubmaterial Bauseitiges Aushubmaterial der Vorpositionen im Baustellenbereich nach Angabe der BL modellieren und mit organischem Material abdecken.			
		20,000 m ³		
1.2.60.	Schottertragschicht einbauen Schotter 0/22 liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. <u>Kein</u> Recycling-Schotter. Material nach Wahl des AN. <u>Schichtdicke im verdichteten Zustand: 20 cm</u> Nutzungsklasse 1, gem. ZTV-Wegebau.			
		80,000 m ²		
1.2.70.	Wassergebundene Deckschicht herstellen Deckschicht für 2-schichtigen wassergebundenen Belag liefern und höhengerecht einbauen. Körnung: 0/5 Schichtstärke im verdichteten Zustand: 3 cm Einbau im erdfeuchten Zustand. Material: Grauwacke			
		80,000 m ²		
1.2.80.	Umpflasterung Trinkwasserspender herstellen Umpflasterung für bauseits aufgestellten Trinkwasserspender liefern und einbauen. Material: Basalt/Mitelpflaster Die Position umfasst die Spilltbettung auf 15 cm Schotter, eine umlaufende Beton-Rückenstütze und die Verfüguung mit Splitt 0/5.			
		1,000 m ²		

Projekt:	6722202609	Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
LV:	001	Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.90.	Randbereich angleichen Randbereiche WD mit bauseitigem Aushubmaterial andecken und planieren. Einbauhöhe ca. 3 cm unter OK Belag.	65,000 m		
Summe 1.2. Wegebau				

Projekt: 6722202609 Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
LV: 001 Wegbauarbeiten Rastplatz/Service station

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Ausstattung

1.3.10. Bank aufstellen

Sitzbank Modell TRIER, Länge 2,00m, mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, Stahl, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703 Struktur), Auflage aus FSC-Hartholz, Lasur werkseitig Farbton braun liefern, montieren und gemäß Herstellerangaben einbauen.

Einschl. aller anfallenden Erd- und Fundamentarbeiten.
Überschüssiges Material seitlich verteilen.
Einbauort in wassergebundener Fläche.

Hersteller:
Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Strasse 33
71364 Winnenden
Telefon: 07195 / 693-111
Telefax: 07195 / 693-123
e-mail: nusser@stadtmöbel.de
Internet: www.stadtmöbel.de

Bei dem Produkt handelt es sich um das in Bochum standardmäßig verwendete Bankmodell. Es wird daher produktbezogen ausgeschrieben.

1,000 St

1.3.20. Radbügel aufstellen

Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl, ca. 60 x 10 mm feuerverzinkt, Beschichtung nach RAL 7016 - Anthrazitgrau liefern, montieren und gemäß Herstellerangaben einbauen.
Einbauort in wassergebundenen Flächen.

Höhe ca. 800 mm
Länge ca. 900 mm

Produkt nach Wahl des AN.

Produkt/Hersteller: ' '

Hinweis: An dieser Stelle ist das angebotene Produkt und Hersteller zu benennen.

2,000 St

Projekt: 6722202609
LV: 001

Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3.30.

Servicestation (bauseits) aufstellen

Bauseits gestellte Servicestation gem. Herstellerangabe
höhengereicht aufstellen.

Die Position umfasst die Herstellung eines Ortbetonfundaments
mit Gewindestangen zur Montage der Grundplatte.

Maße Betonfundament (L/B/T): 80/50/25 cm
C 25/30

Produkt/Hersteller:

Mike Radservicestation

cbw GmbH, Eschweiler

Gewicht ca. 80 kg

Einbauanleitung unter:

https://www.cbw-gmbh.de/wp-content/uploads/2025/02/Betriebs-_Montageanleitung_Mike.pdf

1,000 St

Summe 1.3.

Ausstattung

.....

Projekt: 6722202609 Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse
LV: 001 Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Ansaaten			
1.4.10.	Planum herstellen Erdplanum für Ansaaten herstellen. Unrat und Steine größer 2 cm aufnehmen und entsorgen.			
		120,000 m ²		
1.4.20.	Ansaat herstellen Einsaat Landschaftsrasen. Saatgut einharken und abwalzen. RSM 7.1.2 Landschaftsrasen Standard			
		120,000 m ²		
Summe 1.4.	Ansaaten			
Summe 1.				

Zusammenstellung

Projekt: 6722202609 **Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse**
LV: 001 **Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.		
1.1.	Vorbereitende Arbeiten	
1.2.	Wegebau	
1.3.	Ausstattung	
1.4.	Ansaaten	
	Summe 1.	

Zusammenstellung

Projekt: 6722202609 **Rastplatz Glockengarten/Springorumtrasse**
LV: 001 **Wegbauarbeiten Rastplatz/Servicestation**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV	001	
----	-----	--

1.		
----	--	-------

Summe LV	001 Wegbauarbeiten Rastplatz/Se..	
-----------------	--	--------------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**