

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Stadtwerke
Bochum|Netz

Projektnummer	26P30017	Buchungskreis	60	Mandant	15
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	1
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	99

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0101020010	01010101	Str. Überfahrtbrücke neu einspurig	10,00	ST
0101020020	01010102	Gehw. Überfahrtbrücke neu einspurig	19,00	ST
0101020030	01010103	Str. Gehw. Überfahrtbrücke ums. einspurig	28,00	ST
0101020050	01010104	Fußgängerbrücke b. 3 m² neu	25,00	ST
0101020060	01010105	Fußgängerbrücke umsetzen	37,00	ST
0101050100	01010201	Pfosten aufstellen	6,00	ST
0101050200	01010202	Pfosten ausbauen	6,00	ST
0101070020	01010301	Baumschutzmantel min. 2,50 m hoch	53,00	ST
0102010015	01020101	Bordsteine jeglicher Art / Größe aufnehmen	22,00	M
0102010025	01020102	Rasenkantensteine jeglicher Art / Größe aufnehmen	24,00	M
0102010030	01020103	Basamentbahn aufnehmen	19,00	M
0102010040	01020104	Platten jeglicher Art, aufnehmen	543,90	M2
0102010050	01020105	Pflaster jeglicher Art, aufnehmen	374,60	M2
0102022005	01020201	Schwarzdecke bis 5 cm aufbrechen / laden	5,00	M3
0102022015	01020202	Schwarzdecke 11,0 - 15,0 cm aufbrechen / laden	32,87	M3
0102022020	01020203	Schwarzdecke 16,0 - 20,0 cm aufbrechen / laden	4,32	M3
0102023100	01020204	Bituminöse D. Transport Deponie Gebühren	42,19	M3
0102030200	01020301	Trasse von Gebüsch freimachen	20,00	M2
0102041010	01020401	Homogenbereich I bis 1,25 m ausheben	957,07	M3
0102041020	01020402	Homogenbereich I bis 1,75 m ausheben	313,16	M3
0102041090	01020403	Zulage Bodenaushub Saugbagger	137,61	M3
0102050050	01020501	Fremdleitung quer- u. längsverlaufend	2.131,60	M
0102060100	01020601	Verfüllmaterialien einbauen	933,06	M3
0102060300	01020602	Tragschicht, ungebunden, einbauen	320,82	M3
0102080010	01020701	Sand natürlicher Herkunft 0/2 mm liefern	419,24	M3
0102080025	01020702	BMRH Siebsand 0/2 mm liefern	513,81	M3
0102080040	01020703	Schottertragschicht 0/45 (nat. Mat.) liefern	39,32	M3
0102080060	01020704	Schottertragschicht 0/45 (RC Mat.) liefern	181,44	M3
0102080065	01020705	Frostschuttschicht 0/56 (RC Mat.) liefern	88,73	M3
0102091010	01020801	Boden usw. zur Entsorgungsstelle	1.140,71	M3

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Stadtwerke
Bochum|Netz

Projektnummer	26P30017	Buchungskreis	60	Mandant	15
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	1
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	99

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0102092020	01020802	Boden usw. zur Deponie (Deponieklasse II)	97,02	M3
0102100020	01020901	Fertigverbau DIN 4124 ein-ausbauen	198,65	M2
0102100025	01020902	Fertigverbau Pos. 01.02.10.0020 umsetzen	156,65	M2
0103010010	01030101	Bordstein auf 20 cm Beton setzen	24,00	M
0103010020	01030102	Randstein auf 20 cm Beton setzen.	24,00	M
0103010030	01030103	Basamentbahn auf 20 cm Beton herstellen	20,00	M
0103010080	01030104	Plattenbelag jeglicher Art herstellen	507,90	M2
0103010110	01030105	Verbund- u. Betonpflaster herstellen	237,50	M2
0103010120	01030106	Klein-Mittel-Großpflaster herstellen	12,50	M2
0103010150	01030107	Mosaikbelag herstellen	160,60	M2
0103020010	01030201	Asphalt-Tragschicht AC 22 TS, 8 cm, herst.	21,60	M2
0103020020	01030202	Mehreinbau Tragschicht Pos. 01.03.02.0010	43,20	M2CN
0103020030	01030203	Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, 8 cm, herst.	234,80	M2
0103020040	01030204	Mehreinbau Tragschicht Pos. 01.03.02.0030	469,60	M2CN
0103020070	01030205	Binderschicht AC 16 BS, 5 cm dick herst.	21,60	M2
0103020080	01030206	Mehreinbau Binderschicht Pos. 01.03.02.0070	32,40	M2CN
0103020130	01030207	Tragdeckschicht 0/16 5 cm dick einbauen	100,00	M2
0103020210	01030208	Asphalt-Deckschicht AC DN, 4 cm herst.	234,80	M2
0103030010	01030301	Gussasphalt (MA) 4 cm einbringen	21,60	M2
0103040110	01030401	Fugenband liefern und einbauen	798,00	M
0103040300	01030402	Fahrbahndecke reinigen	256,40	M2
0103040320	01030403	Ansprühen der Unterlage	256,40	M2
0103040350	01030404	Armaturenkappen bei Oberfl. Arb. setzen	40,00	ST
0103050055	01030501	3 cm Edelsplitt usw. liefern, einbauen	30,00	M2
0103060010	01030601	Provisorische Verfüllungsarb. vorauseil. Tiefb.	144,97	M3
0104010300	01040101	Kernbohrung bis 50 cm, Ø 71/161 mm	21,00	ST
0104040100	01040201	HEK einmauern, bis 50 cm, Ø bis 200 mm	21,00	ST
0104070125	01040301	Rakete DN 125, Homogenbereich I, ohne PVC-Rohr	10,00	M
0108010100	01050101	Normalstunde eine Arbeitskraft	20,00	STD
0109030020	01060101	Bagger o.B.Löffelinhalt 0,3 bis 0,6 cbm	12,00	STD

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Stadtwerke
Bochum|Netz

Projektnummer	26P30017	Buchungskreis	60	Mandant	15
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	1
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	99

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0109030030	01060102	Bagger o.B.Löffelinhalt über 0,6 cbm	12,00	STD
0302010100	02010101	Kabel bis 3 kg/m, verlegen, einziehen	3.013,00	M
0302010200	02010102	Kabel 3,01/7,0 kg/m, verlegen, einziehen	480,00	M
0302010400	02010103	Kunststoff-Schutzhaube auslegen	3.020,00	M
0302010700	02010104	Kabelausbauen, Transport zum AG	1.000,00	KG
0302010900	02010105	Trassenband legen	6.269,30	M
0305010125	02020101	Schutzrohr > 110 bis 125 mm AG, ganz/geteil. legen	3.394,60	M
0305010160	02020102	Schutzrohr > 125 bis 160 mm AG, ganz/geteil. legen	1.231,00	M
0305013200	02020103	4-zügig Distanzhalter einbauen	473,00	ST
0306010100	02030101	Kabelverteilerschrank bis 60 cm, setzen	2,00	ST
0306010200	02030102	Kabelverteilerschrank bis 120 cm, setzen	1,00	ST