Angebot für Tiefbau

Projekttitel: Herner Str. Radkreuz
Projektnummer: 25P20005 **Buchungskreis:** 60 **Mandant:** 15

Währung: EUR

Position	Bezeichnung der Leistung	Masse	Einzelpreis	Gesamtpreis	Dimension
0101020010	Fahrzeug-Behelfsbrücken aus Stahlplatten zur Aufrechterhaltung des Verkehrs herstellen, einschl. Beistellung des erforderlichen Materials, aufbauen, vorhalten, warten, und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Die Überfahrten dürfen nur in Abstimmung mit den/dem zuständigen Behörden bzw. Baubeauftragten des AG gesetzt werden. Für den einspurigen Verkehr in der erforderlichen Laststufe (SLW 60) und Breite.	6,000			ST
0101020020	Fahrzeug-Behelfsbrücken aus Stahlplatten je Fahrspur für Garagen-, Grundstücks- und Hofeinfahrten etc. mit Schrammbord und 1,00 m hohem Schutzgeländer einschl. Knieleisten herstellen, vorhalten sowie unterhalten, evtl. während der Leitungsverlegung aufnehmen und mit Verfüllen des Grabens wieder abbauen. Alle Vorschriften gemäß den Vorbemerkungen sind zu beachten. Die Befahrbarkeit besonders bei Nässe muss gewährleistet sein. Für Schäden haftet der AN. Für den einspurigen Verkehr in der erforderlichen Laststufe (SLW 30) und Breite.	10,000			ST
0101020030	Fahrzeug-Behelfsbrücken der Positionen 01.01.02.0010 und 01.01.02.0020 innerhalb der Baustelle örtlich umsetzen.	10,000			ST
0101020050	Fußgänger-Behelfsbrücken mit Absturzsicherungen gem. DIN 4420, Teil 1, bestehend aus einem glatten, grat- u. splitterfreien Geländerholm in 1,00 m Höhe, einem Zwischenholm in 0,5 m Höhe und einem Bordbrett von 0,25 m Höhe aufstellen, unterhalten, An- u. Abtransport. Die lichte Durchgangsweite muss mindestens 1,0 m betragen. Bis 3 m³ Nutzfläche über die geplante Grabenbreite.	15,000			ST
0101020060	Fußgänger-Behelfsbrücken innerhalb der Baustelle örtlich umsetzen.	10,000			ST
0101050100	Pfosten für Schilder, Absperrungen usw. aufstellen, Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm) liefern und einbringen, einschließlich aller Oberflächenaufnahmen und Erdarbeiten. Pfosten werden bauseits beigestellt. Oberflächenarbeiten werden nach den jeweiligen LV-Positionen vergütet.	3,000			ST

Angebot für Tiefbau

Projekttitel: Herner Str. Radkreuz
Projektnummer: 25P20005 **Buchungskreis:** 60 **Mandant:** 15

Währung: EUR

Position	Bezeichnung der Leistung Masse	Einzelpreis	Gesamtpreis	Dimension
0101050200	Pfosten für Schilder, Absperrungen, usw. ausbauen, Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm) aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten, einschließlich aller Oberflächenaufnahmen und Erdarbeiten. Oberflächeninstandsetzungsarbeiten werden nach den jeweiligen LV-Positionen vergütet.			ST
	3,000	_____	_____	
0102010015	Bordsteine jeglicher Art und Größe in Sand, Asche, Beton o. ä. aufnehmen			M
	10,000	_____	_____	
0102010025	Rasenkantensteine jeglicher Art und Größe in Sand, Asche, Beton o. ä. aufnehmen.			M
	20,000	_____	_____	
0102010040	Platten jeglicher Art, Größe und Dicke einschließlich Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche, Mörtel aufnehmen (Plattenbelag).			M2
	20,000	_____	_____	
0102010050	Pflaster wie Verbund-, Ziegel-, Mosaik-, Klein-, Mittel-, Groß-, BG-, Basaltpflaster einschließlich Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche, Mörtel aufnehmen (Pflasterdecke).			M2
	205,350	_____	_____	
0102041010	Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I, Tiefe bis 1,25 m einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung sowie Oberbau aus Asche und sonstige Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch, Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trümmerschutt o.ä., ausheben und seitlich lagern, trocken halten bzw. laden.			M3
	384,750	_____	_____	
0102041020	Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I, Tiefe > 1,25 m bis 1,75 m einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung sowie Oberbau aus Asche und sonstige Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch, Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trümmerschutt o.ä., ausheben und seitlich lagern, trocken halten bzw. laden.			M3
	299,550	_____	_____	

Angebot für Tiefbau

Projekttitel: Herner Str. Radkreuz
Projektnummer: 25P20005 **Buchungskreis:** 60 **Mandant:** 15

Währung: EUR

Position	Bezeichnung der Leistung	Masse	Einzelpreis	Gesamtpreis	Dimension
0102041070	Zulage 2 zu den Homogenbereich I. Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 6) (u. a. Setzpacklage, gefrorener Boden) ausheben und seitlich lagern bzw. laden.	30,000			M3
0102050050	Sichern von vorgefundenen Kabeln, Rohrleitungen u. dgl. Erschwernis für im Rohrgraben quer- und längsverlaufende Kabel, Rohrleitungen u.dgl., nach Anweisung des Eigentümers fachgerecht freilegen, sichern und im Zuge der Grabenverfüllung wieder vorschriftsmäßig verlegen, einschl. der erforderlichen Handschachtung und Verzögerungen im Bauablauf z.B. durch das Feststellen des Leitungseingentümers. Alle entstehenden Kosten des AN werden nicht gesondert vergütet, sie sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zu beachten sind u.a. DGUV-Vorschrift 38 (§ 4 BGV C22), DGUV-Information 201-052 (BGR 236), GW 315, VOB/C DIN 18300 Punkt 3.1.1 + 3.1.4. Längsverlaufende Kabel, Rohrleitungen in einer Trassenbreite = 0,30 m werden als ein Hindernis vergütet. Werden mehrere direkt aneinander liegende Leitungen usw. gequert/gekreuzt so werden diese bis 1,0 m Breite als 1 Stück abgerechnet. Siehe auch Pos. 01.02.04.0000 Aushub.	650,000			M
0102060100	Verfüllmaterial, bauseits vorhanden, in Rohrleitungs-, Kabel- und Verfüllzonen von erstellten Baugruben, Gräben, etc. fachgerecht einbauen und verdichten. Abzüge für Rohrbündel, Kabelbündel etc. werden ab 0,1 m³/m Inhalt, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen.	660,000			M3
0102060300	Tragschicht, ungebunden, in unterschiedlicher Stärke (Mineralgemisch 0/45 o. 0/56 mm; Recyclingmaterial 0/45 mm, etc.) fachgerecht als Schottertrag- oder Frostschutzschicht einbauen und verdichten.	24,300			M3
0102080010	Sand natürlicher Herkunft 0/2 mm als Verfüllmaterial bzw. als Schutzmantelumhüllung für Kabel, Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen. Qualitätsmerkmal: natürlich gekörnt, gewaschener nicht gleichkörniger und enggestufter Sand, Bodengruppe SE, Frostempfindlichkeitsklasse F1, Feinanteil < 1%, Kornform gedrungen (kantengerundet).	214,500			M3
0102080020	Recyclingmaterial, Sandersatz 0/5 mm, als Verfüllmaterial bzw. als Schutzmantelumhüllung für Kabel, Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen.				M3

Angebot für Tiefbau

Projekttitel: Herner Str. Radkreuz
Projektnummer: 25P20005 **Buchungskreis:** 60 **Mandant:** 15

Währung: EUR

Position	Bezeichnung der Leistung	Masse	Einzelpreis	Gesamtpreis	Dimension
		201,000			
0102080025	BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfüllmaterial bzw. als Schutzmantelumhüllung für Kabel, Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten. Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit AG BB.				M3
		244,500			
0102080060	Recyclingmaterial als Schottertragschicht 0/45 mm, Korngrößenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 - SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen. (Schottertragschicht)				M3
		24,300			
0102091010	Boden, Oberbaumaterial, Mauerwerk, Beton und Stahlbeton ausgehoben und geladen, von der Baustelle zur Entsorgungsstelle transportieren und abladen einschl. der zu zahlenden Gebühren. Das Aushubmaterial ist vor Nässe zu schützen. Abfuhr und Entsorgung von mineralischem Abfall usw. bis einschließlich der Materialwerte der MantelV / EBV bis BM-F3				M3
		684,300			
0102100010	Holzverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder entfernen. Die Qualitätskriterien für Bauschnittholz laut DIN 4074 sind einzuhalten.				M2
		70,000			
0102100020	Fertigverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder entfernen.				M2
		50,000			
0103010010	Bordsteine sämtlicher Profile auf ein 20 cm dickes Fundament mit Rückenstütze von 15 cm aus Beton setzen, einschließlich Lieferung und Einbau des Betons.				M
		10,000			
0103010020	Randstein oder Rasenkantenstein sämtlicher Profile auf ein 20 cm dickes Fundament mit Rückenstütze von 10 cm aus Beton setzen, einschließlich Lieferung und Einbau des Betons.				M
		20,000			
0103010080	Plattenbelag jeglicher Art, Größe und Stärke herstellen. Die Dicke des Plattenbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 4 cm betragen.				M2

Angebot für Tiefbau

Projekttitel: Herner Str. Radkreuz
Projektnummer: 25P20005 **Buchungskreis:** 60 **Mandant:** 15
Währung: EUR

Position	Bezeichnung der Leistung	Masse	Einzelpreis	Gesamtpreis	Dimension
		20,000			
0103010110	Pflasterbelag (Verbund und Beton) herstellen. Die Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 4 cm betragen.				M2
		195,350			
0103010150	Mosaikbelag, bis 60/60/60 dick herstellen. Die Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 4 cm betragen.				M2
		10,000			
0103060010	Provisorische Verfüllungsarbeiten, bei vorauseilenden Tiefbauarbeiten im Bereich der Abtragsflächen, als Zulage zu den Positionen des TBA der Stadt für Arbeiten an den Abtragsfläche.				M3
		171,000			
0302010100	Kabel bis 3,00 kg/m einziehen				M
		370,000			
0302010200	Kabel von 3,01 kg/m bis 7,00 kg/m einziehen				M
		70,000			
0302010400	Schutzhauben aus Kunststoff oberhalb der Schutzmantelumhüllung auslegen.				M
		90,000			
0302010900	Trassenwarnband über verdichtetem Verfüllmaterial legen. Nur auf Anordnung des AG.				M
		330,000			
0305010125	Kunststoffrohr > 110 bis 125 mm Durchmesser, Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausführung einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen verschließen.				M
		785,000			

Angebot für Tiefbau

Projekttitel: Herner Str. Radkreuz
Projektnummer: 25P20005 **Buchungskreis:** 60 **Mandant:** 15

Währung: EUR

Position	Bezeichnung der Leistung	Masse	Einzelpreis	Gesamtpreis	Dimension
0305010160	Kunststoffrohr > 125 bis 160 mm Durchmesser, Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausführung einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen verschließen.	30,000			M
0305013100	Mehrfachrohr in Kunststoffrohre bzw. Kabelzüge aus Beton einziehen. Gleitmittel nach Vorgaben des AG.	50,000			M

Summe: _____

Ort, Datum _____ Unterschrift _____