Inhaltsverzeichnis

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Teil 5.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE	2
1.1.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR	2
1.2.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR	7
1.3.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 3. JAHR	12
	Zusammenstellung	17

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1. **Teil 5.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE**

1.1. **ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR**

Vorbemerkung Entwicklungspflege

Für die Entwicklungspflege ist die DIN 18916 und 18919 bindend.
Nach jedem Pflegegang sind trockene und beschädigte Pflanzenteile abzuschneiden und zu entfernen.
Jeder der nachfolgend aufgeführten Arbeitsgänge bedarf der Zustimmung der Bauleitung.
Der Auftragnehmer hat die anstehenden Wässerungen dem AG spätestens einen Tag vor der Ausführung unter Nennung der Standorte/Straßen/Bezirke anzuzeigen. Diese Anzeige dient dem AG als Nachhalt über die ausgeführten Wässerungsgänge.
Der AG behält sich Kontrollen über die Wässerungen vor.

Werden mehr oder weniger Pflegegänge als vorgesehen erforderlich, so wird der E.P. durch die Anzahl der Arbeitsgänge dividiert und dieser Betrag als E.P. Je Arbeitsgang zugrunde gelegt.

Wasser kann nicht vom AG gestellt werden.

1.1.10.

Straßenbäume wässern, die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit derBauüberwachung abzustimmen.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Wasser ist auf die Baustelle zu liefern und an die jeweilige
Bewässerungsstelle zu transportieren,

Anzahl der Arbeitsgänge: 16
Mindestwassermenge je St.: 200L

Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pflegegang Der E. P. gilt für 16 Arbeitsgänge.	6,000	Stk	.....	.....
1.1.20.	Düngen der Straßenbäume, als Erhaltungs- und Regenerationsdüngung entsprechend Herstellerangaben durchführen, Stammumfang bis 30 cm, Aufwandmenge ca. 500 g / Gehölz, Zeitpunkt der Düngung: vor Abnahme der Pflanzung / Ende der Fertigstellungspflege, i.d.R. Mai bis Juli. In den Einheitspreis ist 1 Arbeitsgang pro Gehölz einzukalkulieren. Abrechnung nach gedüngten Einheiten. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren. Produkt: z.B.Floranid Baumkraft 9+5+20(+4+8) der Firma Compo Liefernachweis: Hermann Meyer Kg 25462 Rellingen Tel.: 04101.49 09 0 www. meyer-shop.com oder gleichwertig Produktabfrage: Gewählter Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen) Gewähltes Produkt / gewählter Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen) (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt				

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich,dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller" und "Produkt" in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden.Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)				
		6,000	Stk	.....	.....
1.1.30.	Wässern der Pflanzflächen (Stauden), die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der Bauüberwachung abzustimmen. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren. Wasser ist auf die Baustelle zu liefern und an die jeweilige Bewässerungsstelle zu transportieren, Anzahl der Arbeitsgänge: 16 Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m² 25 l Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang Der E. P. gilt für 16 Arbeitsgänge.				
		310,000	m²	.....	.....
1.1.40.	Lockern der Pflanzflächen (Stauden), abgestorbene Pflanzenteile abschneiden. Fläche von Unkraut, Steinen ab 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern, Gießränder nacharbeiten, Dauerunkräuter ausgraben. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3 cm. Der Einsatz von Herbiziden ist nicht zulässig. Anfallende Stoffe entsprechend Vorbemerkungen beseitigen, Die Anzahl der Arbeitsgänge ist mit der Bauüberwachung abzustimmen. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

dokumentieren.

Anzahl der Arbeitsgänge: 6

Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang

Der E. P. gilt für 6 Arbeitsgänge.

310,000 m² ....

1.1.50.

Düngen der Pflanzung (Stauden) als
Erhaltungs- und Regenerationsdüngung entsprechend Herstellerangaben flächig durchführen,
Aufwandmenge ca. 60 g / qm,
Zeitpunkt der Düngung: vor Abnahme der Pflanzung / Ende der Fertigstellungspflege, i.d.R. Mai bis Juli.

In den Einheitspreis ist 1 Arbeitsgang pro qm einzukalkulieren.
Abrechnung nach gedüngten Einheiten.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Produkt:
z.B.Stauden Langzeitdünger 14+7+14,5 der Firma Compo

Liefernachweis:
Hermann Meyer Kg
25462 Rellingen
Tel.: 04101.49 09 0
www. meyer-shop.com

oder gleichwertig

Produktabfrage:

Gewählter Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Gewähltes Produkt / gewählter Typ:

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich,dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller" und "Produkt" in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden.Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

310,000 m² ....

1.1.60.

Nachmulchen der Pflanzflächen,
Mineralischen Mulch liefern und Pflanzflächen nach dem Pflanzen gegen Verunkrautung und Austrocknung schützen mit mineralischem Mulch (Lava)

Körnung Lava	2-8 mm
Stärke der Mulchdecke	bis 5 cm
Anzahl der Arbeitsgänge:	1 Stück

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang / Wässerung.

Der E. P. gilt für 1 Arbeitsgänge

310,000 m2 ....

Summe 1.1. **ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR** **.....**

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.2. **ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR**

1.2.10.

Straßenbäume wässern, die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit derBauüberwachung abzustimmen.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Wasser ist auf die Baustelle zu liefern und an die jeweilige
Bewässerungsstelle zu transportieren,

Anzahl der Arbeitsgänge: 16
Mindestwassermenge je St.: 200L

Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang

Der E. P. gilt für 16 Arbeitsgänge.

6,000 Stk ....

1.2.20.

Düngen der Straßenbäume, als Erhaltungs- und Regenerationsdüngung entsprechend Herstellerangaben durchführen, Stammumfang bis 30 cm,
Aufwandmenge ca. 500 g / Gehölz,
Zeitpunkt der Düngung: vor Abnahme der Pflanzung / Ende der
Fertigstellungspflege, i.d.R. Mai bis Juli.

In den Einheitspreis ist 1 Arbeitsgang pro Gehölz einzukalkulieren. Abrechnung nach gedüngten Einheiten.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach
Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Produkt:
z.B.Floranid Baumkraft 9+5+20(+4+8) der Firma Compo

Liefernachweis:
Hermann Meyer Kg
25462 Rellingen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Tel.: 04101.49 09 0
www. meyer-shop.com

oder gleichwertig

Produktabfrage:

Gewählter Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Gewähltes Produkt / gewählter Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich,dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller" und "Produkt" in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden.Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

6,000 Stk ....

1.2.30.

Wässern der Pflanzflächen (Stauden), die Anzahl der Arbeitsgänge
ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach
Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Wasser ist auf die Baustelle zu liefern und an die jeweilige
Bewässerungsstelle zu transportieren,

Anzahl der Arbeitsgänge: 16

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m² 25 l Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang Der E. P. gilt für 16 Arbeitsgänge.	310,000	m²	.....	.....
1.2.40.	Lockern der Pflanzflächen (Stauden), abgestorbene Pflanzenteile abschneiden. Fläche von Unkraut, Steinen ab 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern, Gießränder nacharbeiten, Dauerunkräuter ausgraben. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3 cm. Der Einsatz von Herbiziden ist nicht zulässig. Anfallende Stoffe entsprechend Vorbemerkungen beseitigen, Die Anzahl der Arbeitsgänge ist mit der Bauüberwachung abzustimmen. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren. Anzahl der Arbeitsgänge: 6 Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang Der E. P. gilt für 6 Arbeitsgänge.	310,000	m²	.....	.....
1.2.50.	Düngen der Pflanzung (Stauden) als Erhaltungs- und Regenerationsdüngung entsprechend Herstellerangaben flächig durchführen, Aufwandmenge ca. 60 g / qm, Zeitpunkt der Düngung: vor Abnahme der Pflanzung / Ende der Fertigstellungspflege, i.d.R. Mai bis Juli. In den Einheitspreis ist 1 Arbeitsgang pro qm einzukalkulieren. Abrechnung nach gedüngten Einheiten. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren. Produkt: z.B.Stauden Langzeitdünger 14+7+14,5 der Firma Compo				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Liefernachweis:
Hermann Meyer Kg
25462 Rellingen
Tel.: 04101.49 09 0
www. meyer-shop.com

oder gleichwertig

Produktabfrage:

Gewählter Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Gewähltes Produkt / gewählter Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich,dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller" und "Produkt" in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden.Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

		310,000	m²	.....	.....

1.2.60.

Nachmulchen der Pflanzflächen,
Mineralischen Mulch liefern und Pflanzflächen nach dem Pflanzen gegen Verunkrautung und Austrocknung schützen mit mineralischem Mulch (Lava)

Körnung Lava	2-8 mm
Stärke der Mulchdecke	bis 5 cm
Anzahl der Arbeitsgänge:	1 Stück

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang / Wässerung. Der E. P. gilt für 1 Arbeitsgänge				
		310,000	m2	.....	.....
Summe 1.2.	**ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR**				**.....**

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.3. **ENTWICKLUNGSPFLEGE 3. JAHR**

1.3.10.

Straßenbäume wässern, die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit derBauüberwachung abzustimmen.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Wasser ist auf die Baustelle zu liefern und an die jeweilige
Bewässerungsstelle zu transportieren,

Anzahl der Arbeitsgänge: 16
Mindestwassermenge je St.: 200L

Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang

Der E. P. gilt für 16 Arbeitsgänge.

6,000 Stk ....

1.3.20.

Düngen der Straßenbäume, als Erhaltungs- und Regenerationsdüngung entsprechend Herstellerangaben durchführen, Stammumfang bis 30 cm,
Aufwandmenge ca. 500 g / Gehölz,
Zeitpunkt der Düngung: vor Abnahme der Pflanzung / Ende der
Fertigstellungspflege, i.d.R. Mai bis Juli.

In den Einheitspreis ist 1 Arbeitsgang pro Gehölz einzukalkulieren. Abrechnung nach gedüngten Einheiten.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach
Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Produkt:
z.B.Floranid Baumkraft 9+5+20(+4+8) der Firma Compo

Liefernachweis:
Hermann Meyer Kg
25462 Rellingen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Tel.: 04101.49 09 0
www. meyer-shop.com

oder gleichwertig

Produktabfrage:

Gewählter Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Gewähltes Produkt / gewählter Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich,dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller" und "Produkt" in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden.Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

		6,000	Stk	.....	.....

1.3.30.

Wässern der Pflanzflächen (Stauden), die Anzahl der Arbeitsgänge
ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach
Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Wasser ist auf die Baustelle zu liefern und an die jeweilige
Bewässerungsstelle zu transportieren,

Anzahl der Arbeitsgänge: 16

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m² 25 l Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang Der E. P. gilt für 16 Arbeitsgänge.	310,000	m²	.....	.....
1.3.40.	Lockern der Pflanzflächen (Stauden), abgestorbene Pflanzenteile abschneiden. Fläche von Unkraut, Steinen ab 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern, Gießränder nacharbeiten, Dauerunkräuter ausgraben. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3 cm. Der Einsatz von Herbiziden ist nicht zulässig. Anfallende Stoffe entsprechend Vorbemerkungen beseitigen, Die Anzahl der Arbeitsgänge ist mit der Bauüberwachung abzustimmen. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren. Anzahl der Arbeitsgänge: 6 Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang Der E. P. gilt für 6 Arbeitsgänge.	310,000	m²	.....	.....
1.3.50.	Düngen der Pflanzung (Stauden) als Erhaltungs- und Regenerationsdüngung entsprechend Herstellerangaben flächig durchführen, Aufwandmenge ca. 60 g / qm, Zeitpunkt der Düngung: vor Abnahme der Pflanzung / Ende der Fertigstellungspflege, i.d.R. Mai bis Juli. In den Einheitspreis ist 1 Arbeitsgang pro qm einzukalkulieren. Abrechnung nach gedüngten Einheiten. Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren. Produkt: z.B.Stauden Langzeitdünger 14+7+14,5 der Firma Compo				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Liefernachweis:
Hermann Meyer Kg
25462 Rellingen
Tel.: 04101.49 09 0
www. meyer-shop.com

oder gleichwertig

Produktabfrage:

Gewählter Hersteller:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Gewähltes Produkt / gewählter Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich,dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller" und "Produkt" in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden.Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

310,000 m² ....

1.3.60.

Nachmulchen der Pflanzflächen,
Mineralischen Mulch liefern und Pflanzflächen nach dem Pflanzen gegen Verunkrautung und Austrocknung schützen mit mineralischem Mulch (Lava)

Körnung Lava	2-8 mm
Stärke der Mulchdecke	bis 5 cm
Anzahl der Arbeitsgänge:	1 Stück

Jeder Arbeitsgang ist vor Durchführung anzukündigen und nach Durchführung schriftlich zu dokumentieren.

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abrechnung nach schriftl. Nachweis über erbrachten Pflegegang / Wässerung. Der E. P. gilt für 1 Arbeitsgänge				
		310,000	m2	.....	.....
Summe 1.3.	**ENTWICKLUNGSPFLEGE 3. JAHR**				**.....**
Summe 1.	**Teil 5.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE**				**.....**

Zusammenstellung

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	**Teil 5.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE**	
1.1.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR	.....
1.2.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR	.....
1.3.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 3. JAHR	.....
	Summe 1. Teil 5.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE	**.....**

Zusammenstellung

Projekt: **6722202556** **Radkreuz Bochum; Herner Straße von Brückstraße ..**
LV: **5.2** **Entwicklungspflege Teil 5.2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	**5.2**	
1.	Teil 5.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE	.....
	Summe LV **5.2 Entwicklungspflege Teil 5.2**	**.....**
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		..... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18

Wichtige Angaben wie Angebotsendsumme,
Losendsumme und Preisnachlässe
sind auf der Seite 3 des Angebotsschreibens einzutragen.