R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 1
Bauteil: Gründungsbalken b/h= 115/60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-1-BW-001-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	24	16	4,900	7,742	117,600
2	80	16	2,760	4,361	220,800
3	40	20	6,580	16,253	263,200
4	4	16	4,700	7,426	18,800
5	40	20	4,900	12,103	196,000
6	38	16	2,710**	4,282	102,980
7	19	16	1,900	3,002	36,100
8	19	16	2,440	3,855	46,360
9	19	16	1,800	2,844	34,200
10	9	16	3,200	5,056	28,800
11	4	16	4,910**	7,758	19,640
12	4	16	1,700	2,686	6,800
13	4	16	1,910**	3,018	7,640
14	40	16	1,705	2,694	68,200
15	5	12	1,030	0,915	5,150
16	10	10	0,845	0,521	8,450
17	18	14	1,950	2,360	35,100
18	6	14	2,500	3,025	15,000
19	5	12	0,925	0,821	4,625
20	5	10	0,815	0,503	4,075
21	5	10	0,710	0,438	3,550
22	5	10	0,615	0,379	3,075
23	10	10	0,735	0,453	7,350
24	10	8	0,635	0,251	6,350
25	10	8	0,525	0,207	5,250
26	10	8	0,420	0,166	4,200
27	3	10	5,500	3,394	16,500
28	3	6	2,740	0,608	8,220





GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	8,220	1,825
8	0,395	15,800	6,241
10	0,617	43,000	26,531
12	0,888	9,775	8,680
14	1,210	50,100	60,621
16	1,580	707,920	1.118,513
20	2,470	459,200	1.134,224
G E S A M T G E W I C H T			2.356,635

** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)




B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 1
Bauteil: Gründungsbalken b/h= 115/60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-1-BW-001-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		24	16	4,90	117,60	185,808
2		80	16	2,76	220,80	348,864
3		40	20	6,58	263,20	650,104
4		4	16	4,70	18,80	29,704
5		40	20	4,90	196,00	484,120
6		38	16	2,71*	102,98	162,708

n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [m]	0,65	0,62	0,59	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,43	0,41	0,38	0,35
GESL [m]	2,95	2,92	2,89	2,87	2,84	2,81	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68	2,65

n	2	2	2	2	2	2	2
L [m]	0,33	0,30	0,27	0,25	0,22	0,19	0,17
GESL [m]	2,63	2,60	2,57	2,55	2,52	2,49	2,47










7		19	16	1,90	36,10	57,038
8		19	16	2,44	46,36	73,249
9		19	16	1,80	34,20	54,036

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 3

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 1
Bauteil: Gründungsbalken b/h= 115/60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-1-BW-001-01
Datum: 22.10.2025









Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
10		9	16	3,20	28,80	45,504
11		4	16	4,91*	19,64	31,031
	L [m] 0,43 | 0,35 | 0,27 | 0,18 GESL [m] 5,03 | 4,95 | 4,87 | 4,78					
12		4	16	1,70	6,80	10,744
13		4	16	1,91*	7,64	12,071
	L [m] 0,43 | 0,35 | 0,27 | 0,18 GESL [m] 2,03 | 1,95 | 1,87 | 1,78					
14		40	16	1,705	68,20	107,756
15		5	12	1,03	5,15	4,573
16		10	10	0,845	8,45	5,214
17		18	14	1,95	35,10	42,471
18		6	14	2,50	15,00	18,150

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 1
Bauteil: Gründungsbalken b/h= 115/60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-1-BW-001-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
19		5	12	0,925	4,625	4,107
20		5	10	0,815	4,075	2,514
21		5	10	0,71	3,55	2,190
22		5	10	0,615	3,075	1,897
23		10	10	0,735	7,35	4,535
24		10	8	0,635	6,35	2,508
25		10	8	0,525	5,25	2,074
26		10	8	0,42	4,20	1,659
27	Wendel rund 	3	10	5,50	16,50	10,181

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 5

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 1
Bauteil: Gründungsbalken b/h= 115/60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-1-BW-001-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
27	Außendurchmesser = 0,25 m Bereich 1 L [m] 0,225 sw [m] 0,045					