R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 3
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-3-BW-003-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	96	16	0,950	1,501	91,200
2	32	16	3,000	4,740	96,000
3	48	20	3,900	9,633	187,200
4	4	12	1,050**	0,932	4,200
5	8	10	0,850**	0,524	6,800
6	72	8	1,050	0,415	75,600
7	3	8	1,570	0,620	4,710
8	4	12	1,040**	0,924	4,160
9	4	10	0,940**	0,580	3,760
10	4	10	0,830**	0,512	3,320
11	4	10	0,720**	0,444	2,880
12	8	10	0,850**	0,524	6,800
13	8	10	0,740**	0,457	5,920
14	8	8	0,630**	0,249	5,040
15	8	8	0,530**	0,209	4,240
16	4	10	5,500	3,394	22,000
17	4	6	2,740	0,608	10,960
18	32	16	3,080	4,866	98,560
19	3	8	1,530	0,604	4,590
20	2	16	3,230	5,103	6,460
21	2	16	2,530	3,997	5,060
22	2	6	5,030	1,117	10,060
23	23	16	2,690**	4,250	61,870
24	23	16	2,790**	4,408	64,170
25	32	20	4,546**	11,229	145,472
26	32	10	1,100**	0,679	35,200
27	4	10	0,620**	0,383	2,480
28	8	8	0,470**	0,186	3,760
29	6	8	1,560	0,616	9,360
30	6	8	1,550	0,612	9,300
31	6	8	1,540	0,608	9,240
32	32	20	2,950	7,287	94,400
33	32	20	2,900	7,163	92,800

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	21,020	4,666
8	0,395	125,840	49,707

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 3
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-3-BW-003-01
Datum: 22.10.2025











GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
10	0,617	89,160	55,012
12	0,888	8,360	7,424
16	1,580	423,320	668,847
20	2,470	519,872	1.284,084
G E S A M T G E W I C H T			2.069,740

** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 3
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-3-BW-003-01
Datum: 22.10.2025







Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		96	16	0,95	91,20	144,096
2		32	16	3,00	96,00	151,680
3		48	20	3,90	187,20	462,384
4		4	12	1,05*	4,20	3,730
	L [m] 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,51 GESL [m] 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01					
5		8	10	0,85*	6,80	4,196
	L [m] 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,58 GESL [m] 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,81					
6		72	8	1,05	75,60	29,862
7		3	8	1,57	4,71	1,860
8		4	12	1,04*	4,16	3,694
	L [m] 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,51 GESL [m] 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01					
9		4	10	0,94*	3,76	2,320
	L [m] 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,40 GESL [m] 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,90					
10		4	10	0,83*	3,32	2,048
	L [m] 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,29 GESL [m] 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,79					

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 3
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-3-BW-003-01
Datum: 22.10.2025





Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
11		4	10	0,72*	2,88	1,777
	L [m] 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 GESL [m] 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,69					
12		8	10	0,85*	6,80	4,196
	L [m] 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,58 GESL [m] 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,81					
13		8	10	0,74*	5,92	3,653
	L [m] 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,47 GESL [m] 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70					
14		8	8	0,63*	5,04	1,991
	L [m] 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 GESL [m] 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60					
15		8	8	0,53*	4,24	1,675
	L [m] 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 GESL [m] 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49					
16	Wendel rund 	4	10	5,50	22,00	13,574
	Außendurchmesser = 0,25 m Bereich 1 L [m] 0,225 sw [m] 0,045					
18		32	16	3,08	98,56	155,725

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 5


B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 3
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-3-BW-003-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
19		3	8	1,53	4,59	1,813
20		2	16	3,23	6,46	10,207
21		2	16	2,53	5,06	7,995
22	Wendel rund 	2	6	5,03	10,06	2,233
	Außendurchmesser = 0,145 m					
	Bereich 1 / L [m] 0,36 / sw [m] 0,04					
23		23	16	2,69*	61,87	97,755

n	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,57	0,54	0,52	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39	0,36	0,33	0,31	0,28
GESL [m]	2,87	2,84	2,82	2,79	2,76	2,74	2,71	2,69	2,66	2,63	2,61	2,58

n	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,25	0,23	0,20	0,17	0,15	0,12
GESL [m]	2,55	2,53	2,50	2,47	2,45	2,42

24		23	16	2,79*	64,17	101,389

n	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,67	0,64	0,61	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,45	0,43	0,40	0,37
GESL [m]	2,97	2,94	2,91	2,89	2,86	2,83	2,81	2,78	2,75	2,73	2,70	2,67










n	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,35	0,32	0,29	0,27	0,24	0,21
GESL [m]	2,65	2,62	2,59	2,57	2,54	2,51

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 6

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 3
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-3-BW-003-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
25		32	20	4,545*	145,47	359,316
	n: 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2					
	L [m]: 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54					
	GESL [m]: 4,58 | 4,57 | 4,56 | 4,55 | 4,54 | 4,53 | 4,52 | 4,51 | 4,50 | 4,49					
26		32	10	1,10*	35,20	21,718
	n: 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3					
	L [m]: 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06					
	GESL [m]: 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06					
27		4	10	0,62*	2,48	1,530
	L [m]: 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08					
	GESL [m]: 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,58					
28		8	8	0,47*	3,76	1,485
	L [m]: 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20					
	GESL [m]: 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43					
29		6	8	1,56	9,36	3,697
30		6	8	1,55	9,30	3,674
31		6	8	1,54	9,24	3,650
32		32	20	2,95	94,40	233,168
33		32	20	2,90	92,80	229,216

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)