R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	92	16	0,950	1,501	87,400
2	32	16	2,600	4,108	83,200
3	56	20	3,900	9,633	218,400
4	8	12	1,030**	0,915	8,240
5	16	10	0,840**	0,518	13,440
6	68	8	1,050	0,415	71,400
7	3	8	1,325	0,523	3,975
8	4	12	1,010**	0,897	4,040
9	4	10	0,900**	0,555	3,600
10	4	10	0,800**	0,494	3,200
11	4	10	0,690**	0,426	2,760
12	8	10	0,820**	0,506	6,560
13	8	8	0,710**	0,280	5,680
14	8	8	0,600**	0,237	4,800
15	8	8	0,500**	0,198	4,000
16	4	10	5,500	3,394	22,000
17	4	6	2,740	0,608	10,960
18	32	16	2,580	4,076	82,560
19	3	8	1,515	0,598	4,545
20	2	16	3,900	6,162	7,800
21	2	16	3,200	5,056	6,400
22	2	6	5,030	1,117	10,060
23	32	10	1,080**	0,666	34,560
24	4	10	0,590**	0,364	2,360
25	8	8	0,390**	0,154	3,120
27	9	8	1,580	0,624	14,220
28	6	8	1,550	0,612	9,300
29	32	20	4,566**	11,278	146,112
30	27	16	2,770**	4,377	74,790
31	27	16	2,720**	4,298	73,440
32	32	20	3,400	8,398	108,800
33	32	20	3,350	8,275	107,200
34	3	8	1,320	0,521	3,960

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	21,020	4,666
8	0,395	125,000	49,375

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025











GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
10	0,617	88,480	54,592
12	0,888	12,280	10,905
16	1,580	415,590	656,632
20	2,470	580,512	1.433,865
G E S A M T G E W I C H T			2.210,035

** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025






Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		92	16	0,95	87,40	138,092
2		32	16	2,60	83,20	131,456
3		56	20	3,90	218,40	539,448
4		8	12	1,03*	8,24	7,317
	L [m] 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 GESL [m] 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01					
	Jede Form 2x herstellen!					
5		16	10	0,84*	13,44	8,292
	n 4 | 2 | 4 | 2 | 4 L [m] 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 GESL [m] 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82					
6		68	8	1,05	71,40	28,203
7		3	8	1,325	3,975	1,570
8		4	12	1,01*	4,04	3,588
	L [m] 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,49 GESL [m] 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99					
9		4	10	0,90*	3,60	2,221
	L [m] 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,38 GESL [m] 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,88					
10		4	10	0,80*	3,20	1,974

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025







Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
10	L [m] 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 GESL [m] 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,78					
11		4	10	0,69*	2,76	1,703
	L [m] 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 GESL [m] 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,67					
12		8	10	0,82*	6,56	4,048
	n 2 | 1 | 2 | 1 | 2 L [m] 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 GESL [m] 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80					
13		8	8	0,71*	5,68	2,244
	n 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 L [m] 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 GESL [m] 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69					
14		8	8	0,60*	4,80	1,896
	n 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 L [m] 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 GESL [m] 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58					
15		8	8	0,50*	4,00	1,580
	n 2 | 1 | 2 | 1 | 2 L [m] 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 GESL [m] 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48					
16		4	10	5,50	22,00	13,574
	Außendurchmesser = 0,25 m Bereich 1 L [m] 0,225 sw [m] 0,045					

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 5

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025


Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
18		32	16	2,58	82,56	130,445
19		3	8	1,515	4,545	1,795
20		2	16	3,90	7,80	12,324
21		2	16	3,20	6,40	10,112
22	Wendel rund	2	6	5,03	10,06	2,233
	Außendurchmesser = 0,145 m					
	Bereich: 1 / L [m]: 0,36 / sw [m]: 0,04					
23		32	10	1,08*	34,56	21,324
	n: 2 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 — L [m]: 0,11 / 0,10 / 0,09 / 0,08 / 0,07 / 0,06 — GESL [m]: 1,11 / 1,10 / 1,09 / 1,08 / 1,07 / 1,06					
24		4	10	0,59*	2,36	1,456
	L [m]: 0,11 / 0,09 / 0,08 / 0,06 — GESL [m]: 0,61 / 0,59 / 0,58 / 0,56					

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)




Fortsetzung Seite 6

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B


Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
25		8	8	0,39*	3,12	1,232

n	1	1	2	1	2	1
L [m]	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
GESL [m]	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37


27		9	8	1,58	14,22	5,617
28		6	8	1,55	9,30	3,674
29		32	20	4,565*	146,11	360,897

n	6	6	6	6	6	2
L [m]	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54
GESL [m]	4,58	4,57	4,56	4,55	4,54	4,53

30		27	16	2,77*	74,79	118,168						


n	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,63	0,62	0,59	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,43	0,41	0,38	0,35
GESL [m]	2,93	2,92	2,89	2,87	2,84	2,81	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68	2,65

n	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,33	0,30	0,27	0,25	0,22	0,19	0,17
GESL [m]	2,63	2,60	2,57	2,55	2,52	2,49	2,47

31		27	16	2,72*	73,44	116,035

n	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,58	0,57	0,54	0,51	0,49	0,46	0,43	0,41	0,38	0,35	0,33	0,30
GESL [m]	2,88	2,87	2,84	2,81	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68	2,65	2,63	2,60

n	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,27	0,25	0,22	0,19	0,17	0,14	0,11
GESL [m]	2,57	2,55	2,52	2,49	2,47	2,44	2,41



32		32	20	3,40	108,80	268,736

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 7

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 4
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-4-BW-004-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
33		32	20	3,35	107,20	264,784
34		3	8	1,32	3,96	1,564

(Alle Angaben gerundet!)