# R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025

| POS. | STÜCK | ø (mm) | SCHNITTLÄNGE (m) | GEWICHT (kg) | GESAMTLÄNGE (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 16 | 0,950 | 1,501 | 49,400 |
| 2 | 31 | 16 | 2,900 | 4,582 | 89,900 |
| 3 | 30 | 20 | 3,770 | 9,312 | 113,100 |
| 4 | 12 | 12 | 1,080** | 0,959 | 12,960 |
| 5 | 24 | 10 | 0,880** | 0,543 | 21,120 |
| 6 | 68 | 8 | 1,050 | 0,415 | 71,400 |
| 7 | 3 | 8 | 1,570 | 0,620 | 4,710 |
| 8 | 4 | 12 | 1,000** | 0,888 | 4,000 |
| 9 | 4 | 10 | 0,890** | 0,549 | 3,560 |
| 10 | 4 | 10 | 0,780** | 0,481 | 3,120 |
| 11 | 4 | 10 | 0,680** | 0,420 | 2,720 |
| 12 | 8 | 10 | 0,800** | 0,494 | 6,400 |
| 13 | 8 | 8 | 0,690** | 0,273 | 5,520 |
| 14 | 8 | 8 | 0,590** | 0,233 | 4,720 |
| 15 | 8 | 8 | 0,480** | 0,190 | 3,840 |
| 16 | 4 | 10 | 5,500 | 3,394 | 22,000 |
| 17 | 4 | 6 | 2,740 | 0,608 | 10,960 |
| 18 | 31 | 16 | 2,940 | 4,645 | 91,140 |
| 19 | 3 | 8 | 1,445 | 0,571 | 4,335 |
| 20 | 2 | 16 | 4,000 | 6,320 | 8,000 |
| 21 | 2 | 16 | 3,300 | 5,214 | 6,600 |
| 22 | 2 | 6 | 5,030 | 1,117 | 10,060 |
| 23 | 31 | 12 | 1,440** | 1,279 | 44,640 |
| 24 | 6 | 8 | 1,600 | 0,632 | 9,600 |
| 25 | 6 | 8 | 1,560 | 0,616 | 9,360 |
| 26 | 6 | 8 | 1,500 | 0,593 | 9,000 |
| 27 | 19 | 16 | 0,900 | 1,422 | 17,100 |
| 28 | 3 | 16 | 0,850 | 1,343 | 2,550 |
| 29 | 18 | 16 | 0,900** | 1,422 | 16,200 |
| 30 | 30 | 20 | 3,900 | 9,633 | 117,000 |
| 31 | 31 | 20 | 4,634** | 11,446 | 143,654 |
| 32 | 29 | 16 | 2,860** | 4,519 | 82,940 |
| 33 | 29 | 16 | 2,720** | 4,298 | 78,880 |
| 34 | 31 | 20 | 3,650 | 9,016 | 113,150 |
| 35 | 31 | 20 | 3,600 | 8,892 | 111,600 |

| GESAMTMENGE (mm) | (BETONSTAHL B 500 B) (kg/m) | (m) | (kg) |
|---|---|---|---|

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

# R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025









GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

| (mm) | (kg/m) | (m) | (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 21,020 | 4,666 |
| 8 | 0,395 | 122,485 | 48,380 |
| 10 | 0,617 | 58,920 | 36,354 |
| 12 | 0,888 | 61,600 | 54,700 |
| 16 | 1,580 | 442,710 | 699,481 |
| 20 | 2,470 | 598,504 | 1.478,305 |
| G E S A M T G E W I C H T | | | 2.321,886 |

** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

# B I E G E L I S T E  Stabstahl  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025






| Pos. | Skizze [m/cm] | Stück | ø | Schnittlänge [m] | Gesamtlänge [m] | Pos.-Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | 52 | 16 | 0,95 | 49,40 | 78,052 |
| **2** |  | 31 | 16 | 2,90 | 89,90 | 142,042 |
| **3** |  | 30 | 20 | 3,77 | 113,10 | 279,357 |
| **4** |  | 12 | 12 | 1,08* | 12,96 | 11,508 |
| | L [m] 0,62 \| 0,59 \| 0,56 \| 0,53<br>GESL [m] 1,12 \| 1,09 \| 1,06 \| 1,03 | | | | | |
| | Jede Form 3x herstellen! | | | | | |
| **5** |  | 24 | 10 | 0,88* | 21,12 | 13,031 |
| | L [m] 0,71 \| 0,70 \| 0,68 \| 0,66 \| 0,65 \| 0,63 \| 0,62 \| 0,60<br>GESL [m] 0,94 \| 0,93 \| 0,91 \| 0,89 \| 0,88 \| 0,86 \| 0,85 \| 0,83 | | | | | |
| | Jede Form 3x herstellen! | | | | | |
| **6** |  | 68 | 8 | 1,05 | 71,40 | 28,203 |
| **7** |  | 3 | 8 | 1,57 | 4,71 | 1,860 |
| **8** |  | 4 | 12 | 1,00* | 4,00 | 3,552 |
| | L [m] 0,54 \| 0,51 \| 0,48 \| 0,45<br>GESL [m] 1,04 \| 1,01 \| 0,98 \| 0,95 | | | | | |
| **9** |  | 4 | 10 | 0,89* | 3,56 | 2,197 |
| | L [m] 0,44 \| 0,40 \| 0,37 \| 0,34<br>GESL [m] 0,94 \| 0,90 \| 0,87 \| 0,84 | | | | | |
| **10** |  | 4 | 10 | 0,78* | 3,12 | 1,925 |

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

# B I E G E L I S T E  Stabstahl  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025




| Pos. | Skizze [m/cm] | Stück | ø | Schnittlänge [m] | Gesamtlänge [m] | Pos.-Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | L [m] 0,33 \| 0,30 \| 0,27 \| 0,23<br>GESL [m] 0,83 \| 0,80 \| 0,77 \| 0,73 | | | | | |
| **11** |  | 4 | 10 | 0,68* | 2,72 | 1,678 |
| | L [m] 0,22 \| 0,19 \| 0,16 \| 0,13<br>GESL [m] 0,72 \| 0,69 \| 0,66 \| 0,63 | | | | | |
| **12** |  | 8 | 10 | 0,80* | 6,40 | 3,949 |
| | L [m] 0,63 \| 0,61 \| 0,60 \| 0,58 \| 0,57 \| 0,55 \| 0,53 \| 0,52<br>GESL [m] 0,86 \| 0,84 \| 0,83 \| 0,81 \| 0,80 \| 0,78 \| 0,76 \| 0,75 | | | | | |
| **13** |  | 8 | 8 | 0,69* | 5,52 | 2,180 |
| | L [m] 0,52 \| 0,51 \| 0,49 \| 0,48 \| 0,46 \| 0,44 \| 0,43 \| 0,41<br>GESL [m] 0,75 \| 0,74 \| 0,72 \| 0,71 \| 0,69 \| 0,67 \| 0,66 \| 0,64 | | | | | |
| **14** |  | 8 | 8 | 0,59* | 4,72 | 1,864 |
| | L [m] 0,42 \| 0,40 \| 0,38 \| 0,37 \| 0,35 \| 0,34 \| 0,32 \| 0,31<br>GESL [m] 0,65 \| 0,63 \| 0,61 \| 0,60 \| 0,58 \| 0,57 \| 0,55 \| 0,54 | | | | | |
| **15** |  | 8 | 8 | 0,48* | 3,84 | 1,517 |
| | L [m] 0,31 \| 0,29 \| 0,28 \| 0,26 \| 0,25 \| 0,23 \| 0,22 \| 0,20<br>GESL [m] 0,54 \| 0,52 \| 0,51 \| 0,49 \| 0,48 \| 0,46 \| 0,45 \| 0,43 | | | | | |
| **16** |  | 4 | 10 | 5,50 | 22,00 | 13,574 |
| | Außendurchmesser = 0,25 m<br>Bereich 1<br>L [m] 0,225<br>sw [m] 0,045 | | | | | |

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)


Fortsetzung Seite 5

# B I E G E L I S T E  Stabstahl  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025




| Pos. | Skizze [m/cm] | Stück | ø | Schnittlänge [m] | Gesamtlänge [m] | Pos.-Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** |  | 31 | 16 | 2,94 | 91,14 | 144,001 |
| **19** |  | 3 | 8 | 1,445 | 4,335 | 1,712 |
| **20** |  | 2 | 16 | 4,00 | 8,00 | 12,640 |
| **21** |  | 2 | 16 | 3,30 | 6,60 | 10,428 |
| **22** | Wendel rund<br>Außendurchmesser = 0,145 m | 2 | 6 | 5,03 | 10,06 | 2,233 |

| Bereich | 1 |
|---|---|
| L [m] | 0,36 |
| sw [m] | 0,04 |

| **23** |  | 31 | 12 | 1,44* | 44,64 | 39,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| n | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| GESL [m] | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,39 |

| n | 2 |
|---|---|
| L [m] | 0,08 |
| GESL [m] | 1,38 |

| **24** |  | 6 | 8 | 1,60 | 9,60 | 3,792 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** |  | 6 | 8 | 1,56 | 9,36 | 3,697 |
| **26** |  | 6 | 8 | 1,50 | 9,00 | 3,555 |

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 6

# B I E G E L I S T E  Stabstahl  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025

| Pos. | Skizze [m/cm] | Stück | ø | Schnittlänge [m] | Gesamtlänge [m] | Pos.-Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | 90 | 19 | 16 | 0,90 | 17,10 | 27,018 |
| **28** | 85 | 3 | 16 | 0,85 | 2,55 | 4,029 |
| **29** | L | 18 | 16 | 0,90* | 16,20 | 25,596 |

| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 |

| **30** | 3,90 | 30 | 20 | 3,90 | 117,00 | 288,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | 2,00 / 20 20 / 2,00 / 102,1° / 77,9° / L | 31 | 20 | 4,635* | 143,655 | 354,825 |

| n | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 |
| GESL [m] | 4,68 | 4,67 | 4,66 | 4,65 | 4,64 | 4,63 | 4,62 | 4,61 | 4,60 | 4,59 | 4,58 | 4,57 |

| n | 1 |
|---|---|
| L [m] | 0,57 |
| GESL [m] | 4,56 |

| **32** | 1,15 / 83,9° / L / 97,9° / 1,15 | 29 | 16 | 2,86* | 82,94 | 131,045 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| n | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,72 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,43 |
| GESL [m] | 3,02 | 3,00 | 2,97 | 2,94 | 2,92 | 2,89 | 2,86 | 2,84 | 2,81 | 2,78 | 2,76 | 2,73 |

| n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 |
| GESL [m] | 2,70 | 2,68 | 2,65 | 2,62 | 2,59 | 2,57 | 2,54 |

| **33** | 1,15 / 91,2° / L / 1,15 / 86,9° | 29 | 16 | 2,72* | 78,88 | 124,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| n | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,28 |
| GESL [m] | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 2,79 | 2,77 | 2,74 | 2,71 | 2,69 | 2,66 | 2,63 | 2,61 | 2,58 |

| n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [m] | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
| GESL [m] | 2,55 | 2,53 | 2,50 | 2,47 | 2,45 | 2,42 | 2,39 |


| **34** | 3,65 | 31 | 20 | 3,65 | 113,15 | 279,481 |
|---|---|---|---|---|---|---|

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 7

# B I E G E L I S T E  Stabstahl  B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 5
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand  h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-5-BW-005-01
Datum: 22.10.2025

| Pos. | Skizze [m/cm] | Stück | ø | Schnittlänge [m] | Gesamtlänge [m] | Pos.-Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** |  | 31 | 20 | 3,60 | 111,60 | 275,652 |

(Alle Angaben gerundet!)