R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 2
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-2-BW-002-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	102	16	0,950	1,501	96,900
2	32	16	3,000	4,740	96,000
3	44	20	3,900	9,633	171,600
4	32	10	0,890**	0,549	28,480
5	4	12	0,980**	0,870	3,920
6	8	8	0,780**	0,308	6,240
7	78	8	1,050	0,415	81,900
8	3	8	1,770	0,699	5,310
9	4	12	0,960**	0,852	3,840
10	4	10	0,860**	0,531	3,440
11	4	10	0,750**	0,463	3,000
12	4	10	0,640**	0,395	2,560
13	8	8	0,770**	0,304	6,160
14	8	8	0,660**	0,261	5,280
15	8	8	0,560**	0,221	4,480
16	8	8	0,450**	0,178	3,600
17	4	10	5,500	3,394	22,000
18	4	6	2,740	0,608	10,960
19	32	16	3,280	5,182	104,960
20	3	8	1,700	0,672	5,100
21	32	20	4,473**	11,048	143,136
22	21	16	2,730**	4,313	57,330
23	21	16	2,660**	4,203	55,860
24	2	16	2,980	4,708	5,960
25	2	16	2,280	3,602	4,560
26	2	6	5,030	1,117	10,060
27	6	8	1,750	0,691	10,500
28	6	8	1,735	0,685	10,410
29	6	8	1,720	0,679	10,320
30	32	20	2,600	6,422	83,200
31	32	20	2,640	6,521	84,480

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	21,020	4,666
8	0,395	149,300	58,975
10	0,617	59,480	36,699
12	0,888	7,760	6,891

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 2
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-2-BW-002-01
Datum: 22.10.2025





GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
16	1,580	421,570	666,081
20	2,470	482,416	1.191,568
G E S A M T G E W I C H T			1.964,880







** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 2
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-2-BW-002-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		102	16	0,95	96,90	153,102
2		32	16	3,00	96,00	151,680
3		44	20	3,90	171,60	423,852
4		32	10	0,89*	28,48	17,572

n	2	5	5	5	5	5	5
L [m]	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
GESL [m]	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86






5					4	12	0,98*	3,92	3,481
L [m]	0,50	0,49	0,47	0,45					
GESL [m]	1,00	0,99	0,97	0,95					
6					8	8	0,78*	6,24	2,465
n	1	1	1	1	2	1	1		
L [m]	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53		
GESL [m]	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76		
7					78	8	1,05	81,90	32,351
8					3	8	1,77	5,31	2,097
9					4	12	0,96*	3,84	3,410
L [m]	0,48	0,47	0,45	0,44					
GESL [m]	0,98	0,97	0,95	0,94					
10					4	10	0,86*	3,44	2,122

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 2
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-2-BW-002-01
Datum: 22.10.2025




Pos.	Skizze [m/cm]								Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
10	L [m]	0,38	0,36	0,35	0,33								
	GESL [m]	0,88	0,86	0,85	0,83								
11									4	10	0,75*	3,00	1,851
	L [m]	0,27	0,26	0,24	0,23								
	GESL [m]	0,77	0,76	0,74	0,73								
12									4	10	0,64*	2,56	1,580
	L [m]	0,17	0,15	0,13	0,12								
	GESL [m]	0,67	0,65	0,63	0,62								
13									8	8	0,77*	6,16	2,433
	n	1	1	2	1	1	1	1					
	L [m]	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51					
	GESL [m]	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74					
14									8	8	0,66*	5,28	2,086
	n	1	2	1	1	2	1						
	L [m]	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41						
	GESL [m]	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64						
15									8	8	0,56*	4,48	1,770
	n	1	1	1	2	1	1	1					
	L [m]	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30					
	GESL [m]	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53					
16									8	8	0,45*	3,60	1,422
	n	1	1	2	1	1	2						
	L [m]	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20						
	GESL [m]	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43						
17	Wendel rund								4	10	5,50	22,00	13,574

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)


Fortsetzung Seite 5

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 2
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-2-BW-002-01
Datum: 22.10.2025


Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
17	Außendurchmesser = 0,25 m					
	Bereich: 1 / L [m]: 0,225 / sw [m]: 0,045					
19		32	16	3,28	104,96	165,837
20		3	8	1,70	5,10	2,015
21		32	20	4,475*	143,135	353,546

n	2	5	6	5	5	5	4
L [m]	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49
GESL [m]	4,50	4,49	4,48	4,47	4,46	4,45	4,44

22		21	16	2,73*	57,33	90,581

n	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,59	0,58	0,55	0,52	0,50	0,47	0,44	0,42	0,39	0,36	0,34	0,31
GESL [m]	2,89	2,88	2,85	2,82	2,80	2,77	2,74	2,72	2,69	2,66	2,64	2,61

n	1	1	1	1	1
L [m]	0,28	0,26	0,23	0,20	0,18
GESL [m]	2,58	2,56	2,53	2,50	2,48

23		21	16	2,66*	55,86	88,259

n	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,52	0,51	0,49	0,46	0,43	0,41	0,38	0,35	0,33	0,30	0,27	0,25
GESL [m]	2,82	2,81	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68	2,65	2,63	2,60	2,57	2,55







n	1	1	1	1	1
L [m]	0,22	0,19	0,17	0,14	0,11
GESL [m]	2,52	2,49	2,47	2,44	2,41

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 6

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 2
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-2-BW-002-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
24		2	16	2,98	5,96	9,417
25		2	16	2,28	4,56	7,205
26	Wendel rund 	2	6	5,03	10,06	2,233
	Außendurchmesser = 0,145 m					
	Bereich 1 L [m] 0,36 sw [m] 0,04					
27		6	8	1,75	10,50	4,148
28		6	8	1,735	10,41	4,112
29		6	8	1,72	10,32	4,076
30		32	20	2,60	83,20	205,504
31		32	20	2,64	84,48	208,666

(Alle Angaben gerundet!)