R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 6
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-6-BW-006-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	58	16	0,950	1,501	55,100
2	30	16	2,900	4,582	87,000
3	34	20	3,600	8,892	122,400
4	16	12	1,090**	0,968	17,440
5	32	10	0,900**	0,555	28,800
6	78	8	1,050	0,415	81,900
7	3	8	1,670	0,660	5,010
8	4	12	1,010**	0,897	4,040
9	4	10	0,910**	0,561	3,640
10	4	10	0,800**	0,494	3,200
11	4	10	0,690**	0,426	2,760
12	8	10	0,820**	0,506	6,560
13	8	8	0,710**	0,280	5,680
14	8	8	0,600**	0,237	4,800
15	8	8	0,490**	0,194	3,920
16	4	10	5,500	3,394	22,000
17	4	6	2,740	0,608	10,960
18	30	16	3,270	5,167	98,100
19	3	8	1,555	0,614	4,665
20	2	16	4,600	7,268	9,200
21	2	16	3,800	6,004	7,600
22	2	6	5,030	1,117	10,060
23	30	10	1,410**	0,870	42,300
24	3	8	1,760	0,695	5,280
25	9	8	1,760	0,695	15,840
26	3	8	1,700	0,672	5,100
27	6	16	0,800	1,264	4,800
28	18	16	0,870**	1,375	15,660
29	34	20	3,850	9,510	130,900
30	30	20	4,630**	11,436	138,900
31	30	20	4,230	10,448	126,900
32	30	20	4,140	10,226	124,200
33	3	8	1,680	0,664	5,040
34	18	16	0,810**	1,280	14,580
35	33	16	3,090**	4,882	101,970
36	33	16	2,960**	4,677	97,680

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B) (mm)	(kg/m)	(m)	(kg)

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 6
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-6-BW-006-01
Datum: 22.10.2025





GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	21,020	4,666
8	0,395	137,235	54,210
10	0,617	109,260	67,414
12	0,888	21,480	19,075
16	1,580	491,690	776,870
20	2,470	643,300	1.588,951
G E S A M T G E W I C H T			2.511,186

** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)


B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 6
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-6-BW-006-01
Datum: 22.10.2025



Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		58	16	0,95	55,10	87,058
2		30	16	2,90	87,00	137,460
3		34	20	3,60	122,40	302,328
4		16	12	1,09*	17,44	15,487

L [m]	0,63	0,60	0,57	0,54
GESL [m]	1,13	1,10	1,07	1,04


Jede Form 4x herstellen!

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
5		32	10	0,90*	28,80	17,770


n	4	4	4	4	4	4	4	4
L [m]	0,72	0,71	0,69	0,68	0,66	0,65	0,63	0,62
GESL [m]	0,95	0,94	0,92	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85

6		78	8	1,05	81,90	32,351
7		3	8	1,67	5,01	1,979
8		4	12	1,01*	4,04	3,588

L [m]	0,56	0,52	0,49	0,46
GESL [m]	1,06	1,02	0,99	0,96

9		4	10	0,91*	3,64	2,246

L [m]	0,45	0,42	0,39	0,36
GESL [m]	0,95	0,92	0,89	0,86






10		4	10	0,80*	3,20	1,974

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 6
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-6-BW-006-01
Datum: 22.10.2025






Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
10	L [m] 0,34 / 0,31 / 0,28 / 0,25 GESL [m] 0,84 / 0,81 / 0,78 / 0,75					
11		4	10	0,69*	2,76	1,703
	L [m] 0,23 / 0,20 / 0,17 / 0,14 GESL [m] 0,73 / 0,70 / 0,67 / 0,64					
12		8	10	0,82*	6,56	4,048
	L [m] 0,64 / 0,63 / 0,61 / 0,60 / 0,58 / 0,57 / 0,55 / 0,54 GESL [m] 0,87 / 0,86 / 0,84 / 0,83 / 0,81 / 0,80 / 0,78 / 0,77					
13		8	8	0,71*	5,68	2,244
	L [m] 0,54 / 0,52 / 0,51 / 0,49 / 0,47 / 0,46 / 0,44 / 0,43 GESL [m] 0,77 / 0,75 / 0,74 / 0,72 / 0,70 / 0,69 / 0,67 / 0,66					
14		8	8	0,60*	4,80	1,896
	L [m] 0,43 / 0,41 / 0,40 / 0,38 / 0,37 / 0,35 / 0,34 / 0,32 GESL [m] 0,66 / 0,64 / 0,63 / 0,61 / 0,60 / 0,58 / 0,57 / 0,55					
15		8	8	0,49*	3,92	1,548
	L [m] 0,32 / 0,31 / 0,29 / 0,27 / 0,26 / 0,24 / 0,23 / 0,21 GESL [m] 0,55 / 0,54 / 0,52 / 0,50 / 0,49 / 0,47 / 0,46 / 0,44					
16		4	10	5,50	22,00	13,574
	Außendurchmesser = 0,25 m Bereich 1 L [m] 0,225 sw [m] 0,045					

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)




Fortsetzung Seite 5

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 6
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-6-BW-006-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
18		30	16	3,27	98,10	154,998
19		3	8	1,555	4,665	1,843
20		2	16	4,60	9,20	14,536
21		2	16	3,80	7,60	12,008
22	Wendel rund Außendurchmesser = 0,145 m Bereich 1 / L [m] 0,36 / sw [m] 0,04	2	6	5,03	10,06	2,233
23		30	10	1,41*	42,30	26,099

n	1	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3
L [m]	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
GESL [m]	1,47	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36








24		3	8	1,76	5,28	2,086
25		9	8	1,76	15,84	6,257
26		3	8	1,70	5,10	2,015
27		6	16	0,80	4,80	7,584
28		18	16	0,87*	15,66	24,743

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 6

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 6
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-6-BW-006-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
28						
29		34	20	3,85	130,90	323,323
30		30	20	4,63*	138,90	343,083
31		30	20	4,23	126,90	313,443
32		30	20	4,14	124,20	306,774
33		3	8	1,68	5,04	1,991
34		18	16	0,81*	14,58	23,036
35		33	16	3,09*	101,97	161,113
36		33	16	2,96*	97,68	154,334

28

n	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [m]	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92	0,94

30

n	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2
L [m]	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57
GESL [m]	4,68	4,67	4,66	4,65	4,64	4,63	4,62	4,61	4,60	4,59	4,58	4,57

34

n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [m]	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,92	0,94	0,40	

35

n	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,73	0,72	0,70	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,48	0,46
GESL [m]	3,23	3,22	3,20	3,17	3,14	3,12	3,09	3,06	3,04	3,01	2,98	2,96

n	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,43	0,40	0,38	0,35	0,32	0,29	0,27	0,24
GESL [m]	2,93	2,90	2,88	2,85	2,82	2,79	2,77	2,74

36

n	8	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,61	0,60	0,57	0,55	0,52	0,49	0,47	0,44	0,41	0,39	0,36	0,33
GESL [m]	3,11	3,10	3,07	3,05	3,02	2,99	2,97	2,94	2,91	2,89	2,86	2,83

n	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	0,17	0,14	0,12
GESL [m]	2,81	2,78	2,75	2,72	2,70	2,67	2,64	2,62

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)