

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Leistungsverzeichnis

"Castroper Str. 2. BA"

Teil 2.4

Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklungspflege

Auftraggeber

ist das Tiefbauamt

Abteilung Entwässerung und Gewässer

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Die Baubeschreibung und Vorbemerkung ist dem Teil 2.1 zu entnehmen

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

15. Fertigstellungspflege

15.1. Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden und Gräserpflanzflächen

15.1.10. Fertigstellungspflege, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden und Gräserpflanzflächen, 1 Jahr

Stauden- und Gräserpflanzflächen der Mulden-Rigolen mit Bäumen für die Dauer einer Vegetationsperiode pflegen.

Die Leistung umfasst u.a.:

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- das Lockern der Flächen
- das Entfernen von Steinen, d > 5 cm und Unrat
- ggf. das Zurückschneiden von remontierenden Stauden, sodass sie zu einer weiteren Blüte kommen
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.
- die Mahd der Rasenflächen, Wuchshöhe bis 15 cm, Schnitthöhe 6 cm, Arbeiten in geneigten und nicht geneigten Teilbereichen bis 1,0 m,

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Mindestens 10 Pflegegänge sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen.

Bei der Kalkulation ist von 470 m² Pflanzfläche und von 12 Bäumen auszugehen.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt in Absprache mit dem AG nach einem Jahr.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

10,000 St

15.1.20. Wässerung, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen 1 Jahr

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in Mulden-Rigolen mit Bäumen über 1 Jahr.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 10 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den

Projekt: K26016 Castroper Straße 2.BA
LV: Teil 2.4 Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang. Bei der Kalkulation ist von 470 m² Pflanzfläche auszugehen. Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.	10,000 St		
15.1.30.	Wässerung, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Bäume 1 Jahr Wässerung der Bäume in Mulden-Rigolen mit Bäumen über 1 Jahr. Aufwand je Baum und Wässerungsgang: mind. 50 l. Mindestens 70 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang. Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers. Bei der Kalkulation ist von 12 Bäumen auszugehen. Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.	70,000 St		
Summe 15.1.	Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stau..			

Projekt: K26016 Castroper Straße 2.BA
LV: Teil 2.4 Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

15.2. Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen mit Bäumen, Stauden und Gräserpflanzflächen

15.2.10. Fertigstellungspflege, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen, Stauden und Gräserpflanzflächen, 1 Jahr

Stauden- und Gräserpflanzflächen der Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen für die Dauer einer Vegetationsperiode pflegen.

Die Leistung umfasst u.a.:

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- das Lockern der Flächen
- das Entfernen von Steinen, d > 5 cm und Unrat
- ggf. das Zurückschneiden von remontierenden Stauden, sodass sie zu einer weiteren Blüte kommen
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.
- die Mahd der Rasenflächen, Wuchshöhe bis 15 cm, Schnitthöhe 6 cm, Arbeiten in geneigten und nicht geneigten Teilbereichen bis 1,0 m,

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Mindestens 10 Pflegegänge sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen.

Bei der Kalkulation ist von 820 m² Pflanzfläche und von 22 Bäumen auszugehen.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt in Absprache mit dem AG nach einem Jahr.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

10,000 St

15.2.20. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 1 Jahr

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen über 1 Jahr.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 10 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitsgang. Bei der Kalkulation ist von 820 m ² Pflanzfläche auszugehen. Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.			
		10,000 St		
15.2.30.	Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen, Bäume 1 Jahr Wässerung der Bäume in Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen über 1 Jahr. Aufwand je Baum und Wässerungsgang: mind. 50 l. Mindestens 70 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang. Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers. Bei der Kalkulation ist von 22 Bäumen auszugehen. Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.			
		70,000 St		
Summe 15.2.	Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreif..			

Projekt: K26016 Castroper Straße 2.BA
LV: Teil 2.4 Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

15.3. Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen

15.3.10. Fertigstellungspflege, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich, Stauden und Gräserpflanzflächen, 1 Jahr

Stauden- und Gräserpflanzflächen der Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich für die Dauer einer Vegetationsperiode pflegen.

Die Leistung umfasst u.a.:

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- das Lockern der Flächen
- das Entfernen von Steinen, d > 5 cm und Unrat
- ggf. das Zurückschneiden von remontierenden Stauden, sodass sie zu einer weiteren Blüte kommen
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.
- die Mahd der Rasenflächen, Wuchshöhe bis 15 cm, Schnitthöhe 6 cm, Arbeiten in geneigten und nicht geneigten Teilbereichen bis 1,0 m,

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Mindestens 10 Pflegegänge sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen.

Bei der Kalkulation ist von 80 m² Pflanzfläche und von 6 Bäumen auszugehen.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt in Absprache mit dem AG nach einem Jahr.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

10,000 St

15.3.20. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich, 1 Jahr

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in den Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen über 1 Jahr.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 10 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Projekt: K26016 **Castroper Straße 2.BA**
LV: Teil 2.4 **Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bei der Kalkulation ist von 80 m² Pflanzfläche auszugehen.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

10,000 St

15.3.30. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich, Bäume 1 Jahr

Wässerung der Bäume in Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich über 1 Jahr.

Aufwand je Baum und Wässerungsgang: mind. 50 l. Mindestens 70 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Bei der Kalkulation ist von 6 Bäumen auszugehen.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

70,000 St

Summe 15.3.	Tiefbeet-Rigolen im Gehwegberei..			
--------------------	--	----------	--	--

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

15.4. Beete (Entsiegelung), Stauden- und Gräserpflanzflächen

15.4.10. Fertigstellungspflege, Beete (Entsiegelung), Stauden und Gräserpflanzflächen, 1 Jahr

Stauden- und Gräserpflanzflächen der Beete für die Dauer einer Vegetationsperiode pflegen.

Die Leistung umfasst u.a.:

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- das Lockern der Flächen
- das Entfernen von Steinen, d > 5 cm und Unrat
- ggf. das Zurückschneiden von remontierenden Stauden, sodass sie zu einer weiteren Blüte kommen
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.
- die Mahd der Rasenflächen, Wuchshöhe bis 15 cm, Schnitthöhe 6 cm, Arbeiten in geneigten und nicht geneigten Teilbereichen bis 1,0 m,

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Mindestens 10 Pflegegänge sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen.

Bei der Kalkulation ist von 150 m² Pflanzfläche auszugehen.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt in Absprache mit dem AG nach einem Jahr.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

10,000 St

15.4.20. Wässerung, Beete (Entsiegelung), 1 Jahr

Wässerung der Beete über 1 Jahr.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 10 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bei der Kalkulation ist von 150 m ² Pflanzfläche auszugehen.				
	Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.				
		10,000	St		
Summe 15.4.	Beete (Entsiegelung), Stauden- ..				

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

15.5. Mulden-Rigolen mit Stauden, Stauden- und Gräserpflanzflächen

15.5.10. Fertigstellungspflege, Mulden-Rigolen mit Stauden, Stauden und Gräserpflanzflächen, 1 Jahr

Stauden- und Gräserpflanzflächen der Mulden-Rigolen mit Stauden für die Dauer einer Vegetationsperiode pflegen.

Die Leistung umfasst u.a.:

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- das Lockern der Flächen
- das Entfernen von Steinen, d > 5 cm und Unrat
- ggf. das Zurückschneiden von remontierenden Stauden, sodass sie zu einer weiteren Blüte kommen
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.
- die Mahd der Rasenflächen, Wuchshöhe bis 15 cm, Schnitthöhe 6 cm, Arbeiten in geneigten und nicht geneigten Teilbereichen bis 1,0 m,

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Mindestens 10 Pflegegänge sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen.

Bei der Kalkulation ist von 150 m² Pflanzfläche auszugehen.

Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt in Absprache mit dem AG nach einem Jahr.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

10,000 St

15.5.20. Wässerung, Mulden-Rigolen mit Stauden, 1 Jahr

Wässerung der Mulden-Rigolen mit Stauden über 1 Jahr.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 10 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Bei der Kalkulation ist von 150 m² Pflanzfläche auszugehen.					
Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.					
		10,000	St		
Summe 15.5.	Mulden-Rigolen mit Stauden, Sta..				
Summe 15.	Fertigstellungspflege				

Projekt: K26016 Castroper Straße 2.BA
LV: Teil 2.4 Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

16. Gewährleistungs- und Entwicklungspflege

Der Gewährleistungspflege liegen die DIN 18916 und die Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v. (FLL) zugrunde.

16.1. Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen

16.1.10. Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Stauden- und Gräserpflanzflächen in Absprache mit der Bauüberwachung für die Dauer von 36 Monaten nach Abnahme der Fertigstellungspflege gem. DIN 18919 - Entwicklungspflege fachgerecht pflegen. Die Leistung umfasst u.a.

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs,
- das Lockern und ggf. Nachmulchen der Flächen,
- das Entfernen von Steinen, Durchmesser ≥ 5 cm und Unrat,
- Düngung, falls erforderlich,
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

Mind. 10 Pflegedurchgänge je Pflegejahr sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem AG mitzuteilen.

Baumscheiben vom ersten bis zum dritten Standjahr von Wildwuchs jeglicher Art freihalten.

Das Pflanzenmaterial ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen. Der Einheitspreis beinhaltet 10 Pflegegänge pro Baum. Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

Bäume auf Standsicherheit vom ersten bis zum dritten Standjahr kontrollieren.

Schiefstehende Bäume sind gerade zu richten. Tote Äste aus der Krone schneiden und eventuelle Stockaustriebe entfernen. Der Einheitspreis beinhaltet fünf Pflegegänge pro Baum.

Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Verdunstungsschutz nach Ende der Gewährleistungspflege abnehmen und den Vorbemerkungen entsprechend entsorgen.

Düngung für Bäume nach 3 jähriger Standzeit liefern und einbringen. Die geforderte Düngermenge in den obereren Substrathorizont gleichmäßig austreuen und einarbeiten.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Die Abrechnung erfolgt je angezeigttem und erbrachtem Pflegedurchgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 12 Bäume und 470 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.1.20. Wässerung, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in Mulden-Rigolen mit Bäumen über 3 Jahre.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 30 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Abrechnung pro Wässerungsgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 160 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.1.30. Wässerung, Mulden-Rigolen mit Bäumen, Bäume 3 Jahre

Wässerung der Bäume in Mulden-Rigolen mit Bäumen über 3 Jahre.

Bäume im 1. bis 3. Jahr nach der Pflanzung je Baum und Wässerungsgang mit mind. 50 l wässern. Mindestens 210 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bei der Kalkulation ist von 12 Bäumen auszugehen.				
	Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.				
		210,000	St		
Summe 16.1.	Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stau..				

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

16.2. Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen

16.2.10. Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Stauden- und Gräserpflanzflächen in Absprache mit der Bauüberwachung für die Dauer von 36 Monaten nach Abnahme der Fertigstellungspflege gem. DIN 18919 - Entwicklungspflege fachgerecht pflegen. Die Leistung umfasst u.a.

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs,
- das Lockern und ggf. Nachmulchen der Flächen,
- das Entfernen von Steinen, Durchmesser ≥ 5 cm und Unrat,
- Düngung, falls erforderlich,
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

Mind. 10 Pflegedurchgänge je Pflegejahr sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem AG mitzuteilen.

Baumscheiben vom ersten bis zum dritten Standjahr von Wildwuchs jeglicher Art freihalten.

Das Pflanzenmaterial ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen. Der Einheitspreis beinhaltet 10 Pflegegänge pro Baum. Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

Bäume auf Standsicherheit vom ersten bis zum dritten Standjahr kontrollieren.

Schiefstehende Bäume sind gerade zu richten. Tote Äste aus der Krone schneiden und eventuelle Stockaustriebe entfernen. Der Einheitspreis beinhaltet fünf Pflegegänge pro Baum.

Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

Verdunstungsschutz nach Ende der Gewährleistungspflege abnehmen und den Vorbemerkungen entsprechend entsorgen.

Düngung für Bäume nach 3-jähriger Standzeit liefern und einbringen. Die geforderte Düngermenge in den obereren Substrathorizont gleichmäßig austreuen und einarbeiten.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Die Abrechnung erfolgt je angezeigttem und erbrachtem Pflegedurchgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 22 Bäume und 820 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.2.20. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen, Stauden und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in den Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen über 3 Jahre.
Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.
Mindestens 30 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Abrechnung pro Wässerungsgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 820 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.2.30. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen, Bäume 3 Jahre

Wässerung der Bäume in Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen über 3 Jahre.
Bäume im 1. bis 3. Jahr nach der Pflanzung je Baum und Wässerungsgang mit mind. 50 l wässern. Mindestens 210 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Bei der Kalkulation ist von 22 Bäumen auszugehen.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

210,000 St

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe 16.2.	Tiefbeet-Rigolen im Mittelstrei..			
-------------	-----------------------------------	--	--	-------

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

16.3. Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen

16.3.10. Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Stauden- und Gräserpflanzflächen in Absprache mit der Bauüberwachung für die Dauer von 36 Monaten nach Abnahme der Fertigstellungspflege gem. DIN 18919 - Entwicklungspflege fachgerecht pflegen. Die Leistung umfasst u.a.

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs,
- das Lockern und ggf. Nachmulchen der Flächen,
- das Entfernen von Steinen, Durchmesser ≥ 5 cm und Unrat,
- Düngung, falls erforderlich,
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

Mind. 10 Pflegedurchgänge je Pflegejahr sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem AG mitzuteilen.

Baumscheiben vom ersten bis zum dritten Standjahr von Wildwuchs jeglicher Art freihalten.

Das Pflanzenmaterial ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen. Der Einheitspreis beinhaltet 10 Pflegegänge pro Baum. Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

Bäume auf Standsicherheit vom ersten bis zum dritten Standjahr kontrollieren.

Schiefstehende Bäume sind gerade zu richten. Tote Äste aus der Krone schneiden und eventuelle Stockaustriebe entfernen. Der Einheitspreis beinhaltet fünf Pflegegänge pro Baum.

Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

Verdunstungsschutz nach Ende der Gewährleistungspflege abnehmen und den Vorbemerkungen entsprechend entsorgen.

Düngung für Bäume nach 3 jähriger Standzeit liefern und einbringen. Die geforderte Düngermenge in den obereren Substrathorizont gleichmäßig austreuen und einarbeiten.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Die Abrechnung erfolgt je angezeigtem und erbrachtem Pflegedurchgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 6 Bäume und 80 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.3.20. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in den Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich über 3 Jahre.
Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.
Mindestens 30 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Abrechnung pro Wässerungsgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 6 Bäume und 80 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.3.30. Wässerung, Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich, Bäume 3 Jahre

Wässerung der Bäume in Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich über 3 Jahre.
Bäume im 1. bis 3. Jahr nach der Pflanzung je Baum und Wässerungsgang mit mind. 50 l wässern. Mindestens 210 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen. Abrechnung pro Arbeitsgang.

Die Gestellung des Wassers ist Sache des Auftragnehmers.

Bei der Kalkulation ist von 6 Bäumen auszugehen.

Abrechnung nach Anzahl der Pflegegänge.

210,000 St

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe 16.3.	Tiefbeet-Rigolen im Gehwegberei..			
-------------	-----------------------------------	--	--	-------

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

16.4. Beete (Entsiegelung), Stauden- und Gräserpflanzflächen

16.4.10. Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Beete mit Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Beete mit Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Stauden- und Gräserpflanzflächen in Absprache mit der Bauüberwachung für die Dauer von 36 Monaten nach Abnahme der Fertigstellungspflege gem. DIN 18919 - Entwicklungspflege fachgerecht pflegen. Die Leistung umfasst u.a.

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs,
- das Lockern und ggf. Nachmulchen der Flächen,
- das Entfernen von Steinen, Durchmesser ≥ 5 cm und Unrat,
- Düngung, falls erforderlich,
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Mind. 10 Pflegedurchgänge je Pflegejahr sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem AG mitzuteilen.

Die Abrechnung erfolgt je angezeigtem und erbrachtem Pflegedurchgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 150 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.4.20. Wässerung, Beete mit Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in den Beeten über 3 Jahre.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 30 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen.

Abrechnung pro Wässerungsgang.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 150 m² Stauden- und
Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

		30,000	St		
--	--	--------	----	-------	-------

Summe 16.4.	Beete (Entsiegelung), Stauden- ..				
--------------------	--	--	--	--	-------

Projekt: K26016 Castroper Straße 2.BA
LV: Teil 2.4 Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

16.5. Mulden-Rigolen mit Stauden, Stauden- und Gräserpflanzflächen

16.5.10. Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Mulden-Rigolen mit Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Gewährleistungs- und Entwicklungspflege, Mulden-Rigolen mit Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Stauden- und Gräserpflanzflächen in Absprache mit der Bauüberwachung für die Dauer von 36 Monaten nach Abnahme der Fertigstellungspflege gem. DIN 18919 - Entwicklungspflege fachgerecht pflegen. Die Leistung umfasst u.a.

- das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs,
- das Lockern und ggf. Nachmulchen der Flächen,
- das Entfernen von Steinen, Durchmesser ≥ 5 cm und Unrat,
- Düngung, falls erforderlich,
- die Kontrolle auf Krankheits- und Schädlingsbefall.

Sämtliche anfallenden Materialien sind unmittelbar aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß, den Vorbemerkungen entsprechend, zu entsorgen bzw. einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

Mind. 10 Pflegedurchgänge je Pflegejahr sind Bestandteil der Leistung. Die Pflegegänge sind jeweils zu Beginn dem AG mitzuteilen.

Anfallendes Schnittgut ist den Vorbemerkungen entsprechend zu entsorgen.

In die Kalkulation sind sämtliche Entsorgungsgebühren einzubeziehen.

Die Abrechnung erfolgt je angezeigttem und erbrachtem Pflegedurchgang.

Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 110 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.

30,000 St

16.5.20. Wässerung, Mulden-Rigolen mit Stauden- und Gräserpflanzflächen, 3 Jahre

Wässerung der Stauden- und Gräserpflanzflächen in den Mulden-Rigolen mit Stauden über 3 Jahre.

Aufwand je m² Pflanzfläche und Wässerungsgang: mind. 20 l.

Mindestens 30 Wässerungsgänge sind Bestandteil der Leistung. Die Wässerungsgänge sind jeweils zu Beginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Wässerung ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen durchzuführen.

Projekt: K26016
LV: Teil 2.4

Castroper Straße 2.BA
Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklun..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abrechnung pro Wässerungsgang.				
	Der Aufwand pro Pflegedurchgang ist für 110 m² Stauden- und Gräserpflanzflächen zu kalkulieren.				
		30,000	St		
Summe 16.5.	Mulden-Rigolen mit Stauden, Sta..				
Summe 16.	Gewährleistungs- und Entwicklun..				

Zusammenstellung

Projekt: K26016 **Castroper Straße 2.BA**
LV: Teil 2.4 **Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
15.	Fertigstellungspflege	
15.1.	Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden und Gräserpflanzfl..	
15.2.	Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen mit Bäumen, Staude..	
15.3.	Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden..	
15.4.	Beete (Entsiegelung), Stauden- und Gräserpflanzflächen	
15.5.	Mulden-Rigolen mit Stauden, Stauden- und Gräserpflanz..	
	Summe 15. Fertigstellungspflege	

Zusammenstellung

Projekt: K26016 **Castroper Straße 2.BA**
LV: Teil 2.4 **Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
16.	Gewährleistungs- und Entwicklungspflege	
16.1.	Mulden-Rigolen mit Bäumen, Stauden- und Gräserpflanzf..	
16.2.	Tiefbeet-Rigolen im Mittelstreifen mit Bäumen, Staude..	
16.3.	Tiefbeet-Rigolen im Gehwegbereich mit Bäumen, Stauden..	
16.4.	Beete (Entsiegelung), Stauden- und Gräserpflanzflächen	
16.5.	Mulden-Rigolen mit Stauden, Stauden- und Gräserpflanz..	
	Summe 16.	Gewährleistungs- und Entwicklun..
		

Zusammenstellung

Projekt: K26016 **Castroper Straße 2.BA**
LV: Teil 2.4 **Fertigstellungs-, Gewährleistungs- und Entwicklu..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	Teil 2.4	
15.	Fertigstellungspflege	
16.	Gewährleistungs- und Entwicklungspflege	
Summe LV Teil 2.4 Fertigstellungs-, Gewä..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

Wichtige Angaben wie Angebotsendsumme,
 Losendsumme, Nebenangebote, Änderungsvorschläge und Preisnachlässe
 sind auf der Seite 3 des Angebotsschreibens einzutragen.