

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Projektnummer	26P00001	Buchungskreis	60	Mandant	16
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	1
----------------------------	---	-----	---

Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	999
-------------------------------	---	-----	-----

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0101010010	01000101	BSE Tiefbauarbeiten	1,00	EIPA
0101020010	01000201	Str. Überfahrtbrücke neu einspurig	4,00	ST
0101020020	01000202	Gehw. Überfahrtbrücke neu einspurig	7,00	ST
0101020030	01000203	Str. Gehw. Überfahrtbrücke ums. einspurig	2,00	ST
0101020050	01000204	Fußgängerbrücke b. 3 m² neu	2,00	ST
0101020060	01000205	Fußgängerbrücke umsetzen	2,00	ST
0101020110	01000206	m Notweg für Fußgänger	10,00	M
0101070020	01000301	Baumschutzmantel min. 2,50 m hoch	3,00	ST
0102041010	01010101	Homogenbereich I bis 1,25 m ausheben	32,76	M3
0102041020	01010102	Homogenbereich I bis 1,75 m ausheben	480,56	M3
0102041030	01010103	Homogenbereich I bis 2,50 m ausheben	131,64	M3
0102041070	01010104	Zulage 2 Homogenbereich I ausheben	113,47	M3
0102041080	01010105	Zulage 3 Homogenbereich I ausheben	51,87	M3
0102041090	01010106	Zulage Bodenaushub Saugbagger	30,00	M3
0102042010	01010107	Baugrubenaushub: Homogenbereich I bis 1,75 m	233,73	M3
0102042020	01010108	Baugrubenaushub: Homogenbereich I > 1,75 m bis 3 m	8,16	M3
0102050010	01010201	Mauerwerk aufnehmen, Zulage Homogenbereich I	113,30	M3
0102050020	01010202	Beton aufnehmen, Zulage Homogenbereich I	108,78	M3
0102050050	01010203	Fremdleitung quer- u. längsverlaufend	164,00	M
0102060100	01010301	Verfüllmaterialien einbauen	1.155,28	M3
0102060300	01010302	Tragschicht, ungebunden, einbauen	347,63	M3
0102080010	01010401	Sand natürlicher Herkunft 0/2 mm liefern	398,54	M3
0102080040	01010402	Schottertragschicht 0/45 (nat. Mat.) liefern	59,21	M3
0102080060	01010403	Schottertragschicht 0/45 (RC Mat.) liefern	310,36	M3
0102091010	01010501	Boden usw. zur Entsorgungsstelle	680,10	M3
0102100010	01010601	Holzverbau DIN 4124 ein-ausbauen (DIN 4074)	1.286,80	M2
0102100020	01010602	Fertigverbau DIN 4124 ein-ausbauen	32,00	M2
0102100025	01010603	Fertigverbau Pos. 01.02.10.0020 umsetzen	32,00	M2
0102100030	01010604	Stahlverbau DIN 4124 ein-ausbauen	15,40	M2
0103040350	01020101	Armaturenkappen bei Oberfl. Arb. setzen	6,00	ST

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Projektnummer	26P00001	Buchungskreis	60	Mandant	16
----------------------	----------	----------------------	----	----------------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	1
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	999

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0103060010	01020201	Provisorische Verfüllungsarb. vorausseil. Tiefb.	290,59	M3
0108010100	01030101	Normalstunde eine Arbeitskraft	16,00	STD
0109030020	01040101	Bagger o.B.Löffelinhalt 0,3 bis 0,6 cbm	16,00	STD
0109030050	01040102	Kleinbus mit Ladefläche o.B.	16,00	STD
0109030090	01040103	Schweißaggregat o.B.	16,00	STD
0204010200	02010101	Rohrleitung DN 150/200 ausbauen	123,00	M
0302010900	03010101	Trassenband legen	890,00	M
0409140200	04010101	Erdverlegte Kabelausführung liefern / montieren	2,00	ST