

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Stadtwerke
Bochum|Netz

Projektnummer	26P20028	Buchungskreis	60	Mandant	15
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	2
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	99

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0101020010	01010101	Str. Überfahrtbrücke neu einspurig	15,00	ST
0101020020	01010102	Gehw. Überfahrtbrücke neu einspurig	15,00	ST
0101020030	01010103	Str. Gehw. Überfahrtbrücke ums. einspurig	23,00	ST
0101020050	01010104	Fußgängerbrücke b. 3 m² neu	20,00	ST
0101020060	01010105	Fußgängerbrücke umsetzen	43,00	ST
0101050100	01010201	Pfosten aufstellen	4,00	ST
0101050200	01010202	Pfosten ausbauen	4,00	ST
0101070020	01010301	Baumschutzmantel min. 2,50 m hoch	10,00	ST
0102010015	01020101	Bordsteine jeglicher Art / Größe aufnehmen	14,00	M
0102010025	01020102	Rasenkantensteine jeglicher Art / Größe aufnehmen	22,00	M
0102010030	01020103	Basamentbahn aufnehmen	16,00	M
0102010040	01020104	Platten jeglicher Art, aufnehmen	67,50	M2
0102010050	01020105	Pflaster jeglicher Art, aufnehmen	209,60	M2
0102022020	01020201	Schwarzdecke 16,0 - 20,0 cm aufbrechen / laden	2,30	M3
0102022025	01020202	Schwarzdecke 21,0 - 25,0 cm aufbrechen / laden	9,68	M3
0102023100	01020203	Bituminöse D. Transport Deponie Gebühren	11,98	M3
0102030100	01020301	Grasplaggen aus- u. einbauen	68,00	M2
0102041010	01020401	Homogenbereich I bis 1,25 m ausheben	2.076,26	M3
0102041020	01020402	Homogenbereich I bis 1,75 m ausheben	761,76	M3
0102041050	01020403	Oberboden DIN 18320 aufnehmen, in Mieten lagern	23,44	M3
0102041090	01020404	Zulage Bodenaushub Saugbagger	15,58	M3
0102050010	01020501	Mauerwerk aufnehmen, Zulage Homogenbereich I	11,20	M3
0102050020	01020502	Beton aufnehmen, Zulage Homogenbereich I	8,20	M3
0102050050	01020503	Fremdleitung quer- u. längsverlaufend	3.490,00	M
0102060100	01020601	Verfüllmaterialien einbauen	2.586,20	M3
0102060200	01020602	Oberboden DIN 18320 vorh. auftragen / anklopfen	23,44	M3
0102060300	01020603	Tragschicht, ungebunden, einbauen	206,28	M3
0102080010	01020701	Sand natürlicher Herkunft 0/2 mm liefern	1.220,99	M3
0102080025	01020702	BMRH Siebsand 0/2 mm liefern	1.416,53	M3
0102080040	01020703	Schottertragschicht 0/45 (nat. Mat.) liefern	38,04	M3

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Stadtwerke
Bochum|Netz

Projektnummer	26P20028	Buchungskreis	60	Mandant	15
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	2
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	99

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0102080060	01020704	Schottertragschicht 0/45 (RC Mat.) liefern	125,90	M3
0102080065	01020705	Frostschuttschicht 0/56 (RC Mat.) liefern	42,34	M3
0102080070	01020706	Oberboden DIN 18320 liefern / abladen	13,20	M3
0102091010	01020801	Boden usw. zur Entsorgungsstelle	2.740,92	M3
0102100020	01020901	Fertigverbau DIN 4124 ein-ausbauen	572,40	M2
0102100025	01020902	Fertigverbau Pos. 01.02.10.0020 umsetzen	572,40	M2
0103010010	01030101	Bordstein auf 20 cm Beton setzen	14,00	M
0103010020	01030102	Randstein auf 20 cm Beton setzen.	22,00	M
0103010030	01030103	Basamentbahn auf 20 cm Beton herstellen	16,00	M
0103010080	01030104	Plattenbelag jeglicher Art herstellen	67,50	M2
0103010110	01030105	Verbund- u. Betonpflaster herstellen	196,00	M2
0103010150	01030106	Mosaikbelag herstellen	13,60	M2
0103020010	01030201	Asphalt-Tragschicht AC 22 TS, 8 cm, herst.	32,00	M2
0103020020	01030202	Mehreinbau Tragschicht Pos. 01.03.02.0010	64,00	M2CN
0103020070	01030203	Binderschicht AC 16 BS, 5 cm dick herst.	32,00	M2
0103020080	01030204	Mehreinbau Binderschicht Pos. 01.03.02.0070	112,00	M2CN
0103020210	01030205	Asphalt-Deckschicht AC DN, 4 cm herst.	20,00	M2
0103030010	01030301	Gussasphalt (MA) 4 cm einbringen	32,00	M2
0103040110	01030401	Fugenband liefern und einbauen	30,00	M
0103040300	01030402	Fahrbahndecke reinigen	30,00	M2
0103040350	01030403	Armaturenkappen bei Oberfl. Arb. setzen	38,00	ST
0103050055	01030501	3 cm Edelsplitt usw. liefern, einbauen	20,00	M2
0103050060	01030502	4 cm Compomac liefern, einbauen	20,00	M2
0103060010	01030601	Provisorische Verfüllungsarb. vorausseil. Tiefb.	732,05	M3
0104010300	01040101	Kernbohrung bis 50 cm, Ø 71/161 mm	7,00	ST
0104040100	01040201	HEK einmauern, bis 50 cm, Ø bis 200 mm	7,00	ST
0106010350	01050101	KG Profilstahl lief./abl./lag.	150,00	KG
0108010100	01060101	Normalstunde eine Arbeitskraft	35,00	STD
0109030020	01070101	Bagger o.B.Löffelinhalt 0,3 bis 0,6 cbm	20,00	STD
0109030030	01070102	Bagger o.B.Löffelinhalt über 0,6 cbm	20,00	STD

Massenaufstellung Ausschreibung mit GAEB-Positionen

Stadtwerke
Bochum|Netz

Projektnummer	26P20028	Buchungskreis	60	Mandant	15
---------------	----------	---------------	----	---------	----

Ausgewählte Abschnitte von	1	bis	2
Ausgewählte Bauabschnitte von	1	bis	99

Position	OZ	Kurztext	Menge	Dim.
0202020500	02010101	Sicherung aus Beton, C 30/37	5,00	M3
0204010100	02020101	Rohrleitung DN 80/100 ausbauen	50,00	M
0204010200	02020102	Rohrleitung DN 150/200 ausbauen	50,00	M
0204010300	02020103	Rohrleitung DN 250/300 ausbauen	420,00	M
0302010100	03010101	Kabel bis 3 kg/m, verlegen, einziehen	3.655,00	M
0302010200	03010102	Kabel 3,01/7,0 kg/m, verlegen, einziehen	1.850,00	M
0302010300	03010103	Kabel über 7 kg/m, verlegen, einziehen	580,00	M
0302010400	03010104	Kunststoff-Schutzhaube auslegen	950,00	M
0302010700	03010105	Kabelausbauen, Transport zum AG	800,00	KG
0302010900	03010106	Trassenband legen	8.090,00	M
0305010125	03020101	Schutzrohr > 110 bis 125 mm AG, ganz/geteil. legen	7.213,00	M
0305010160	03020102	Schutzrohr > 125 bis 160 mm AG, ganz/geteil. legen	1.596,00	M
0305013100	03020103	Mehrfachrohr einziehen	125,00	M
0305013200	03020104	4-zügig Distanzhalter einbauen	362,00	ST
0306010200	03030101	Kabelverteilerschrank bis 120 cm, setzen	1,00	ST