Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**1009-21**	**Leoschule, Lünen**
LV:	**10**	**TROCKENBAUARBEITEN**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Wände	9
1.1.	Trennwände	9
1.2.	Vorsatzschalen	23
1.3.	Bekleidungen	27
1.4.	Zementgebundene Trennwände	30
2.	Decken	37
2.1.	Plattendecke	37
2.2.	Akustikdecken	41
2.3.	Hygienedecke	50
2.4.	Deckeneinbauten	53
3.	Verkleidung - Dachfenster	54
3.1.	Verkleidung Oberlichter	54
3.2.	Dachausstieg	58
4.	Sonstiges	60
4.1.	Arbeitsgerüst	60
4.2.	Provisorium Fensteröffnungen	61
4.3.	Stundenlohnarbeiten	62
	Zusammenstellung	64

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

Das Bauvorhaben „Leoschule" in Lünen umfasst den Neubau einer dreizügigen Grundschule im Passivhausstandard auf dem Gelände der Osterfeldschule an der Bismarckstraße 1/Ecke Kurt-Schumacher-Straße in 44532 Lünen. Das Grundstück liegt etwa einen Kilometer südlich des Stadtkerns und ist über öffentliche Verkehrswege zu erreichen. Im Liegenschaftsplan lässt sich das Baufeld auf den Flurstücken 561 und 206, Flur 18, Gemarkung Lünen, verorten.

Das Baufeld ist nahezu eben. Laut Vermesserplan/Katasterplan gibt es von Westen nach Osten über eine Länge von 120 m einen Höhenunterschied von ca. 1 m.

Das zweigeschossige Gebäude ist maximal 31,10 m breit, 78,59 m lang und 10,60 m hoch. Der Baukörper flankiert die Bismarckstraße und erstreckt sich entlang der westlichen Grundstücksgrenze. Der Schulhof erstreckt sich in südlicher und östlicher Richtung.

Das Baufeld für den Neubau wird vom Abbruchunternehmen nach dem Abriss des Bestandsgebäudes hergestellt und übergeben. Ein Teil der vorhandenen Asphaltfläche bleibt bestehen und steht als Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung.

Das Gründungskonzept sieht eine Flachgründung mit Bodenplatte und Vouten vor.
Die tragenden Außenwände werden als Stahlbetonkonstruktion gebaut und in Teilen in StB-Stützen und -Unterzüge aufgelöst.Als Außenwandbekleidung wurde eine Klinkerfassade aus Vollziegeln mit Kerndämmung gewählt.

An der Ostseite kragt das Obergeschoss minimal über dem Erdgeschoss aus, wodurch der Baukörper gegliedert wird. Glasfassaden akzentuieren den Baukörper im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss werden bodentiefe Verglasungen als Pfosten-Riegel-Fassaden ausgeführt, die Bandfassaden im Obergeschoss werden mit einer Fensterkonstruktion ausgebildet. Die Treppenhäuser und der Küchenbereich erhalten kleinformatige Lochfenster. Die Fenster und P-R-Fassaden werden als Aluminium-Konstruktion ausgeführt. Die Leibungen werden außenseitig mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen ausgebildet.
Die Außentüren der Treppenhäuser sind als Aluminium-Glas-Türen vorgesehen.
Außerem werden stellenweise außenliegende Raffstores hinter Vormauerziegel schienengeführt und verdeckt installiert.

Die geplante Attika variiert in der Höhe. Konstruktiv wird sie im Sinne eines Unterzugs herangezogen, weshalb sie statisch bis zu einer Höhe von ca. 50 cm oberhalb der letzten Geschossdecke erforderlich ist. Unter dem Aspekt einer möglichen Aufstockung und aus Gründen des Wärmeschutzes ist an dieser Stelle eine ca. 15 cm starke Dämmschicht als Entkopplung angeordnet. Innenseitig wird die Attika gedämmt.

Zum südlichen Schulhof hin wird über dem Gartenausgang ein Vordach aus einer leichten Stahl-Aluminium-Konstruktion freitragend an die Fassade angeschlossen.

Tragende Innenwände sind als Stahlbetonkonstruktion oder Mauerwerk geplant.
Nichttragende Innenwände werden als raumhohe Trockenbauwände ausgeführt, transparente Innenfassaden als Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktionen. Die Innenwandflächen erhalten einen Innenputz oder eine Spachtelung, Malervlies und einen Anstrich. Die Sanitärräume werden bis zu einer Höhe von 1,50 m gefliest, die Küche erhält einen raumhohen Fliesenspiegel.

Die Türen werden entweder als Aluminiumelemente oder als Holztüren mit Stahlumfassungszargen ausgeführt. Die Türen der Klassen- und Differenzierungsräume verfügen über einen hohen Verglasungsanteil.

Im Speiseraum, im Musikraum und im Bewegungsraum im OG werden mobile Trennwände mit HPL-Oberflächen

eingesetzt.
Aus akustischen und installationstechnischen Gründen werden die Stahlbetondecken abgehängt.

Der Neubau wird überwiegend mit einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einem Heizestrich ausgestattet.
In den öffentlichen Bereichen sind Feinsteinzeugfliesen als Fußbodenbelag vorgesehen, in den Klassenräumen, Büros etc. sowie in den Treppenhäusern wird ein Kautschukbelag verlegt und die Sanitär- und Küchenräume werden gefliest. Die Technikräume werden beschichtet.

Die Treppen werden als Betonfertigteilkonstruktionen gebaut und über Tronsolen schallschutztechnisch entkoppelt.
Die Umwehrung besteht aus einem Rundstahlgeländer mit Flachstahlobergurt und Flachstahlwange am Treppenlauf inklusive beidseitigem Holzhandlauf.

Die Flachdachkonstruktion wird als Stahlbetondecke ausgeführt. Das Dach erhält eine extensive Begrünung auf mineralischer Dämmung und einer FPO-Dachabdichtung mit PV-Modulen.
Die Regenentwässerung erfolgt innenliegend über Attika-Notabläufe.
Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), wie beispielsweise die Lüftungsanlage, werden in der Kernzone des Daches angeordnet. Zur Wartung ist ein Dachausstieg geplant.
Weitere Dachöffnungen sind als Glasdachkonstruktion mit außenliegendem Sonnenschutz vorgesehen.

Energetischer Standard

Als energetischer Standard wird das Passivhaus angestrebt. Eine Zertifizierung gemäß Passivhausinstitut soll jedoch nicht erfolgen.

Geltendes Baurecht

Für das Bauvorhaben ist die aktuellste Fassung der BauO NRW bindend. Gemäß § 2 (3) 3 ist der Schulbau der Gebäudeklasse 3 zuzuordnen und aufgrund seiner Nutzung als Sonderbau einzustufen.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Hinweise

1. Diese Vertragsbedingungen sind ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und nur gültig in Verbindung mit den ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen zur DIN ergänzend zur VOB Teil C "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen " (ATV),
DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art, sowie den aktuell gültigen DIN/EN-Normen.

2. Enthalten diese Vorbemerkungen Leistungsdefinitionen, so sind dies Leistungen im Sinne von Nebenleistungen nach VOB/C, die zur vertraglichen Leistung des Auftragnehmers gehören.

3. Sofern in den Leistungspositionen die Begriffe Herstellen, Liefern, Einbauen nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV - VOB- Teil C als beschrieben

4. Der Leistungsumfang umfasst alle Arbeiten, die in den Positionen aufgeführt sind; die angebotenen Einheitspreise enthalten sämtliche Leistungen, die zur Erreichung des Auftragsziels erforderlich sind, auch wenn in Positionen nicht bis ins letzte Detail beschrieben. Als Auftragsziel gelten die beschriebenen Leistungen, hergestellt unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN- und EN-Normen und den anerkannten Regeln der Baukunst sowie unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und den Einbau- und Verwendungsvorschriften der jeweiligen Produkthersteller.

5. Wenn der Auftragnehmer für das Lagern von Material Lagerflächen oder Räume benötigt, sind diese unter

Mitwirkung der örtlichen Bauleitung festzulegen. Die Benutzung von Räumen ist stets widerruflich. Die Arbeiten anderer Arbeitnehmer dürfen hierdurch nicht behindert werden. Nach Aufforderung durch die örtliche Bauleitung sind benutzte Räume innerhalb einer Woche besenrein zu räumen. Kommt der Auftragnehmer dieser Aufforderung nicht nach, ist die örtliche Bauleitung ohne Vorankündigung berechtigt, die Lagerräume auf Kosten des Auftragnehmers räumen zu lassen.
Unterkunftsräume werden nicht zur Verfügung gestellt. Aufstellflächen für betriebseigene Unterkunftscontainer sind vorhanden und können nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung genutzt werden.

6. Es gehört zu den Aufgaben des Auftragnehmers, für die Durchführung seiner Leistungen den Untergrund eigenverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Eventuelle Bedenken sind vor Ausführung der Arbeiten schriftlich vorzubringen.

7. Im Besonderen hat der Auftragnehmer darauf zu achten, dass zu schützende Bauteile fachkundig abgedeckt und abgeklebt werden und das Abdeckmaterial nach Ausführung der Leistung ohne Rückstände entfernt wird. Glasflächen sind besonders sorgfältig abzudecken, abzukleben und zu schützen.

8. Der AN verpflichtet sich zur initiativen Abstimmung mit der Bauleitung und den anderen am Bau Beteiligten und muss an den regelmäßigen, vom AG vorgegebenen Besprechungen teilnehmen.

9. Für die Durchführung der beauftragten Bauarbeiten hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Fachbauleiter zur Überwachung seiner Arbeiten zu stellen. Die Fachbauleitung darf nicht ohne Zustimmung der Bauleitung von der Baustelle abgezogen werden.

10. Die gewerksbezogene Baustelleneinrichtung ist, sofern nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

11. Die Ausführung in verschiedenen Zeiträumen, falls durch die Witterung oder den Bauablauf erforderlich, wird Nicht gesondert vergütet. Mit jahreszeitlich üblichen Arbeitsunterbrechungen ist zu rechnen.

12. Regie-Kosten-Sätze
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf schriftlich bestätigte Anweisung des AG ausgeführt werden.
Regienachweise sind täglich vorzulegen und schriftlich zu bestätigen.
Lohnzusätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Sie enthalten den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialversicherungsbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und dergleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Sie gelten für die gesamte Bauzeit.
Aufsichtsstunden, Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie Überstunden werden nicht zusätzlich vergütet.

13. Auf der Grundlage der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen wird der AG einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) einsetzen. Dieser ist befugt, alle Einrichtungen der Baustelle zu betreten und zu allen Belangen seines Arbeitsbereiches Auskunft zu verlangen.

14. Firmenschilder:
Eigene Firmenschilder dürfen nicht aufgestellt bzw. am Gerüst oder am Gebäude angebracht werden.

15. Verkehrssituation:
Die Arbeiten finden in einer beengten Verkehrssituation statt. Das Parken von Fahrzeugen im Bereich der Baustelle ist nicht zulässig. Anlieferungen sind zügig abzuwickeln. Spezial- und Großtransporte sind mit der Bauleitung abzustimmen.

16. Anschlusseinrichtungen:
Baustromverteiler und Wasseruhren werden bauseits zur Verfügung gestellt.

17. Verbrauchskosten:
Es erfolgt eine pauschalisierte Verbrauchskostenabrechnung. Für Wasser- und Stromverbrauch werden jeweils **0,5%,** sowie für Bauwesenversicherung **0,2%** der Abrechnungssumme abgezogen

18. Planlieferung erfolgt durch PDF-Dateien zur eigenen weiteren Verwendung.

19. Dokumentationsunterlagen

Zur Abnahme/vor Schlussrechnung ist eine Dokumentation der Leistungen abzugeben; die Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren:
- 2-fache Ausführung
- 1 x digital
- Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis
- Bauteilliste gem. Vorlage über die ausgelieferten Materialeingeschaften (Maße, Material etc.)
- Fachbauleitererklärung / Übereinstimmungserklärung
- Werkstattzeichnungen / Details, wie freigegeben u. Ausgeführt
- Prüfzeugnisse
- Datenblätter aller Bauteile
- Wartungs-, Pflege- und Bedienhinweise

20. Bautagebuch ist täglich zu führen und wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.

Koordination nach Baustellenverordnung (SiGeKo)

Die Baustelle wird von einem Koordinator nach Baustellenverordnung (SiGeKo) betreut.

Der Koordinator nach Baustellenverordnung erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan. Dieser wird im Bauablauf ständig angepasst. Er ist vom AN bei seiner Arbeitsvorbereitung zu beachten und wird Vertragsbestandteil.

Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nach zu kommen (Beachtung des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung, Betriebssicherheitsverordnung, der Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstättenregeln etc.)

Dem Koordinator nach Baustellenverordnung sind die von ihm im Rahmen der Firmenauskunft zur Arbeitssicherheit abgefragten Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch die vom AN erstellten Gefährdungsbeurteilungen gem. Arbeitsschutzgesetz, soweit sie vom Koordinator abgefragt werden.
Ebenso sind dem Koordinator im Falle eines Unfalls die Unterlagen über den Hergang des Unfalls (Unfallbericht) zugänglich zu machen.

Befähigungsnachweise sind vorzuhalten. Sie sind auf Verlangen dem Koordinator vorzulegen. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten. Baustellenstillstände aufgrund von Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes gehen zu Lasten des AN.

Vor Aufnahme der Tätigkeit muss der AN nachweisen, dass er alle seine auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter unterwiesen hat.

ANLAGENVERZEICHNIS

Plananlagen

1745-5-AR-AP-G-E0-1 Erdgeschoss Teil 1
1745-5-AR-AP-G-E0-2 Erdgeschoss Teil 2
1745-5-AR-AP-G-O1-1 1. Obergeschoss Teil 1
1745-5-AR-AP-G-O1-2 1. Obergeschoss Teil 2
1745-5-AR-AP-G-DA-1 Dachaufsicht Teil 1
1745-5-AR-AP-G-DA-2 Dachaufsicht Teil 2
1745-5-AR-AP-G-BE-1 Baustelleneinrichtungsplan

1745-5-AR-AP-S-AA-1 Schnitt A Teil Ost
1745-5-AR-AP-S-AA-2 Schnitt A Teil West
1745-5-AR-AP-S-BB-1 Schnitt B
1745-5-AR-AP-S-CC-1 Schnitt C

1745-5-AR-AP-A-NO-1 Ansicht Nord Teil 1
1745-5-AR-AP-A-NO-2 Ansicht Nord Teil 2
1745-5-AR-AP-A-SU-1 Ansicht Süd Teil 1
1745-5-AR-AP-A-SU-2 Ansicht Süd Teil 2
1745-5-AR-AP-A-OS-1 Ansicht Ost
1745-5-AR-AP-A-WE-1 Ansicht West

1745-5-AR-AP-D 2415 Dachausstieg
1745-5-AR-AP-D 2442 Dachfenster - RA
1745-5-AR-AP-D 3201 Trockenbauwände u. Brandschutz
1745-5-AR-AP-D 3202 Trockenbauwände Feuchträume
1745-5-AR-AP-D 3203 Trockenbauwände Küche
1745-5-AR-AP-D 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse
1745-5-AR-AP-D 3205 Wandanschluss u. T-Verbindungen
1745-5-AR-AP-D 3206 Anschlussverstärkung
1745-5-AR-AP-D 3207 Anschluss Fenster Verwaltung
1745-5-AR-AP-D 3210 Verkleidung Dachfenster
1745-5-AR-AP-D 3211 Vorsatzschale Pixelfenster
1745-5-AR-AP-D 3212 Übergang Trockenbau - Putz
1745-5-AR-AP-D 3213 Vorsatzschalen TGA EG I OG
1745-5-AR-AP-D 3401 Abhangdecke Klassenraum
1745-5-AR-AP-D 3402 Abhangdecke Flur
1745-5-AR-AP-D 3404 Abhangdecke Sanitär
1745-5-AR-AP-D 3405 Abhangdecke Küche
1745-5-AR-AP-D 3406 Abhangdecke Treppenhaus
1745-5-AR-AP-D 3409 Abhangdecke Klassenraum Übersicht OG
1745-5-AR-AP-D 3410 Abhangdecke Flur weitgespannt
1745-5-AR-AP-D 3411 Abhangdecke Aufkantung Marktplatz
1745-5-AR-AP-D 3412 Abhangdecke Oberlicht Marktplatz
1745-5-AR-AP-D 3413 Übergang Rasterdecke - GK-Decke
1745-5-AR-AP-D 3414 GK-Decke unter Treppe
1745-5-AR-AP-D 3415 Vorhangschiene

1745-5-AR-DS-G-E0-0 Deckens@piegel EG Übersicht
1745-5-AR-DS-G-E1-0 Deckenspiegel 1.OG Übersicht

1745-5-AR-PP-TRO-E0-0 Trockenbau Übersicht EG
1745-5-AR-PP-TRO-E1-0 Trockenbau Übersicht OG

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1. **Wände**

1.1. **Trennwände**

1.1.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Trennwand H 4,5m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A D 12,5+12,5mm Q2
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,5 m, Dicke 150 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Befestigungsuntergrund Rohboden.

270,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse.
Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R'w ≥ 55 dB.

Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m und OG ca. 3,93 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
Trockenbauübersicht OG

1.1.20. **Trennwand H 4,5m D 150mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2**
wie in Pos. 1.1.10 beschrieben, jedoch Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2.
Siehe zusätzliche Plananlage: 3201 Trockenbauwände u. Brandschutz

70,000 m2 ....

1.1.30. **Trennwand H 4,5m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2**
wie in Pos. 1.1.10 beschrieben, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spachtelung Qualitätsstufe Q2. Siehe zusätzliche Plananlage: 3202 Trockenbauwände Feuchträume	110,000	m2	.....	.....
1.1.40.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 039 **Trennwand H 4,5m D 150mm F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2** Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,5 m, Dicke 150 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden.	65,000	m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse. Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m zur Ausführung siehe Plananlage: Trockenbauübersicht EG 3201 Trockenbauwände u. Brandschutz				
1.1.50.	**Zulage Deckenanschluss Treppe, Sonderanschluss** Zulage zur vorgenannten Position für die Ausführung des Deckenanschlusses im Bereich unterhalb der Treppe. zur Ausführung siehe Plananlage: Trockenbauübersicht EG 3201 Trockenbauwände u. Brandschutz	20,000	m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.1.60. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Trennwand H 4,5m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,5 m, Dicke 125 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Befestigungsuntergrund Rohboden.

60,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse .Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R'w ≥ 47 dB,

Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m..

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
3202 Trockenbauwände Feuchträume

1.1.70. **Trennwand H 4,5 m D 250mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 2x40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2**
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,5 m, Dicke 250 mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R'w ≥ 47 dB, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, verlascht, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Befestigungsuntergrund Rohboden.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse.

Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m und OG ca. 3,93 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
Trockenbauübersicht OG
3202 Trockenbauwände Feuchträume

15,000 m2 ....

1.1.80. **Trennwand H 4,5 m D 400mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 2x40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,5 m, Dicke 400 mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R'w ≥ 47 dB, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, verlascht, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden.

Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse.

Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m und OG ca. 3,93 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
Trockenbauübersicht OG
3202 Trockenbauwände Feuchträume

90,000 m2 ....

1.1.90. **Zul Q3-Spachtelung Wände**

Spachtelung zuvor beschriebender Wandflächen in Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), in abgestimmten Wandbereichen als **Zulage** zu Trennwänden, Abrechnung nach bearbeiteter Wandfläche.

1.360,000 m2 ....

Projekt: 1009-21 Leoschule, Lünen
LV: 10 TROCKENBAUARBEITEN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm** Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	100,000	m	.....	.....
1.1.110.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Traverse** Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, für wandhängende Lasten, Maße in mm 'Höhe ca. 300, Breite 625'	35,000	St	.....	.....
1.1.120.	**Zulage 1. Plattenlage nichttragende Trennwand OSB D 12mm** Zulage 1. Plattenlage, aus OSB-Platten, Dicke 12 mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	30,000	m2	.....	.....
1.1.130.	STLB-Bau: 10/2024 039 **UK verstärken UA-Profil 50/40/2 nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm** Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	300,000	m	.....	.....
1.1.140.	STLB-Bau: 10/2024 039 **UK verstärken UA-Profil 75/40/2 nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm** Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	5,000	m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.1.150. STLB-Bau: 10/2024 039

UK verstärken UA-Profil 100/40/2 nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm

Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

10,000 m ....

1.1.160. **UK verstärken Stahlhohlprofil 100/100mm D 5mm nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm**

Unterkonstruktion verstärken, mit Stahlhohlprofil 100/100mm D 5mm einschließlich Kopf- und Fußplatte gemäß statischer Erfordernis, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

Verstärkung im Bereich Anschluss Innenfassaden- / Türelemente.
Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG

35,000 m ....

1.1.170. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039

T-Verbindung nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm

T-Verbindung,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

25,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Einbau eines zusätzlichen CW-Profils.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3205 Wandanschluss u. T-Verbindungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.1.180. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
T-Verbindung Beplankung unterbrochen nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm
T-Verbindung, Beplankung unterbrochen,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

55,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Komplette Trennung der Beplankung der flankierenden Wand (>=5mm) im Anschlussbereich, CW Profil nur mit einem CW-Profil der flankierenden Wand verschraubt.

CW-Profile getrennt, Zwischenraum mit MiWo ausgedämmt.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3205 Wandanschluss u. T-Verbindungen

1.1.190. STLB-Bau: 10/2024 039
Freies Wandende WD 150 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2
Freies Wandende,
Dicke Wand '150' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

15,000 m ....

1.1.200. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Trockenbau anschließen B 0,28 m H 2,62 m Trennwand WD 150 mm Gipspl.
Trockenbau anschließen
Breite '0,28' m,
Höhe '2,62' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Dicke Wand '150' mm, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, beidseitig, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

5,000 St ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q3.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3207 Anschluss Fenster Verwaltung

1.1.210. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Innenwand
Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, auf Innenwänden, ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

5,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Anschluss einer Gipskartonbekleidung an bestehende massive Bauteile.

Mehraufwendungen aufgrund von Teilflächen < 2,5 m² sind bei der Kalkulation des Einheitspreises zu berücksichtigen und gelten mit diesem als abgegolten.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3212 Übergang Trockenbau - Putz

1.1.220. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 037
Flächenarmierung Vlieseinlage Zellulose-Polyester Armierungsmasse dispersionsgeb B 5-10cm
Flächenarmierung mit Vlieseinlage aus Zellulose-Polyestervlies, Armierungsmasse dispersionsgebunden, innen, Oberfläche glatt, Breite über 5 bis 10 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

10,000 m ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

*** Unterbeschreibung 01
Zusätzliche Einlage bei rissgefährdeten Anschlüssen, in Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung).

1.1.230. **Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm Stahlhohlprofil 75/75mm D 6mm B 2,02 m H 2,26 m Brandwand**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion 3-seitig verstärken, eckig, für Türeinbau, Dicke Wand 150 mm, mit Stahlhohlprofil, Querschnitt 75/75 mm, Dicke 6 mm, Einfachständerwerk,
Breite 2,02 m, Höhe 2,26 m,
Ausführung an Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

Senkrechtes Stahlhohlprofil einschließlich Kopf- und Fußplatte gemäß statischer Erfordernis. Waagerechtes Stahlhohlprofil mit senkrechten Stahlprofilen verschweist, Stahlrohr vierseitig verkleidet aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Beplankung Leibung 3-seitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
3206 Anschlussverstärkung

1,000 St ....

1.1.240. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm Stahlhohlprofil 100/100mm D 5mm B 1,26 m H 3,28 m Trennwand beidseitig Gipspl.
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Dicke Wand '150' mm, mit Stahlhohlprofil, Querschnitt 100/100 mm, Dicke 5 mm, Einfachständerwerk,
Breite '1,26' m,
Höhe '3,28' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

5,000 St ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

*** Unterbeschreibung 01
Stahlhohlprofil einschließlich Kopf- und Fußplatte gemäß statischer Erfordernis.
Beplankung Leibung 3-seitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3, einschließlich Außenecke, beidseitig mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
3206 Anschlussverstärkung

1.1.250. STLB-Bau: 04/2026 039

Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 0,885 m H 2,26 m Trennwand Gipspl.

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2, Einfachständerwerk,
Breite '0,885' m,
Höhe '2,26' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St ....

1.1.260. STLB-Bau: 04/2026 039

Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 1,01 m H 2,26 m Trennwand Gipspl.

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2, Einfachständerwerk,
Breite '1,01' m,
Höhe '2,26' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

9,000 St ....

1.1.270. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039

Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 1,135 m H 2,26 m Trennwand Gipspl.

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2, Einfachständerwerk,
Breite '1,135' m,
Höhe '2,26' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Beplankung Leibung 3-seitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3, einschließlich Außenecke, beidseitig mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium.

1.1.280. STLB-Bau: 10/2024 039

Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 100/40/2 B 0,72 m H 2,26 m nichttragende Trennwand Gipspl.

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand '125' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2, Einfachständerwerk,
Breite '0,72' m,
Höhe '2,26' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

6,000 St ....

1.1.290. **Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 500 cm² nichttragende Trennwand D bis 150 mm**

Öffnung Wand beidseitig herstellen für Installationsdurchführungen, eckig, Einzelöffnung bis 500 cm², Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, D bis 150 mm, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.

25,000 St ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.300.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 1.000 cm² nichttragende Trennwand D bis 150 mm** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 1.000 cm².	10,000	St	.....	.....
1.1.310.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 2.500 cm² nichttragende Trennwand D bis 150 mm** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 2.500 cm².	5,000	St	.....	.....
1.1.320.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 6.000 cm² nichttragende Trennwand D bis 150 mm** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 6.000 cm².	5,000	St	.....	.....
1.1.330.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis DN 200 nichttragende Trennwand D bis 150 mm** Öffnung Wand beidseitig herstellen für Installationsdurchführungen, rund, Einzelöffnung bis DN 200, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, D bis 150 mm, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion,, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.	15,000	St	.....	.....
1.1.340.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis DN 400 nichttragende Trennwand D bis 150 mm** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis DN 400.	15,000	St	.....	.....
1.1.350.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis DN 600 nichttragende Trennwand D bis 150 mm** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis DN 600.	1,000	St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.1.360. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Öffnung herstellen B 0,2 m H 0,2 m Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 80mm F90
Öffnung herstellen, eckig, Einfachständerwerk,
Breite '0,2' m,
Höhe '0,2' m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten, Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Öffnung für Kabel- oder Leitungsdurchführung herstellen, in Brandschutzwand, mit zugelassenem System, Schottung der Öffnung bauseits.

1.1.370. **Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 1.000 cm² nichttragende Trennwand, Doppelständerwerk, D bis 400 mm**
Öffnung Wand beidseitig herstellen für Installationsdurchführungen, eckig, Einzelöffnung bis 1.000 cm², Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Doppelständerwerk, D bis 400 mm, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, einschließlich Auswechslung Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.

5,000 St ....

1.1.380. **Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 3.000 cm² nichttragende Trennwand, Doppelständerwerk, D bis 400 mm**
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 3.000 cm².

5,000 St ....

1.1.390. **Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 100 cm² Doppelständerwerk einseitig Gipspl.**
Öffnung herstellen für Installationsdurchführungen, rund oder eckig, Einzelöffnung bis 100 cm²,
Ausführung an Doppelständerwerk für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.				
		170,000	St	.....	.....
1.1.400.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 500 cm² Doppelständerwerk einseitig Gipspl.** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 500 cm².				
		30,000	St	.....	.....
	Summe 1.1. Trennwände				.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.2. Vorsatzschalen

1.2.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4,36 m Abst. 150 mm WD 175 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,36' m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '150' mm,
Dicke Wand '175' mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,
Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

50,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse.

Vorwandhöhe EG ca. 4,36 m und OG ca. 3,93 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
Trockenbauübersicht OG
3202 Trockenbauwände Feuchträume

1.2.20. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4,36 m Abst. 200 mm WD 225 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,36' m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '200' mm,
Dicke Wand '225' mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,
Ständerachsabstand '625' mm,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.				
		45,000	m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse. Vorwandhöhe EG ca. 4,36 m und OG ca. 3,93 m. zur Ausführung siehe Plananlage: Trockenbauübersicht EG Trockenbauübersicht OG 3202 Trockenbauwände Feuchträume				
1.2.30.	Zul Q3-Spachtelung Wände Spachtelung zuvor beschriebender Wandflächen in Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), in abgestimmten Wandbereichen als **Zulage** zu Trennwänden, Abrechnung nach bearbeiteter Wandfläche.				
		95,000	m2	.....	.....
1.2.40.	STLB-Bau: 04/2026 039 UK verstärken UA-Profil 50/40/2 Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. D 12,5mm Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		100,000	m	.....	.....
1.2.50.	STLB-Bau: 10/2024 039 Traverse Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, für wandhängende Lasten, Maße in mm 'Höhe ca. 300, Breite 625'				
		15,000	St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.60.	**Zulage 1. Plattenlage Vorsatzschale OSB D 12mm** Zulage 1. Plattenlage, aus OSB-Platten, Dicke 12 mm, Ausführung an Vorsatzschale, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000	m2	.....	.....
1.2.70.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 100 cm² Vorsatzschale einseitig Gipspl.** Öffnung herstellen für Installationsdurchführungen, rund oder eckig, Einzelöffnung bis 100 cm², Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.	60,000	St	.....	.....
1.2.80.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 500 cm² Vorsatzschale einseitig Gipspl.** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 500 cm².	10,000	St	.....	.....
1.2.90.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 10.000 cm² nichttragende Trennwand einseitig Gipspl.** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 10.000 cm².	2,000	St	.....	.....
1.2.100.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis DN 200 Vorsatzschale einseitig Gipspl.** Öffnung herstellen für Installationsdurchführungen, rund, Einzelöffnung bis DN 200, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.	5,000	St	.....	.....
1.2.110.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 039 **Öffnung herstellen B 1,04 m H 1,04 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl.** Öffnung herstellen, eckig, Einfachständerwerk, Breite '1,04' m, Höhe '1,04' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Öffnung herstellen für Fenster, einschließlich Leibunsgsherstellung, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, vierseitiger Anschluss, Leibungstiefe bis B 50 cm, einschließlich zusätzlich notwendiger Unterkonstruktion.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3211 Vorsatzschale Pixelfenster

1.2.120. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Öffnung herstellen B 0,84 m H 0,84 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl.
Öffnung herstellen, eckig, Einfachständerwerk,
Breite '0,84' m,
Höhe '0,84' m,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Öffnung herstellen für Fenster, einschließlich Leibunsgsherstellung, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, vierseitiger Anschluss, Leibungstiefe bis B 50 cm, einschließlich zusätzlich notwendiger Unterkonstruktion.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3211 Vorsatzschale Pixelfenster

Ausführungsort: Küche WC

Summe 1.2. Vorsatzschalen .....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.3. Bekleidungen

1.3.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Ltg-Bekl rechteckig 2seitig UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2
Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, Leitung senkrecht verlaufend, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

180,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,

Untergrund Befestigung Boden aus Stahlbeton,
Untergrund Befestigung Decke: unterschiedlich vorhanden. Aufgrund zahlreicher Installationen und Leitungsverläufe im Deckenbereich ist eine durchgehende Befestigung der UW-Profile an der Decke teilweise nur eingeschränkt oder nicht möglich. Die Konstruktion ist daher durch den Auftragnehmer standsicher und gebrauchstauglich auszubilden. Hierfür erforderliche zusätzliche Aussteifungsmaßnahmen, Verlaschungen, Auswechslungen, Querverbände, Abhängungen oder vergleichbare konstruktive Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 500 mm, Mehraufwendungen aufgrund von Teilflächen < 2,5 m² sind bei der Kalkulation des Einheitspreises zu berücksichtigen und gelten mit diesem als abgegolten.

Bekleidungen von Leitungen, Installationen sowie Waschtische.

Bekleidungshöhe EG ca. 4,36 m und OG ca. 3,93 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3213 Vorsatzschalen TGA EG
3214 Vorsatzschalen TGA OG
Trockenbauübersicht EG
Trockenbauübersicht OG

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.20.	**Ltg-Bekl rechteckig 3seitig UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2** wie in Pos. 1.3.10 beschrieben, jedoch Bekleidung 3seitig.	25,000	m2	.....	.....
1.3.30.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm** Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	150,000	m	.....	.....
1.3.40.	**Zul Q3-Spachtelung Wände** Spachtelung zuvor beschriebener Wandflächen in Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), in abgestimmten Wandbereichen als **Zulage** zu Bekleidungen, Abrechnung nach bearbeiteter Wandfläche.	205,000	m2	.....	.....
1.3.50.	STLB-Bau: 04/2026 039 **UK verstärken UA-Profil 50/40/2 Wandbekl. Gipspl. D 12,5mm** Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	150,000	m	.....	.....
1.3.60.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Traverse** Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, für wandhängende Lasten, Maße in mm 'Höhe ca. 300, Breite 625'	20,000	St	.....	.....
1.3.70.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 100 cm² Bekleidung einseitig Gipspl.** Öffnung herstellen für Installationsdurchführungen, rund oder eckig, Einzelöffnung bis 100 cm², Ausführung an Bekleidung für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.				
		85,000	St	.....	.....
	Summe 1.3. Bekleidungen				.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.4. **Zementgebundene Trennwände**

1.4.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Trennwand H bis 4,36 m WD 150 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Abziehen
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,36' m,
Dicke Wand '150' mm, mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,
Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2,
Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2.
Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche
spachteln,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2.
Lage 12,5 mm,
2. Seite Fugen und Befestigungsmittel spachteln, scharfes
Abziehen der Oberfläche mit Spachtelmasse zum
Porenverschluss,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

35,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse.

Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
3203 Trockenbauwände Küche

1.4.20. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Trennwand H bis 4,36 m WD 175 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Abziehen
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,36' m,
Dicke Wand '175' mm, mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen DIN 18202,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 125, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite Fugen und Befestigungsmittel spachteln, scharfes Abziehen der Oberfläche mit Spachtelmasse zum Porenverschluss,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

30,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse.

Trenwandhöhe EG ca. 4,36 m

zur Ausführung siehe Plananlage:
Trockenbauübersicht EG
3203 Trockenbauwände Küche

1.4.30. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 039
Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4,36 m Abst. 150 mm WD 175 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Beplankung einseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Abziehen
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,36' m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '150' mm,
Dicke Wand '175' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	spachteln, scharfes Abziehen der Oberfläche mit Spachtelmasse zum Porenverschluss, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.				
		20,000	m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 Inkl. Deckenanschluss starrgemäß Plan 3204 Trockenbauwände Deckenanschlüsse. Vorwandhöhe EG ca. 4,36 m zur Ausführung siehe Plananlage: Trockenbauübersicht EG 3203 Trockenbauwände Küche				
1.4.40.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Freies Wandende WD 150 mm nichttragende Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm** Freies Wandende, Dicke Wand '150' mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		10,000	m	.....	.....
1.4.50.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Freies Wandende WD 175 mm nichttragende Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm** Freies Wandende, Dicke Wand '175' mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		5,000	m	.....	.....
1.4.60.	STLB-Bau: 10/2024 039 **T-Verbindung nichttragende Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm** T-Verbindung, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		10,000	m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.4.70. Zulage Anschluss Boden reduziert/verjüngt D 25 mm Trennwand H bis 4,36 m

Anschluss Boden, reduziert/verjüngt,
Dicke Wandverjüngung 25 mm, je Seite 12,5 mm, Höhe 50 cm,

Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Dicke Wand 150 mm oder 175 mm, Wandverjüngung aus Zementbauplatten, beidseitig, 1. Lage, Dicke 12,5 mm, als Traverse zwischen UK befestigt, 2. Lage, 12,5 mm durchgehend auf UK befestigt, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Fugen und Befestigungsmittel spachteln, scharfes Abziehen der Oberfläche mit Spachtelmasse zum Porenverschluss,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.DIN 4108-10 WTR, Anschluss an Massivbauteil, angrenzendes Bauteil aus Stahl, mechanisch befestigen.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3203 Trockenbauwände Küche

15,000 m ....

1.4.80. Zulage Anschluss Boden reduziert/verjüngt D 12,5 mm Vorwand H bis 4,36 m

Anschluss Boden, reduziert/verjüngt,
Dicke Wandverjüngung 12,5 mm, Höhe 50 cm,

Ausführung an Vorsatzschale, Wandverjüngung aus Zementbauplatten, 1. Lage, Dicke 12,5 mm, als Traverse zwischen Stahlprofilen gespannt, 2. Lage, 12,5 mm durchgehend auf UK befestigt, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Fugen und Befestigungsmittel spachteln, scharfes Abziehen der Oberfläche mit Spachtelmasse zum Porenverschluss,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.DIN 4108-10 WTR, Anschluss an Massivbauteil, angrenzendes Bauteil aus Stahl, mechanisch befestigen.

zur Ausführung siehe Plananlage:
3203 Trockenbauwände Küche

5,000 m ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.90.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Traverse** Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, für wandhängende Lasten, Maße in mm 'Höhe ca. 300, Breite 625'	20,000	St	.....	.....
1.4.100.	STLB-Bau: 10/2024 039 **UK verstärken UA-Profil 50/40/2 nichttragende Trennwand Zementbaupl. D 12,5mm** Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000	m	.....	.....
1.4.110.	STLB-Bau: 10/2024 039 **UK verstärken UA-Profil 100/40/2 nichttragende Trennwand Zementbaupl. D 12,5mm** Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	5,000	m	.....	.....
1.4.120.	STLB-Bau: 10/2024 039 **UK verstärken UA-Profil 125/40/2 nichttragende Trennwand Zementbaupl. D 12,5mm** Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 125/40/2, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000	m	.....	.....
1.4.130.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 1,01 m H 2,26 m nichttragende Trennwand Zementbaupl.** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Türeinbau, Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Einfachständerwerk, Breite '1,01' m, Höhe '2,26' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		1,000	St	.....	.....
1.4.140.	**Öffnung herstellen Einzelöffnung bis 100 cm² nichttragende Trennwand einseitig Zementbaupl.** Öffnung herstellen für Installationsdurchführungen, rund oder eckig, Einzelöffnung bis 100 cm², Ausführung an nichttragender innerer Trennwand für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten., 1. Seite 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.				
		25,000	St	.....	.....
1.4.150.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 500 cm² nichttragende Trennwand D bis 175 mm** Öffnung Wand beidseitig herstellen für Installationsdurchführungen, eckig, Einzelöffnung bis 500 cm², Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, D bis 175 mm, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, einschließlich evtl. notwendiger Auswechslung der Unterkonstruktion, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, einschließlich späteres Anarbeiten und Schließen.				
		2,000	St	.....	.....
1.4.160.	**Öffnung Wand beidseitig herstellen Einzelöffnung bis 2.500 cm² nichttragende Trennwand D bis 175 mm** Position wie zuvor beschrieben, jedoch Einzelöffnung bis 2.500 cm².				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 1.4. Zementgebundene Trennwände				.....

Projekt:	1009-21	Leoschule, Lünen
LV:	10	TROCKENBAUARBEITEN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1. Wände				.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2. Decken

*** Ausführungsbeschreibung 1

Für alle Deckenplatten und sonstigen sichtbaren Bauteile ist vor Beginn der Ausführung eine Bemusterung durchzuführen. Hierzu sind dem Auftraggeber bis zu fünf Muster bzw. Mustervarianten zur Auswahl und Freigabe vorzulegen. Die Bemusterung umfasst sämtliche sichtbaren Oberflächen, Farbgebungen, Materialien und Randausbildungen. Mit der Ausführung darf erst nach schriftlicher Freigabe der Bemusterung begonnen werden.

2.1. Plattendecke

2.1.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Unterdecke Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 805 mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, 2. Lage Bauplatten Typ A, Dicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe '805' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

130,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
Deckenspiegel OG Übersicht
3414 GK-Decke unter Treppe

2.1.20. STLB-Bau: 04/2026 039
Unterdecke geneigt Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 805 mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen, geneigt,
Neigungswinkel '30' Grad, Bekleidung aus Gipsplatten DIN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, 2. Lage Bauplatten Typ A, Dicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '805' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000	m2	.....	.....
2.1.30.	**Zulage für Anschluss waagerechte an geneigte Unterdecke mit flexiblem Eckprofil** Zulage für die Verbindung der Unterkonstruktion zwischen waagerechter und geneigter Unterdecke einschließlich Lieferung, Einbau und Einspachteln eines flexiblen Eckprofils sowie aller erforderlichen Zusatzprofile, Verbinder und Befestigungsmittel. zur Ausführung siehe Plananlage: Deckenspiegel EG Übersicht Deckenspiegel OG Übersicht 3414 GK-Decke unter Treppe	5,000	m	.....	.....
2.1.40.	STLB-Bau: 04/2026 039 **Öffnung herstellen B 0,6 m L 0,6 m Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 25mm** Öffnung herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Breite '0,6' m, Länge '0,6' m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000	St	.....	.....
2.1.50.	**Öffnung herstellen B 0,4 m L 0,4 m Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 25mm** Öffnung herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch: Breite 0,4 m, Länge 0,4 m.	5,000	St	.....	.....
2.1.60.	**Öffnung herstellen B 0,1 m L 1,25 m Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 25mm**	5,000	St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.70.	**Öffnung herstellen Durchm bis 10 cm Deckenbekl. Gipspl.2lagig D 25mm** Öffnung herstellen, rund, zum Einbau von Lüftungsauslass, Lampen, etc. Anschluss umlaufend, Durchmesser bis 10 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, 2. Lage Bauplatten Typ A, Dicke 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000	St	.....	.....
2.1.80.	**Öffnung herstellen Durchm bis 20 cm Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 25mm** Öffnung herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch: Durchmesser bis 20 cm.	5,000	St	.....	.....
2.1.90.	**Öffnug herstellen und Durchführen E- Kabel** Öffnung herstellen, rund, zum Durchführen von E-Kabel, d= ca. 3 bis 6 mm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	15,000	St	.....	.....
2.1.100.	STLB-Bau: 04/2026 039 **UK verstärken CD-Profil CD60/27 Unterdecke Gipspl. D 25mm** Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 25 mm.	20,000	m	.....	.....
2.1.110.	STLB-Bau: 10/2024 039 **Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 600 mm B 600 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig** Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 12,5 mm, Höhe '600' mm, Breite '600' mm, mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Decke Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	6,000	St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.120.	STLB-Bau: 04/2026 039 **Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig** Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 12,5 mm, Höhe '400' mm, Breite '400' mm, mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Decke Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	5,000	St	.....	.....
	Summe 2.1. Plattendecke				.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.2. Akustikdecken

2.2.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Unterdecke Alpha w 0,9 Mineralpl. D 15mm L/B 1250/625mm UK Stahl-T-Profil Schnellabhänger Abhänge-H 805 mm
Unterdecke, DIN EN 13964, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,9, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 1250/625 mm, Beanspruchungsklasse C, bis Rh 95 %, T 30 Grad Celsius, Sichtseiten vlieskaschiert, Farbton weiß, scharfkantig, Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 24 mm, abhängen mit Schnellabhängern,
Abhängehöhe '805' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Farbton T-Schienensystem 'Signalweis, RAL 9003'
Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

3.200,000	m2	.....	.....

*** Unterbeschreibung 01
Lichtreflexion ca. 87 %, sichtbares Tragsystem mit Clip-Verbindungselementen, Tragprofil 25/38 mm, Verbindungsprofil 25/32 mm, Profilenden gekröpft, Abhanghöhe variiert, **bis 805 mm**.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
Deckenspiegel OG Übersicht
3401 Abhangdecke Klassenraum
3402 Abhangdecke Flur
3409 Abhangdecke Klassenraum Übersicht OG

2.2.15. Zulage Auflage MW D 50mm
Zulage Akustikauflage, Dämmschicht aus Mineralwolle in PE-Folie eingeschweißt, MW DIN EN 13162, min. längenspezifischer Strömungswiderstand 12 kPa s/m2, Bemessungswert der

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig.				
		2.400,000	m2	.....	.....
2.2.20.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 039 **Unterdecke Spannweite 2,1 m Alpha w 0,9 Mineralpl. D 15mm L/B 1250/625mm UK Stahl-T-Profil** Unterdecke, freigespannt, DIN EN 13964, Spannweite '2,1' m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,9, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 1250/625 mm, Beanspruchungsklasse C, bis Rh 95 %, T 30 Grad Celsius, Sichtseiten vlieskaschiert, Farbton weiß, scharfkantig, Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 24 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Farbton T-Schienensystem 'Signalweis, RAL 9003' Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		150,000	m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 .Lichtreflexion ca. 87 %, sichtbares Tragsystem mit Clip-Verbindungselementen, Weitspann-Tragprofil 25/75 mm, Verbindungsprofil 25/38 mm, Profilenden gekröpft, Abhanghöhe variiert, **bis 805 mm**. zur Ausführung siehe Plananlage: Deckenspiegel EG Übersicht Deckenspiegel OG Übersicht 3410 Abhangdecke Flur weitgespannt				
2.2.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 039 **Unterdecke Alpha w 0,9 Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahl-T-Profil Schnellabhänger Abhänge-H 805 mm** Unterdecke, DIN EN 13964, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,9, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 625/625 mm, Beanspruchungsklasse C, bis Rh 95 %, T 30 Grad Celsius, Sichtseiten vlieskaschiert,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Farbton weiß, scharfkantig, Platten einzeln herausnehmbar,
Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 24 mm,
abhängen mit Schnellabhängern,
Abhängehöhe '805' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton,
Farbton T-Schienensystem 'Signalweis, RAL 9003'
Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

140,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Lichtreflexion ca. 87 %, sichtbares Tragsystem mit Clip-
Verbindungselementen.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
Deckenspiegel OG Übersicht

2.2.40. *** Leitbeschreibung

Anschluss Winkelprofil B/H/D 50/25/1mm Unterdecke Mineralpl. einlagig D 15mm
Anschluss, mit Winkelprofil, B/H/D 25/25/1 mm, aus Aluminium,
Farbton Anschlusswinkel Signalweiß, RAL 9003
Anschluss umlaufend, Ausführung an Unterdecke aus
Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.

2.200,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Gehrungsschnitte sind einzukalkulieren.

2.2.41. *** Leitbeschreibung

Anschluss Winkelprofil B/H/D 25/25/1mm Unterdecke Mineralpl. einlagig D 15mm
Anschluss, mit Winkelprofil, B/H/D 25/25/1 mm, aus Aluminium,
Farbton Anschlusswinkel Signalweiß, RAL 9003
Anschluss umlaufend, Ausführung an Unterdecke aus
Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.

50,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Gehrungsschnitte sind einzukalkulieren.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.2.50. Zuschnitt Mineralpl. D 15 mm

Herstellen von Passstücken aus Mineralplatten, Dicke 15 mm, einschließlich aller erforderlichen Längs-, Quer- und Schrägschnitte zur Anpassung an Einbausituationen außerhalb des Rastermaßes. Schnittkanten fachgerecht ausführen und Platten passgenau einbauen.

2.200,000 m ....

2.2.60. UK verstärken, Unterdecke Mineralpl. Übergang Deckensystem L 3,32 m

Verstärkung Unterkonstruktion für nahtlosen Übergang zwischen zwei Deckensystemen

Liefern und montieren einer zusätzlichen Verstärkung der Unterkonstruktion im Anschluss- und Übergangsbereich zwischen einer abgehängten Unterdecke und einer freigespannten Unterdecke. Ausführung zur Sicherstellung eines flächenbündigen, optisch nahtlosen Übergangs der beiden Deckensysteme ohne Versatz oder Durchbiegungsunterschiede.

Ausführung einschließlich erforderlicher zusätzlicher Trag- und Verbindungsprofile, Aussteifungen, Befestigungsmittel, Anschlusskonstruktionen, Zuschnitte und Anpassarbeiten an die vorhandenen Deckensysteme.

Anschluss- / Übergangslänge: ca. 3,32 m

zur Ausführung siehe Plananlage:
3410 Abhangdecke Flur weitgespannt

1,000 St ....

2.2.70. UK verstärken, Unterdecke Mineralpl. Übergang Deckensystem L 2,10 m

Pos. wie zuvor beschrieben, jedoch Anschluss- / Übergangslänge: ca. 2,20 m

6,000 St ....

2.2.80. UK verstärken, Unterdecke Mineralpl. / Gipspl. Übergang Deckensystem L 10,30 m

Verstärkung Unterkonstruktion für nahtlosen Übergang zwischen freigespannter / abgehängten Unterdecke, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, und GK-Decke.

Liefern und Montieren einer zusätzlichen Verstärkung der Unterkonstruktion im Anschluss- und Übergangsbereich zwischen einer freigespannten Unterdecke und einer abgehängten Gipskartondecke zur Sicherstellung eines flächenbündigen, optisch nahtlosen Übergangs ohne sichtbaren Versatz oder unterschiedliche Durchbiegungen.

Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen zusätzlichen Tragprofile, Verbindungsprofile, Aussteifungen, Aufkantungen,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anschlusskonstruktionen, Befestigungsmittel sowie Anpassungs- und Montagearbeiten zur kraftschlüssigen Anbindung der freigespannten Deckenkonstruktion an die Gipskarton-Unterkonstruktion. Anschluss- / Übergangslänge: ca. 10,30 m zur Ausführung siehe Plananlage: 3410 Übergang Rasterdecke - GK-Decke	1,000	St	.....	.....
2.2.90.	**UK verstärken, Unterdecke Mineralpl. / Gipspl. Übergang Deckensystem L 4,20 m** Pos. wie zuvor beschrieben, jedoch Anschluss- / Übergangslänge: ca. 4,20 m	2,000	St	.....	.....
2.2.100.	**UK verstärken, Unterdecke Mineralpl. / Gipspl. Übergang Deckensystem L 2,20 m** Pos. wie zuvor beschrieben, jedoch Anschluss- / Übergangslänge: ca. 2,20 m	4,000	St	.....	.....
2.2.110.	**UK verstärken, Unterdecke Mineralpl. / Gipspl. Übergang Deckensystem Deckenfeld B x L 5,00 x 4,35 m** Verstärkung Unterkonstruktion für nahtlosen Übergang zwischen abgehängten Unterdecke, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, und GK-Decke, umlaufend, Deckenfeld B x L 5,00 x 4,35 m Liefern und Montieren einer zusätzlichen Verstärkung der Unterkonstruktion im Anschluss- und Übergangsbereich zwischen einer freigespannten Unterdecke und einer abgehängten Gipskartondecke zur Sicherstellung eines flächenbündigen, optisch nahtlosen Übergangs ohne sichtbaren Versatz oder unterschiedliche Durchbiegungen. Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen zusätzlichen Tragprofile, Verbindungsprofile, Aussteifungen, Aufkantungen, Anschlusskonstruktionen, Befestigungsmittel sowie Anpassungs- und Montagearbeiten zur kraftschlüssigen Anbindung der freigespannten Deckenkonstruktion an die Gipskarton-Unterkonstruktion. Anschluss- / Übergangslänge: insgeamt ca. 18,70 m zur Ausführung siehe Plananlage: 3410 Übergang Rasterdecke - GK-Decke Ausführungsort: Markplatz OG, 01.MP2	1,000	St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.120.	**Decklage verstärken Sperrholzpl. D 10mm** Decklage verstärken, mit Sperrholzplatte, Dicke 10 mm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm. Raster-Maß: 62,5 x 62,5 cm inkl. zusätzlicher Abhängungen	300,000	St	.....	.....
2.2.130.	**Zulage für Auschnitte Lampenseile und E- Kabel** Zulage zur Pos. 2.2.120 für runde Ausschnitte/ Bohrungen für bauseitge Lampenseile und E-Kabel, d= ca. 3 bis 6 mm, inkl. Durchführen.	300,000	St	.....	.....
2.2.140.	**Zulage für Auschnitte Hohlwanddose** Zulage zur Pos. 2.2.120 für runde Ausschnitte/ Bohrungen für bauseitge Hohlwanddose, d= ca. 68 mm.	150,000	St	.....	.....
2.2.150.	**Öffnung herstellen UK verstärken Montagerahmen Durchm 20 cm Deckenbekl. Mineralpl. einlagig D 15mm** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, aus verzinktem Stahl, mit systemspezifischen Montagerahmen, zusätzliche Abhängungen, Ausschnitt rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '20' cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.	120,000	St	.....	.....
2.2.160.	**Öffnung herstellen UK verstärken Montagerahmen Durchm 12 cm Deckenbekl. Mineralpl. einlagig D 15mm** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, aus verzinktem Stahl, mit systemspezifischen Montagerahmen, zusätzliche Abhängungen, Ausschnitt rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '12' cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.	250,000	St	.....	.....

Projekt: 1009-21 Leoschule, Lünen
LV: 10 TROCKENBAUARBEITEN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.2.170. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
UK verstärken Deckenbekl. Mineralpl. D 15mm
Unterkonstruktion verstärken, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Dicke 15 mm.

635,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Liefern und Montieren zusätzlicher Noniusabhänger sowie erforderlicher Unterkonstruktionsprofile zur Verstärkung der Unterdecke im Bereich von Einlegebauteilen, z.B: Einlegeleuchten, Lüftungsauslässe

2.2.180. **Vorhangschiene, Aluminium, einläufig, B 140 mm**
Aluminium-Schleudervorhangschiene, einläufig, Stranggepresstes Aluminiumprofil, geeignet für flächenbündigen Einbau mit seitlichen Auflagewinkeln, Schienenhöhe passend zu 15 mm Mineralplatte, Querschnitt B x H 50 x 14 mm, Gewicht ca. 420 g/m, 2 Kanäle für Stoß- und Eckverbinder, Kleinster Biegeradius 250 mm (Innenkante), Rollhaken-Bruchlast ca. 30 kg, geeignet für mittelschwere Vorhänge (bis ca. 400g/m² bei ca. 3m Höhe ungerafft), abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '790' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Farbton Schienensystem 'Signalweis, RAL 9003', inkl. Stopper.

Anschluss Vorhangschiene an Unterdecke aus Mineralplatten mittels Fugenblech als Hinterlegung, ca. 20 x 1,5 mm, auf Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 24 mm,

Anschluss Vorhangschiene an Außenwand aus Stahlbeton mittels Sturzwinkel, ca. 91,5 x 20 x 1,5 mm.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
Deckenspiegel OG Übersicht
3415 Vorhangschiene

60,000 m ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.2.190. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Freies Deckenende Deckenbekl. Mineralpl. einlagig D 15mm
Freies Deckenende, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.

100,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Senkrechte Bekleidung Deckenende, einseitig, Befestigungsuntergrund Stahlbeton Unterzug, sichtbare Bekleidungsbreite ca. 23,5 cm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Aussteifung mittels Noniusabhänger, schräg 45 Grad, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, einlagig, Plattendicke 20 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q3. Übergang Ecke Gipsplatte / Mineralplatte mittels systemspezifischen F-Profil

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
Deckenspiegel OG Übersicht
3411 Abhangdecke Aufkantung Marktplatz

2.2.200. **Zulage für Auschnitte Mineralpl. und Anarbeitung Mineralpl. und UK an Stb.-Stütze, rund D 350 mm**
Herstellen von passgenauen Ausschnitten in Mineraplatten einschließlich sämtlicher erforderlicher Anpassungs- und Zuschnittarbeiten an Unterkonstruktion im Bereich einer runden Stahlbetonstütze, Durchmesser 350 mm.

9,000 St ....

2.2.210. **Zulage für Auschnitte Mineralpl. und Anarbeitung Mineralpl. und UK an Stb.-Stütze, rund D 450 mm**
Herstellen von passgenauen Ausschnitten in Mineraplatten einschließlich sämtlicher erforderlicher Anpassungs- und Zuschnittarbeiten an Unterkonstruktion im Bereich einer runden Stahlbetonstütze, Durchmesser 450 mm.

7,000 St ....

2.2.220. **Zulage Unterdecke Mineralpl. D 15mm L/B 1250/625 mm inkl. Tragschiennen in Farbe**
Zulage für Ausführung der Rasterdecke, ich gleicher Materialität,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	jedoch in Farbe: Farbton Platten grau, ähnlich RAL 7036, Profile passend zur Platte.				
		250,000	m2	.....	.....
2.2.230.	Zulage für Zuschnitt von Mineralplatten und Anpassung der Unterkonstruktion für Einlegeleuchten außerhalb Rastermaß Zulage zur Mineralplatten-Unterdecke für Ausschnitt, Zuschnitt und Anarbeitung von Mineralplatten sowie Anpassung der sichtbaren Unterkonstruktion aus T-Profilen zum Einbau von Einlegeleuchten außerhalb des Standard-Rastermaßes. Einschließlich aller zusätzlich erforderlichen T-Profile, UK-Profile, Abhängungen, Befestigungsmittel und Verschnitte. Siehe beispielhaft Obergeschoss Räume: Klasse 5, Diff.-R-4.				
		635,000	St	.....	.....
	Summe 2.2. Akustikdecken				.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.3. Hygienedecke

2.3.10. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Unterdecke Alpha w 0,9 Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahl-T-Profil Noniusabhänger Abhänge-H 805 mm
Unterdecke, DIN EN 13964, innen, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,9, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 625/625 mm, Beanspruchungsklasse C, bis Rh 95 %, T 30 Grad Celsius, Sichtseiten vlieskaschiert, Farbton weiß, Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profilbreite 24 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '805' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Farbton T-Schienensystem 'RAL 9003'
Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

85,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
3405 Abhangdecke Küche

2.3.20. **Zuschnitt Mineralpl. D 15 mm**
Herstellen von Passstücken aus Mineralplatten, Dicke 15 mm, einschließlich aller erforderlichen Längs-, Quer- und Schrägschnitte zur Anpassung an Einbausituationen außerhalb des Rastermaßes. Schnittkanten fachgerecht ausführen und Platten passgenau einbauen.

85,000 m ....

2.3.30. **Decklage verstärken Metallblech. D 2 mm**
Decklage verstärken, mit Metallblech, Dicke 2 mm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raster-Maß: 62,5 x 62,5 cm inkl. zusätzlicher Abhängungen	15,000	St	.....	.....
2.3.40.	**Zulage für Auschnitte Lampenseile und E- Kabel** Zulage zur Pos. 2.2.120 für runde Ausschnitte/ Bohrungen für bauseitge Lampenseile und E-Kabel, d= ca. 3 bis 6 mm, inkl. Durchführen.	20,000	St	.....	.....
2.3.50.	**Zulage für Auschnitte Hohlwanddose** Zulage zur Pos. 2.2.120 für runde Ausschnitte/ Bohrungen für bauseitge Hohlwanddose, d= ca. 68 mm.	5,000	St	.....	.....
2.3.60.	**Öffnung herstellen UK verstärken Montagerahmen Durchm 20 cm Deckenbekl. Mineralpl. einlagig D 15mm** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, aus verzinktem Stahl, mit systemspezifischen Montagerahmen, zusätzliche Abhängungen, Ausschnitt rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '20' cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.	5,000	St	.....	.....
2.3.70.	**Öffnung herstellen UK verstärken Montagerahmen Durchm 12 cm Deckenbekl. Mineralpl. einlagig D 15mm** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, aus verzinktem Stahl, mit systemspezifischen Montagerahmen, zusätzliche Abhängungen, Ausschnitt rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '12' cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, einlagig, Dicke 15 mm.	5,000	St	.....	.....
2.3.80.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 039 **UK verstärken Deckenbekl. Mineralpl. D 15mm** Unterkonstruktion verstärken, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Dicke 15 mm.	15,000	St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

*** Unterbeschreibung 01
Liefern und Montieren zusätzlicher Noniusabhänger sowie erforderlicher Unterkonstruktionsprofile zur Verstärkung der Unterdecke im Bereich von Einlegebauteilen, z.B: Einlegeleuchten, Lüftungsauslässe

Summe 2.3. Hygienedecke .....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.4. Deckeneinbauten

2.4.10. Beamerlift passend in Raster 625x625

Kassetten-Lift für Rasterdecke, quadratisch
inkl. Antriebsmotor, Sender und Empfangsset, Elektronikgehäuse
und Anschlusskabel sowie Kabelführung
aus Aluminium
Bodenplatte Außenmaß BxT ca. 625 x 625 cm
Bodenplatte Innenmaß BxT 53 x 60 cm
beide Platten unterseitig bekleidet mit Deckenplatte aus
Mineralfaserplatten gem. Deckenspiegel Dicke 15 mm,

Deckenmontageplatte inkl. Motor BxT ca. 70 x 60 cm
Abhanghöhe 805 mm
mit zwei einstellbaren Haltepunkten
für Traglast von ca. 13 kg geeignet

Stromleitung, 230 V für Rohrmotor, Übergabepunkt Anschlussdose
im Deckenzwischnraum zur ELT

inkl. allen erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmitteln
Einbau eingepasst in Fugenbild der zuvor beschriebenen Akustik -
Unterdecke

Ausführungsort: EG - Marktplatz EG, Marktplatz OG

2,000 Stk ....

2.4.20. Montage elektr. Leinwand m. Einbaurahmen, L315cm

vom AG geliefert, herstellen Deckenöffnung in der Akustik-
Unterdecke,einbauen und anarbeiten, Leinwand, elektrisch mit
Einbaurahmen, inkl.separater UK an Decke, Kastenmaße ca. L 315
cm, H 9 cm, T 9 cm, inkl. Kabelverbindung bis zur Übergabedose

Ausführungsort: EG - Marktplatz EG, Marktplatz OG

2,000 Stk ....

Summe 2.4. Deckeneinbauten .....

Summe 2. Decken .....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3. Verkleidung - Dachfenster

3.1. Verkleidung Oberlichter

3.1.10. Leibungsbekl. Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Federsch. Q3

Leibungsbekleidung Oberlicht, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Hutprofil, 98/15/6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

Nahtloser Übergang zur Trockenbauchschürze, siehe Pos. 3.1.40 und 3.1.50.

Mehraufwendungen aufgrund von Teilflächen < 2,5 m² sind bei der Kalkulation des Einheitspreises zu berücksichtigen und gelten mit diesem als abgegolten.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
3210 Verkleidung Dachfenster
3411 Abhangdecke Aufkantung Marktplatz
3412 Abhanddecke Oberlicht Marktplatz
2442 Dachfenster - RA

70,000 m2 ....

3.1.20. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Zusätzl.Plattenlage Gipspl. D 12,5mm Q3
Zusätzliche Plattenlage, mechanisch befestigen, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

25,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Zusätzliche Plattenlage auf Trockenbauschürze zur Herstellung eines nathlosen Übergangs zur Trockenbauchschürze, siehe Pos. 3.1.40 und 3.1.50, H bis 735 mm.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
3210 Verkleidung Dachfenster

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3411 Abhangdecke Aufkantung Marktplatz
3412 Abhanddecke Oberlicht Marktplatz
2442 Dachfenster - RA

3.1.30. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Schenkel 25/25mm
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl, Schenkelmaße 25/25 mm.

150,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Waagerechter Kantenausbildung bzw. Abschluss am oberen und unteren freien Ende der Gipsplatte.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
3210 Verkleidung Dachfenster
3411 Abhangdecke Aufkantung Marktplatz
3412 Abhanddecke Oberlicht Marktplatz
2442 Dachfenster - RA

3.1.40. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Schürze H 280 mm UK Stahlblechprofil verz einlagig D 12,5mm Q3
Schürze unterhalb von Rohdecken,
Dicke '75' mm,
Höhe '280' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

10,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CW/UW 50,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, einschließlich Beplankung und Spachtelung Schürzenunterseite, mit beidseitig Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, eventuelle Querausteifungen der Schürze zur Stabilisierung sind einzukalkulieren, Befestigungsuntergrund Rochdecke, gespannt zwischen zwei Unterzügen aus Stahlbeton, L bis ca. 2,80 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Deckenspiegel OG Übersicht
3210 Verkleidung Dachfenster
3411 Abhangdecke Aufkantung Marktplatz
3412 Abhanddecke Oberlicht Marktplatz

3.1.50. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Schürze H 735 mm UK Stahlblechprofil verz einlagig D 12,5mm Q3
Schürze unterhalb von Rohdecken,
Dicke '75' mm,
Höhe '735' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

20,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CW/UW 50,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, einschließlich Beplankung und Spachtelung Schürzenunterseite, mit beidseitig Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, eventuelle Queraussteifungen der Schürze zur Stabilisierung sind einzukalkulieren, Befestigungsuntergrund Rochdecke, freihängend.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
2442 Dachfenster - RA

3.1.60. **Zulage Ecke Schürze H 735 mm UK Stahlblechprofil Q3**
Zulage Schürze Eckverbindung, unterhalb von Rohdecken,
Dicke 75 mm, Höhe 735 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, senkrechtes Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Befestigungsuntergrund Rochdecke, freihängend.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
2442 Dachfenster - RA

8,000 St ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.1.70. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 039
Schürze H 805 mm UK Stahlblechprofil verz einlagig D 12,5mm Q3
Schürze unterhalb von Rohdecken,
Dicke '75' mm,
Höhe '805' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

10,000 m2 ....

*** Unterbeschreibung 01
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CW/UW 50,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, einschließlich Beplankung und Spachtelung Schürzenunterseite, mit beidseitig Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, eventuelle Queraussteifungen der Schürze zur Stabilisierung sind einzukalkulieren, Befestigungsuntergrund Rochdecke, gespannt zwischen zwei Wänden aus Stahlbeton, L bis ca. 3,40 m.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel EG Übersicht
3406 Abhangdecke Treppenhaus

Summe 3.1. **Verkleidung Oberlichter** .....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.2. Dachausstieg

3.2.10. Bekleidung Dachausstieg Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Federsch. Q3

Bekleidung Dachausstieg, Leibung Oberlicht und Decke, aus Stahlbeton, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Hutprofil, 98/15/6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

Mehraufwendungen aufgrund von Teilflächen < 2,5 m² sind bei der Kalkulation des Einheitspreises zu berücksichtigen und gelten mit diesem als abgegolten.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
2415 Dachausstieg

4,000 m2 ....

3.2.20. Bekleidung Dachausstieg Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Quadratrohre

Bekleidung vertikal und horizontal, Dachausstieg, Konstruktion bauseits, aus Quadratrohren 80/80 und Winkelstahl 40/40Gipsplatten einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahl, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

Mehraufwendungen aufgrund von Teilflächen < 2,5 m² sind bei der Kalkulation des Einheitspreises zu berücksichtigen und gelten mit diesem als abgegolten.

zur Ausführung siehe Plananlage:
Deckenspiegel OG Übersicht
2415 Dachausstieg

10,000 m2 ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.30.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 039 **Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Schenkel 25/25mm** Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl, Schenkelmaße 25/25 mm.	20,000	m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 Waagerechter und senkrechte Kantenausbildung, zur Ausführung siehe Plananlage: Deckenspiegel OG Übersicht 2415 Dachausstieg				
	Summe 3.2. **Dachausstieg**				.....
	Summe 3. **Verkleidung - Dachfenster**				.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4. Sonstiges

4.1. Arbeitsgerüst

Für die Ausführung der Deckenarbeiten in den Treppenhäusern, im Bereich oberhalb der Foyertreppe sowie an den Dachoberlichtern werden die erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste bauseits zur Verfügung gestellt. Die Vorhaltung, Unterhaltung sowie erforderliche Umsetzungen dieser Gerüste erfolgen durch den Auftraggeber.

Die nachfolgenden Gerüstpositionen gelten ausschließlich für Leistungen außerhalb der vorgenannten Bereiche.

4.1.10. Erstellen Abbau Arbeitsgerüste für Arbeiten über 3,5 m

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüste DIN EN 12811-1 für zu erstellende Wänd / Decken über 3,50 m,
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Einrüstung für die erforderliche Dauer der Trockenbauarbeiten einschließlich mehrmaliger Auf-, Um- und Abbauarbeitten.

1,000 psch .....

Summe 4.1. Arbeitsgerüst .....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Provisorium Fensteröffnungen				
4.2.10.	Provisorisches Verschließen von Fensteröffnungen Liefern, herstellen und montieren eines witterungsbeständigen provisorischen Verschlusses von Fensteröffnungen mittels PE-Folie und Unterkonstruktion aus Dachlatten. Die Folie ist umlaufend wind- und regensicher an der vorhandenen Konstruktion zu befestigen. Einschließlich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte, Anpassungen sowie erforderlicher Arbeits- und Schutzmaßnahmen. Nach Beendigung der Nutzung vollständiger Rückbau des Provisoriums einschließlich Demontage der Dachlatten und Folien, Abtransport sowie fachgerechte Entsorgung sämtlicher Materialien.	30,000	m2	.....	.....
Summe 4.2.	Provisorium Fensteröffnungen				.....

Projekt: 1009-21 Leoschule, Lünen
LV: 10 TROCKENBAUARBEITEN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4.3. **Stundenlohnarbeiten**

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Tagelohnarbeiten nur nach besonderer und ausdrücklicher Aufforderung und Anordnung durch den bauleitenden Architekten, ausgeführt werden dürfen.

Von der Bauleitung des AG unterschriebene Stundenlohnzettel können nachträglich aberkannt werden, wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass die Arbeiten in einzelnen Positionen dieses Angebotes enthalten sind.
Stundenzettel sind fortlaufend zu nummerieren, die Arbeiten sind detailliert zu beschreiben, Materialien und Geräte bei Stundenlohnarbeiten sind auf den Lohnzettel gleichfalls detailliert

aufzuführen.

Stundenzettel sind am Arbeitstag nach der Ausführung zur Anerkennung vorzulegen.

Geräteeinsatzstunden enthalten alle Betriebs.- und Wartungskosten, Reparatur.- und Abnutzungskosten und sonstige Nebenkosten, sowie die Anlieferung, Vorhaltung und den Abtransport der Geräte.

4.3.10. **Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten**
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Facharbeiter

15,000 Std ....

4.3.20. **Fachwerker, Stundenlohnarbeiten**
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Fachwerker

15,000 Std. ....

Summe 4.3. **Stundenlohnarbeiten** .....

Projekt: 1009-21 Leoschule, Lünen
LV: 10 TROCKENBAUARBEITEN

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 4. Sonstiges				.....

Projekt:	**1009-21**	**Leoschule, Lünen**
LV:	**10**	**TROCKENBAUARBEITEN**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	**Wände**	
1.1.	Trennwände	.....
1.2.	Vorsatzschalen	.....
1.3.	Bekleidungen	.....
1.4.	Zementgebundene Trennwände	.....
	Summe 1. Wände	.....
2.	**Decken**	
2.1.	Plattendecke	.....
2.2.	Akustikdecken	.....
2.3.	Hygienedecke	.....
2.4.	Deckeneinbauten	.....
	Summe 2. Decken	.....
3.	**Verkleidung - Dachfenster**	
3.1.	Verkleidung Oberlichter	.....
3.2.	Dachausstieg	.....
	Summe 3. Verkleidung - Dachfenster	.....
4.	**Sonstiges**	
4.1.	Arbeitsgerüst	.....
4.2.	Provisorium Fensteröffnungen	.....
4.3.	Stundenlohnarbeiten	.....
	Summe 4. Sonstiges	.....
LV	**10**	
1.	Wände	.....

Projekt:	**1009-21**	**Leoschule, Lünen**
LV:	**10**	**TROCKENBAUARBEITEN**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Decken	.....
3.	Verkleidung - Dachfenster	.....
4.	Sonstiges	.....
	Summe LV 10 TROCKENBAUARBEITEN	.....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 65