



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz für Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Terneddenstraße Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche.....	2
1.1.	Flächenherichtung.....	2
2.	Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche.....	20
2.1.	Baustelleneinrichtung / Annahmekosten.....	20
2.2.	Flächenrückbau.....	29
	Zusammenstellung.....	33



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche				
1.1.	Flächenherichtung				
	Es dürfen zur Durchführung der Bodenarbeiten nur Maschinen mit bodenschonenden Laufwerken (Kettenfahrzeuge mit möglichst geringem Gesamtgewicht und niedriger Flächenpressung oder Radfahrzeuge mit Breit- und Terrareifen) eingesetzt werden. Die Vorgaben zum Maschineneinsatz dienen dazu, den Druckeintrag in den Boden zu verringern und Verdichtungen und Vernässungen zu vermeiden. Vor Baubeginn ist eine Geräteliste vorzulegen und fortzuschreiben. Vor dem Einbau des zugelieferten RC-1 Schotters ist eine Begutachtung und Freigabe durch das Büro ASMUS + PRABUCKI INGENIEURE BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2021 erforderlich. Für den Antransport von Schotter sind landwirtschaftliche Transportfahrzeuge mit einer ausreichenden Reifenbreite des Schleppers sowie des Anhängers, zu bevorzugen. Zur Durchführung der geplanten Errichtung der temporären Parkplatzfläche "temp. Parkplatz Ternerdenstraße" in Gelsenkirchen sind die Vorgaben des als Anlage beigefügten Bodenschutzkonzept des Büro üro ASMUS + PRABUCKI INGENIEURE BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH unbedingt zu beachten. Durch den AG wird für das Zwischenlagern der Oberbodenmassen ein Bereitstellungslager, Größe ca. 2.000 m², zur Verfügung gestellt. Dieses befindet sich auf der östlichen Seite der Ternerdenstraße und liegt ca. 50 m südlich der geplanten Ausfahrt. Im Zuge des Rückbaues der Parkplatzfläche wird auch das Bereitstellungslager in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut. In dem Begriff der "gesamten Parkplatzfläche" sind alle geplanten Stellplätze, Fahrbahnen, Randbereich einschl. Böschungen, Zugänge sowie die Zu- und Abfahrten enthalten.				
1.1.1.	Baustelleneinrichtung				
	Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung: - DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen (ATV), Erdbau, - DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten - DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten, - DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, - DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten - DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen - DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. - DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben - DIN 19731 -Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut - DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten, - DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, - DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle - DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung, - FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau; Empfehlungen für Baumpflanzungen (Erds substrat etc.) - R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen - ZTV EW - StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau - ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau, - ZTV A - StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen - TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, - ZTV Ia-StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau - Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,				

1.1.1.1.

Baustelle einrichten und vorhalten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren, nur auf befestigten Flächen, z.B. mit Lastverteilungsplatten, nicht auf der Ackerfläche aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- und Fernmeldeanschluß und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf sind Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anzulegen. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Flächen nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betr. Teilleistungen einzurechnen. Die Pauschale umfaßt die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen. Zahlungen auf die Baustelleneinrichtung werden im Verhältnis der erbrachten Teilleistung zur Gesamtleistung gewährt.	1,000	St		
1.1.1.2.	<u>Baustelle räumen</u> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen räumen. Genutzte Fläche und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landwirtschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.	1,000	St		
1.1.1.3.	*** Bedarfsposition mit GB <u>Vergrämuungsmaßnahme Flussregenpfeifer</u> Maßnahme zur Verhinderung, dass sich der Flussregenpfeifer (Bodenbrüter) auf dem Arbeitsfeld der Baustelle niederlässt. Mögliche Maßnahme ist das Überspannen der Fläche mit Flatterband, das Herstellen von optischen Störreizen, damit ist gemeint ein intensives Beunruhigen des Baufeldes durch Abstellen von Fahrzeugen oder Container zur optischen Beunruhigung. Die Art der Maßnahme ist im Vorfeld mit der Ökologischen Baubegleitung abzustimmen.	1,000	psch		
1.1.1.4.	<u>Straßenreinigung</u> Die zur Baustellenandienung, Bodentransporten benutzten städtischen Straßen mittels LKW Straßenkehrmaschine im Zuge der Oberbodentransporte sowie bei den Anlierungen des Schotters zweimal täglich zu reinigen. Einzurechnen sind sämtliche an- und abfahrten der LKW Straßenkehrmaschine Entsteht bei den zuvor genannten Transporten eine so starke Verschnutzung der Straßen auf, sind die Straßen auch öfters am Tag zu reinigen.	1,000	psch		



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe	1.1.1. Baustelleneinrichtung				 =====
1.1.2.	Schutzeinrichtung				
	Hinweis zu den Bauzäunen:				
	1. Die Bauzäune dienen weder der Arbeitssicherheit (Diese ist vom AN zu erbringen!) noch der Verkehrssicherheit, da gemäß RSA Absperrungen nur mittels Absperrschranken auszuführen sind. Bauzäune sind ein Hilfsmittel, um Gefahrenbereiche auf Anweisung des AG zusätzlich zu sichern.				
	2. Das Aufstellen, Umsetzen und Abbauen des Bauzaunes darf daher nur auf Anordnung des Auftraggebers erfolgen.				
	3. Bauzaun ist standsicher aufzustellen.				
	4. Die einzelnen Bauzaunelemente sind miteinander zu verankern.				
	5. Ein mehrmaliges Umsetzen des Bauzaunes infolge des Arbeitsablaufes, des An- und Abtransport von Material etc. oder infolge geänderter Verkehrsführung innerhalb des jeweiligen Bauabschnitts ist einzurechnen.				
1.1.2.1.	Bauzaun, 2 m, aufstellen, vorhalten und abbauen Bauzaun (h = 2,0 m) nach Vorgabe des AG aufstellen vorhalten und wieder abbauen.	260,000 m			
1.1.2.2.	Bauzaun, 2 m, aufstellen Bauzaun (h = 2,0 m) nach Vorgabe des AG aufstellen und sichern. Der Bauzaun bleibt bis zum Rückbau der Parkplatzfläche stehen. Das Vorhalten und der Rückbau werden im Teil 2 abgerechnet.	250,000 m			
1.1.2.3.	Mobile Baustraße aus Stahlplatten als Bodenschutz herstellen Behelfsmäßige Baufahrstraße aus mobilen Fahrelementen / Bodenschutzplatten nach statischen und konstruktiven Erfordernissen (Stahlplatten o.ä.) für Fahrzeuge des AN fach- und ordnungsgemäß liefern und auf dem vorhandenen Oberboden (kein Bodenabtrag zulässig) verlegen. Breite der Baustraße 3,60 m; Stärke der Platte mind. = 15 mm Einschließlich: · Verbindungen der Platten untereinander mit Stahlklammern o.glw				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	· Bodenanker zur Verankerung der Platten				
	Bau- und Behelfsstraße zu Lastverteilung um bindigen Oberboden und feucht bis nasse Böden vor Druckschäden durch Auflast zu schützen. Der Baufortschritt der Baustraße ist nur von bereits verlegten Elementen aus durchzuführen. Eine direkte Befahrung der Oberflächen beim Auslegen ist nicht zulässig.				
	Für die Dauer der vertraglichen Ausführungszeit und während der Rodungsarbeiten die Baustraße entsprechend der Erfordernis vorhalten und unterhalten. Nach Arbeitsfortschritt umlegen, nach Erfordernis umsetzen.				
	Abgerechnet wird in Achse der Baustraße, Überschneidungen (bspw. in Kurven) und Ausweichbuchten sind einzurechnen.				
		120,000 m			
1.1.2.4.	<u>Rückbau, Reinigung und Abtransport der vorgeh. mobilen Bodenschutzplatten</u> Vorgeh. Baustraßen - Bodenschutzplatten nach Abschluss aller Arbeiten und Maßnahmen rückschreitend (eine direkte Befahrung der Oberflächen beim Rückbau ist nicht zulässig) aufnehmen, reinigen, verladen und abtransportieren.				
		110,000 m²			
Summe	1.1.2. Schutzeinrichtung				=====

1.1.3.

Verkehrssicherung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen (ATV), Erdbau,
- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,
- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,
- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. - DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben - DIN 19731 -Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut - DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten, - DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, - DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle - DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung, - FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau; Empfehlungen für Baumpflanzungen (Erds substrat etc.) - R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen - ZTV EW - StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau - ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau, - ZTV A - StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen - TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, - ZTV La-StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau - Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV, - STVO - Straßenverkehrsordnung - RSA - Richtlinien für Sicherungen von Arbeitsstellen "Regelbeschilderungspläne" - ZTV - SA - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen				

Wichtiger Hinweis bei Straßensperrungen:
Die Feuerwehr ist wegen der Nutzbarkeit der Rettungswege 1 Tag vor Beginn und Beendigung einer Umleitung, Teilsperrung oder Vollsperrung von Straßen hierüber durch den Auftragnehmer per FAX oder schriftlich zu informieren. Das hierzu erforderliche Formular stellt der Auftraggeber auf Anforderung dem Auftragnehmer zur Verfügung. Bei postalischer Information ist eine Zustelldauer von 3 Tagen zu berücksichtigen.
Verkehrszeichen (VZ): retro-reflektierend
Warnleuchten : gelb oder rot
Provisorische Markierungen :



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: selbstklebende Folie, retroreflektierend Farbe: gelb Haltbarkeitsklasse: P 6 nach TL-VM Leitlinie : Breite 120 mm Haltlinie: Breite 500 mm				
	1. Hierbei handelt es sich um die kompletten Einrichtungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches . 2. Hierzu zählen sämtliche Verkehrszeichen, Leitbaken, Absperrschranken, Arbeitsstellenzäune, Warnleuchten und provisorische Markierungen. 3. Die Leistung gilt für die gesamte Zeit der Baumaßnahme.				
1.1.3.1.	<u>Verkehrssicherung einrichten und räumen</u> Verkehrssicherung und Verkehrsführung innerhalb der Baustelle einrichten und räumen.	1,000 St			
	Hierbei handelt sich um einzelne Elemente für die Baustellensicherung. Versetzen der Verkehrszeichen etc.: 1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen der Elemente infolge der Arbeiten durch den Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen eines VZ oder einer Bake, damit ein Arbeitsgerät in den Baustellenbereich einfahren kann. 2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs der Baumaßnahmen in einen neuen Arbeitsbereich /-abschnitt. 3. Das Versetzen bedarf einer "Verkehrlichen Anordnung" vom Referat 32 4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig beim Referat 32 zu beantragen.				
1.1.3.2.	<u>VZ aufstellen und abbauen</u> Verkehrszeichen (VZ) für Verkehrssicherung aufstellen und abbauen. Typ: retro-reflektierend	5,000 St			



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.3.3.	<u>Leitbaken aufstellen</u> Leitbaken zur Verkehrssicherung aufstellen und abbauen. Incl. Warnleuchten.	5,000	St		
1.1.3.4.	<u>Absperrschranken aufstellen</u> Absperrschranken zur Verkehrssicherung aufstellen und abbauen. Incl. Warnleuchten.	2,000	St		
Summe	1.1.3. Verkehrssicherung				=====
1.1.4.	Anschluss an Bestand				
1.1.4.1.	<u>Bordsteinanrampung herst</u> Bordsteinanrampung im Baubereich zur Einrichtung von Behelfsfahrstreifen herstellen. Einzurechnen sind: - Auslegung von Schutzfolie in den Anrampungsbereichen - Verlegung von Stahlrohren DN 80 in den Anrampungsbereichen zur Aufrechterhaltung der Straßenentwässerung in Verlängerung der einreihigen Flussbahnen - Bitukies (kalteinbaufähiges bit. Mischgut) verschiedener Körnung keilförmig in einer Neigung von 1:3 einbauen und ausformen	5,000	m		
1.1.4.2.	<u>Zaun aufnehmen, lagern</u> Stahlrohrzaun bestehend aus Stahlpfosten, Durchmesser ca. 8 cm, aufnehmen und im Bereich der Breitstellungsfläche nach Angabe der BauÜ zwischenlagern. Den Betonfundamentabbruch aufnehmen und zu einer zugelassenen Deponie / Entsorgungsstelle transportieren. Die Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. Einfache Entfernung zum Breitstellungsfläche: max. 500 m				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe des Zaunes ca. 1,2 m, mit 2 Reihen Stahlblechen, Pfostenabstand ca. 2,5 m	70,000 m			
1.1.4.3.	<u>Stabgitterzaunelemente aufnehmen, lagern</u> Stabgitterzaunelemente aus Stahl ohne Stahlpfosten im Baubereich ausbauen und im Bereich der Breitstellungsfläche nach Angabe der Bauü zwischenlagern. Die gelösten Schrauben, Muttern etc. sind sicher zu lagern. Einfache Entfernung zum Breitstellungsfläche: max. 500 m Höhe des Zaunes ca. 0,9 m Pfostenabstand ca. 2,5 m	30,000 m			
1.1.4.4.	<u>Stabgitterzaunpfosten aufnehmen, lagern</u> Stahlpfosten der in der Vorposition ausgebauten Stabgitterzaunelemente einschl. Fundamente im Baubereich aufnehmen, Pfosten von Betonresten säubern, und im Bereich der Breitstellungsfläche nach Angabe der Bauü zwischenlagern. Den Betonfundamentabbruch aufnehmen und zu einer zugelassenen Deponie / Entsorgungsstelle transportieren. Die Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. Einfache Entfernung zum Breitstellungsfläche: max. 500 m Höhe des Zaunes ca. 0,9 m Pfostenabstand ca. 2,5 m	10,000 Stck			
1.1.4.5.	<u>Erschwerungszulage im Bereich der vorh. Bordsteine</u> Erschwerungszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten der im Bereich der vorh. Bordsteine welche sich im Bereich des zuganges befinden. Beschädigte Bordsteine sind ohne besonder Vergütung zu ersetzen.	10,000 m			



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.4.6.	<u>Erschwerniszulage für vorh. Zaun</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten im Bereich des vorh. Zaunnes welche in Teilbereichen das Grundstück einfasst.	110,000 m			
1.1.4.7.	<u>Erschwerniszulage im Bereich vorh. Lampen</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten für vorh. Lampen, welche sich im Bereich der geplanten Zufahrt bzw. Zugang befinden. Es handelt sich um zwei Lampen. Beschädigungen an den Masten bzw. Lampen sind ohne besondere Vergütung zu beseitigen bzw. sind durch neue Lampen ersetzen.	1,000 psch			
1.1.4.8.	<u>Erschwerniszulage im Bereich des vorh. Schaltschranks</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten für vorh. Bauten, welche im Bereich des geplanten Zugangs befinden. Es handelt sich um einen Schaltschrank. Beschädigungen an dem Schaltschrank sind ohne besondere Vergütung zu beseitigen bzw. durch einen neuen Schaltschrank ersetzen.	1,000 psch			
Summe	1.1.4. Anschluss an Bestand				=====
1.1.5.	<u>Aushubarbeiten</u> Allgemeine Hinweise: Oberböden, Böden / Anschüttungen im Bereich der gesamten Parkplatzfläche sowie für Gräben und Mulden, getrennt nach den vorgegebenen profilgemäß lösen und laden. Mehrkosten für das separate und abschnittsweise Aufnehmen, das getrennte, seitliche Lagern der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht gesondert vergütet.				
1.1.5.1.	<u>Oberboden aufnehmen und lagern</u> Oberböden im Bereich der gesamten Parkplatzfläche und der geplanten Mulde profilgerecht lösen und laden. Der Aushub zum Bereitstellungslager fahren und dort in Mieten lagern. Den Boden laden und zu einer Bereitstellungsfläche abfahren, einfache Transportweite bis 500 m. Die Böden in Einzelmieten bis 500 m ³				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufmieten und Ausbringen von standortgerechtem, schnell deckendem und tiefwurzelndem Saatgut. Zu verwenden ist eine regionaltypische Regelsaatgutmischung (z. B. RSM 7.1.1 Landschaftsrasen Standard oder eine spezielle Mietenbegrünungsmischung mit hohem Anteil an Leguminosen wie Rotklee/Luzerne zur Stickstoffanreicherung) nach Abstimmung mit der Bauleitung. Ausbringung als Initialerdsaat inkl. leichtem Anwalzen oder Einharken.	2.150,000 m³			
1.1.5.2.	<u>Gräben (Mulden) herstellen</u> Böden/ Anschüttungen in Gräben und Mulden unterhalb des bereits abgetragenen Oberbodens profilgerecht lösen, laden und in Auftragsbereichen wieder profilgerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Die Erschwernisse zum Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.	260,000 m³			
1.1.5.3.	<u>Geeigneten bindigen Füllboden einbauen</u> Geeigneten bindigen gering durchlässigen Füllboden mit einem kf-Wert < 10-7 m/s zur Profilierung des geplanten Grabenprofils gemäß den Vorgaben des Baugrundgutachten liefern. Die bautechnische Eignung und Nachweis der Einhaltung der in der EBV-Klasse BM-0 zugelassenen Grenzwerte bzw. der Einhaltung der in der BBodSchV beschriebenen Vorsorgewerte sind dem AG vor der Anlieferung vorzulegen. Den bindigen Füllboden gegebenenfalls zwischenlagern, von der Bereitstellungsfläche aufnehmen zur Einbaustelle verfahren, einbauen, verdichten und planmäßig profilieren. Die Abrechnung erfolgt nach Querprofilen. Die eingebaute Menge ist durch Original-Wiegescheine nachzuweisen. Einbauort: Dämmbereich (s.a. Regelquerschnitt Damm)	5,000 m³			
1.1.5.4.	<u>Oberboden (Versickerungsmulde) andecken</u> Oberboden von den Mieten der Bereitstellungsfläche aufnehmen und zum Einbauort (Versickerungsmulde) transportieren. Dort mit einer Stärke von 30 cm profilgerecht wieder einbauen. Einfache Transportweite bis 500 m. Die Böden lagern in Einzelmieten bis 500 m³.	160,000 m³			



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.5.5.	<u>Boden lösen und wieder einbauen</u> Boden unterhalb der Oberbodenschicht aus Abtragungsbereichen des geplanten Parplatzes und der angrenzenden Flächen lösen, laden, in Auftragsbereichen wieder profilgerecht einbauen und verdichten. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Bodenarten getrennt voneinander aufgenommen, in zusammenhängenden Bereichen zwischengelagert und getrennt voneinander wieder in Auftragsbereichen eingebaut werden. Die Lage und Ausdehnung der jeweiligen Bodenarten sind beim Aushub entsprechend zu dokumentieren und aufzumessen, sodass der Wiedereinbau an den jeweiligen ursprünglichen Entnahmestellen gewährleistet werden kann. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Die Erschwernisse zum Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.	520,000 m³			
1.1.5.6.	<u>Rohplanum</u> Rohplanum auf der Herrichtungsebene herstellen und verdichten. Zulässige Abweichung von den Sollhöhen ± 3 cm. Verformungsmodul: EV2 > 45 MN/m². Vernässte und aufgeweichte Materialien sind zu entfernen und gegen einbaufähiges Material auszutauschen. Das vernässte Material ist zum Trocknen zum Bereitstellungsfläche zu verbringen. Das abschnittsweise fertiggestellte Planum ist gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Eine bauzeitliche Wasserhaltung ist zu betreiben.	7.200,000 m²			
Summe 1.1.5.	Aushubarbeiten				=====

1.1.6.

Untergrundverbesserung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen (ATV), Erdbau,
- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,
- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,
- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen				
	- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.				
	- DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben				
	- DIN 19731 -Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut				
	- DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,				
	- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden,				
	- DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen				
	- DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton				
	- DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle				
	- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle				
	- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,				
	- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau; Empfehlungen für Baumpflanzungen (Erds substrat etc.)				
	- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen				
	- ZTV EW - StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau				
	- ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,				
	- ZTV A - StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen				
	- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus,				
	- ZTV La-StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau				
	- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,				

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

TL Geok E StB - Technischen Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des Straßenbaus
M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus

1.1.6.1.

Kombigitter Parkplatzfläche

Produkttyp der Trennschicht:

Geogitter mit mechanisch verfestigten Geotextil

Geotextilrobustheitsklassen: GRK 5;

Masse pro Flächeneinheit > = 300 g/m²

Verlegung: Längs zur Achse.

Überlappung des Kombigitters mindestens 1,50 m oder gemäß



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Herstellervorschriften. Abrechnung: Abgedeckte Fläche nach Aufmaß; Überlappungen werden nicht abgerechnet.	7.200,000 m²			
1.1.6.2.	<u>Kombigitter Bereitstellungslager</u> Produkttyp der Trennschicht: Geogitter mit mechanisch verfestigten Geotextil Geotextilrobustheitsklassen: GRK 5; Masse pro Flächeneinheit > = 300 g/m² Verlegung: Längs zur Achse. Überlappung des Kombigitters mindestens 1,50 m oder gemäß Herstellervorschriften. Abrechnung: Abgedeckte Fläche nach Aufmaß; Überlappungen werden nicht abgerechnet.	2.050,000 m²			
Summe	1.1.6. Untergrundverbesserung				=====

1.1.7.

Schichten ohne Bindemittel

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen (ATV), Erdbau,
- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,
- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,
- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.
- DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben
- DIN 19731 - Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut
- DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,
- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden,
- DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle - DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung, - FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau; Empfehlungen für Baumpflanzungen (Erds substrat etc.) - R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen - ZTV EW - StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau - ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau, - ZTV A - StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen - TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, - ZTV La-StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau - Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV, - TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau - TL SoB-StB - Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau - TL G SoB-StB - Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil Güteüberwachung - ZTV SoB-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ... für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau - RuA-StB - Richtlinien ... für Recycling-Baustoffe im Straßenbau - RuVA - StB - Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung ... von Ausbauasphalten im Straßenbau - RiStWag - Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr- VI A 3-32-40/45 - und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - IV-3-953-26308- IV-8-1573-30052 vom 9.10.2001 für den Einsatz von recycelten Baustoffen im Straßenbau - RAL- RG 501/1 - Güte- und Prüfbestimmungen Recycling-Baustoffe für den Straßenbau Klasse I - RG Min-StB 93 - Güteüberwachung von Mineralstoffen				

Die Tragfähigkeitsbeiwerte Ev2 und die erzielten Lagerungsdichten der verdichteten Schicht sind im erforderlichen Umfang nach Maßgabe der ZTV SoB-StB vom Auftragnehmer auf seine Kosten nachzuweisen.
Der Auftragnehmer hat mindestens 2 Kalenderwochen vor



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau die erforderlichen Nachweise zu erbringen, dass das einzubauende Material die erforderlichen Eignungen erfüllt. Der Auftraggeber behält sich selbstverständlich jegliche Kontrollprüfungen gemäß den vereinbarten Regelwerken vor.				
	1. Frostschutzschicht (FSS) in Fahrbahnen, Parkstreifen, Plätzen, Mischverkehrsflächen, Banketten und unter Gehwegüberfahrten.				
	2. Minderdicken der FSS unter den Randbefestigungen und infolge Einhaltung des Flächengewichtes der bituminösen Schichten sind zu berücksichtigen.				
	3. Der Tonneneinbau ist über einen Soll-Ist-Vergleich vom Auftragnehmer nachzuweisen.				
	Frostschutz- und Schottertragschichten aus RC-Baustoffen und RC-Gemischen gemäß der TL SoB unter Einhaltung der Anforderungen des gemeinsamen Runderlasses des Landes NRW für die Güteklasse I -RCL I- herstellen. Der Fremdstoffanteil (Kunststoffe, Holz, Papier, Verbundstoffe etc.) darf 0,1Gew.-% (erreichbar z. B. durch Windsichtung und Sink-Schwimmtechnik) nicht überschreiten.				
1.1.7.1.	<u>Planum für den Oberbau der Parkplatzfläche herstellen</u> Planum für den Oberbau der gesamten Parkplatzfläche gemäß ZTVE herstellen und verdichten. Schottermassen werden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgeglichen.	7.200,000 m ²			
1.1.7.2.	RC 0/45 , d= 45 cm Frostschutzschichten herstellen. Einbaudicke' 45 'cm Baustoffgemisch: FSS 0/45 mm Baustoff: RC-Baustoffe ; RCL Güteklasse I	3.250,000 m ³			
Summe	1.1.7. Schichten ohne Bindemittel			 =====	



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Summe 1.1. Flächenherichtung

.....
=====

Summe 1. Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche

.....
=====



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche

=====

Unmittelbar nach Ende der IGA 2027 soll der Rückbau der Parkplatzfläche erfolgen. Nach Beendigung der Nutzung als Parkplatz werden die auf den Flächen vorhandenen Schotter- bzw. ungebundenen Baustoffschichten durch den vom Auftraggeber beauftragten Baugrundgutachter beprobt und hinsichtlich ihrer weiteren Verwendung bzw. Verwertbarkeit untersucht.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden dem Auftragnehmer nach Vorliegen zur Verfügung gestellt. Auf Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse sind die beim Rückbau anfallenden Materialien aufzunehmen, zu laden und zu geeigneten Verwertungs- oder Entsorgungsstellen abzufahren einschließlich der hierfür erforderlichen Nebenleistungen. Die hierfür ggf. erforderlichen Nachweise sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Die Arbeiten zum Rückbau der Parkplatzflächen werden voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2027 ausgeführt. Der genaue Ausführungszeitpunkt wird durch den Auftraggeber festgelegt bzw. rechtzeitig mit dem Auftragnehmer abgestimmt.

Sämtliche mit der zeitlichen Verschiebung der Ausführung verbundenen Kosten, insbesondere die bis zum vorgesehenen Rückbauzeitpunkt zu erwartenden Preis-, Lohn-, Transport- und sonstigen Kostensteigerungen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren (ca. 1,5 Jahren). Eine gesonderte Vergütung aufgrund zwischen Angebotsabgabe bzw. Herstellung der Parkplatzfläche und Ausführung des Rückbaus eintretender Preis- oder Lohnsteigerungen ist nicht vorgesehen.

Es gelten die Baubeschreibung sowie die jeweiligen Vorbemerkungen des Teils 1: Herstellung der Parkplatzfläche. Die dort beschriebenen Randbedingungen, Aufbauarten, Materialien, Randbereiche, Einbauten und sonstigen hergestellten Bestandteile sind bei der Kalkulation der Rückbauleistungen zu berücksichtigen.

Es wird besonders auf die Baubeschreibung im Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche hingewiesen.

Der Rückbau ist vollständig und so auszuführen, dass die Flächen nach Abschluss der Arbeiten entsprechend des ursprünglich vorgefundenen Zustandes übergeben werden können.

Es dürfen zur Durchführung der Bodenarbeiten nur Maschinen mit bodenschonenden Laufwerken (Kettenfahrzeuge mit möglichst geringem Gesamtgewicht und niedriger Flächenpressung oder Radfahrzeuge mit Breit- und Terrareifen) eingesetzt werden. Die Vorgaben zum Maschineneinsatz dienen dazu, den Druckeintrag in den Boden zu verringern und Verdichtungen und Vernässungen zu vermeiden. Vor Baubeginn ist eine Geräteliste vorzulegen und fortzuschreiben.

Für den Abtransport von Schotter sind landwirtschaftliche Transportfahrzeuge mit einer ausreichenden Reifenbreite des Schleppers sowie des Anhängers, zu bevorzugen.



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zur Durchführung des geplanten Rückbaus der temporären Parkplatzfläche ist das „Konzept zur bodenkundlichen Baubegleitung“ des Büros ASMUS + PRABUCKI INGENIEURE BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH vom 23.09.2026 unbedingt zu beachten.				
2.	Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche				
2.1.	Baustelleneinrichtung / Annahmekosten				
2.1.1.	Baustelleneinrichtung				
	Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:				
	- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen (ATV), Erdbau, - DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten - DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten, - DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, - DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten - DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen - DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. - DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben - DIN 19731 -Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut - DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten, - DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, - DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle - DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung, - FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau; Empfehlungen für Baumpflanzungen (Erds substrat etc.) - R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen - ZTV EW - StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,
- ZTV A - StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus,
- ZTV La-StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau
- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

2.1.1.1.

Baustelle einrichten und vorhalten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren, nur auf befestigten Flächen, z.B. mit Lastverteilungsplatten, nicht auf der Ackerfläche aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- und Fernmeldeanschluss und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf sind Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anzulegen.

Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht besonders vergütet.

Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten Flächen nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betr. Teilleistungen einzurechnen. Die Pauschale umfaßt die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen. Zahlungen auf die Baustelleneinrichtung werden im Verhältnis der erbrachten Teilleistung zur Gesamtleistung gewährt.

1,000 St

2.1.1.2.

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen räumen. Genutzte Fläche und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landwirtschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1,000 St



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.1.3.	<u>Straßenreinigung</u> Die zur Baustellenandienung, Bodentransporten benutzten städtischen Straßen mittels LKW Straßenkehrmaschine im Zuge der Oberbodentransporte sowie bei der Abfuhr des Schotterers zweimal täglich zu reinigen. Einzurechnen sind sämtliche an- und abfahrten der LKW Straßenkehrmaschine Entsteht bei den zuvor genannten Transporten eine so starke Verschmutzung der Straßen auf, sind die Straßen auch öfters am Tag zu reinigen.	1,000	psch		

Summe 2.1.1. Baustelleneinrichtung

2.1.2. Schutzzeineinrichtung

Hinweis zu den Bauzäunen:

1. Die Bauzäune dienen weder der Arbeitssicherheit (Diese ist vom AN zu erbringen!) noch der Verkehrssicherheit, da gemäß RSA Absperrungen nur mittels Absperrschranken auszuführen sind. Bauzäune sind ein Hilfsmittel, um Gefahrenbereiche auf Anweisung des AG zusätzlich zu sichern.
2. Das Aufstellen, Umsetzen und Abbauen des Bauzaunes darf daher nur auf Anordnung des Auftraggebers erfolgen.
3. Bauzaun ist standsicher aufzustellen.
4. Die einzelnen Bauzaunelemente sind miteinander zu verankern.
5. Ein mehrmaliges Umsetzen des Bauzaunes infolge des Arbeitsablaufes, des An- und Abtransport von Material etc. oder infolge geänderter Verkehrsführung innerhalb des jeweiligen Bauabschnitts ist einzurechnen.

2.1.2.1. Bauzaun, 2 m, aufstellen, vorhalten und abbauen
Bauzaun (h = 2,0 m) nach Vorgabe des AG aufstellen vorhalten und wieder abbauen.

260,000 m

2.1.2.2. Bauzaun, 2 m, vorhalten
Bauzaun (h = 2,0 m) der Pos. 1.1.2.2 vorhalten.
In den Einheitspreis einzurechnen ist eine wöchentliche Kontrolle bzw. auf Aufforderung des AG durchzuführen. Umgefallenen oder beschädigte Element sind aufzustellen bzw. zu ersetzen. Die Kontrolle ist zu



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dokumentieren und umgehend der BauÜ per Mail zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nur über diesen Nachweis. Ein späteres Nachreichen wird nicht anerkannt.	52,000	Wo		
2.1.2.3.	<u>Bauzaun, 2 m, abbauen</u> Bauzaun (h = 2,0 m) der Position 1.1.2.2 abbauen.	250,000	m		
2.1.2.4.	<u>Mobile Baustraße, vorhalten</u> Mobile Baustraße der Pos. 1.1.2.3 vorhalten. In den Einheitspreis einzurechnen ist eine monatliche Kontrolle bzw. auf Aufforderung des AG durchzuführen. Verschobene Element sind ordnungsgemäß wieder herzustellen. Die Kontrolle ist zu dokumentieren und umgehend der BauÜ per Mail zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nur über diesen Nachweis. Ein späteres Nachreichen wird nicht anerkannt.	12,000	Mon		
2.1.2.5.	<u>Mobile Baustraße aus Stahlplatten als Bodenschutz herstellen</u> Behelfsmäßige Baufahrstraße aus mobilen Fahrelementen / Bodenschutzplatten nach statischen und konstruktiven Erfordernissen (Stahlplatten o.ä.) für Fahrzeuge des AN fach- und ordnungsgemäß liefern und auf dem vorhandenen Oberboden (kein Bodenabtrag zulässig) verlegen. Breite der Baustraße 3,60 m; Stärke der Platte mind. = 15 mm Einschließlich: · Verbindungen der Platten untereinander mit Stahlklammern o.glw · Bodenanker zur Verankerung der Platten Bau- und Behelfsstraße zu Lastverteilung um bindigen Oberboden und feucht bis nasse Böden vor Druckschäden durch Auflast zu schützen. Für die Dauer der vertraglichen Ausführungszeit und während der Rodungsarbeiten die Baustraße entsprechend der Erfordernis vorhalten und unterhalten. Nach Arbeitsfortschritt umlegen, nach Erfordernis umsetzen.				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abgerechnet wird in Achse der Baustraße, Überschneidungen (bspw. in Kurven) und Ausweichbuchten sind einzurechnen.				
		30,000 m			
2.1.2.6.	<u>Rückbau, Reinigung und Abtransport der vorgeh. mobilen Bodenschutzplatten</u> Vorgeh. Baustraßen - Bodenschutzplatten nach Abschluss aller Arbeiten und Maßnahmen rückschreitend (eine direkte Befahrung der Oberflächen beim Rückbau ist nicht zulässig) aufnehmen, reinigen, verladen und abtransportieren.				
		410,000 m²			
Summe	2.1.2. Schutzeinrichtung				=====

2.1.3.

Verkehrssicherung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen (ATV), Erdbau,
- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,
- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten,
- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.
- DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben
- DIN 19731 - Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut
- DIN 4124 - Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,
- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden,
- DIN EN 1610 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
- DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
- DIN EN 1916 - Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle
- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,
- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau; Empfehlungen für Baumpflanzungen (Erds substrat etc.)
- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen
- ZTV EW - StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau
- ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau,
- ZTV A - StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus,
- ZTV La-StB - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ... Landschaftsbau
- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- STVO - Straßenverkehrsordnung
- RSA - Richtlinien für Sicherungen von Arbeitsstellen "Regelbeschilderungspläne"
- ZTV - SA - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen

Wichtiger Hinweis bei Straßensperrungen:
Die Feuerwehr ist wegen der Nutzbarkeit der Rettungswege 1 Tag vor Beginn und Beendigung einer Umleitung, Teilsperrung oder Vollsperrung von Straßen hierüber durch den Auftragnehmer per FAX oder schriftlich zu informieren. Das hierzu erforderliche Formular stellt der Auftraggeber auf Anforderung dem Auftragnehmer zur Verfügung. Bei postalischer Information ist eine Zustelldauer von 3 Tagen zu berücksichtigen.
Verkehrszeichen (VZ): retro-reflektierend
Warnleuchten : gelb oder rot
Provisorische Markierungen :
Material: selbstklebende Folie, retroreflektierend
Farbe: gelb
Haltbarkeitsklasse: P 6 nach TL-VM
Leitlinie : Breite 120 mm
Haltlinie: Breite 500 mm

1. Hierbei handelt es sich um die kompletten Einrichtungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches .
2. Hierzu zählen sämtliche Verkehrszeichen, Leitbaken, Absperrschranken, Arbeitsstellenzäune, Warnleuchten und



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	provisorische Markierungen. 3. Die Leistung gilt für die gesamte Zeit der Baumaßnahme.				
2.1.3.1.	<u>Verkehrssicherung einrichten und räumen</u> Verkehrssicherung und Verkehrsführung innerhalb der Baustelle einrichten und räumen.				
		1,000 St			
	Hierbei handelt sich um einzelne Elemente für die Baustellensicherung. Versetzen der Verkehrszeichen etc.: 1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen der Elemente infolge der Arbeiten durch den Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen eines VZ oder einer Bake, damit ein Arbeitsgerät in den Baustellenbereich einfahren kann. 2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs der Baumaßnahmen in einen neuen Arbeitsbereich /-abschnitt. 3. Das Versetzen bedarf einer "Verkehrlichen Anordnung" vom Referat 32. 4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig beim Referat 32 zu beantragen.				
2.1.3.2.	<u>VZ aufstellen und abbauen</u> Verkehrszeichen (VZ) für Verkehrssicherung aufstellen und abbauen. Typ: retro-reflektierend				
		5,000 St			
2.1.3.3.	<u>Leitbaken aufstellen</u> Leitbaken zur Verkehrssicherung aufstellen und abbauen. Incl. Warnleuchten.				
		5,000 St			



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.3.4.	<u>Absperrschranken aufstellen</u> Absperrschranken zur Verkehrssicherung aufstellen und abbauen. Incl. Warnleuchten.	2,000 St			
Summe	2.1.3. Verkehrssicherung				=====
2.1.4.	Anschluss an Bestand				
2.1.4.1.	<u>Bordsteinanrampung wieder beseitigen</u> Bordsteinanrampung der Pos. 1.1.4.1 wieder beseitigen. Einzurechnen sind: - alle eingebauten Stoffe und Materialien wieder beseitigen und zur Verwendung des AN abfahren.	5,000 m			
2.1.4.2.	<u>Zaun neu setzen</u> Zaun der Pos. 1.4.1.2, welcher im Bereich der Breitstellungsfläche lagert aufnehmen zum Einbaustandort transportieren und in alter Lage neu versetzen. Herstellung der Betonfundamente, Betongüte C20/25, Expositionsklasse X0, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen, aller erforderlichen Erd-, Neben- und Oberflächenarbeiten und aller Materiallieferungen. Unbrauchbar gewordenes bzw. verlorengegangenes Material ist ohne besondere Vergütung zu ersetzen. Einfache Entfernung zum Breitstellungsfläche: max. 500 m Unbrauchbar gewordenes Material ist ohne besondere Vergütung zu ersetzen.	70,000 m			
2.1.4.3.	<u>Pfosten des Stabgitterzaun neu setzen</u> Pfosten der Stabgitterzaunelemente aus Stahl der Pos. 1.1.4.4, welcher im Bereich der Bereitstellungsfläche lagern aufnehmen zum Einbaustandort transportieren und in alter Lage neu versetzen. Herstellung der Betonfundamente, Betongüte C20/25, Expositionsklasse X0, nach statischen und konstruktiven				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erfordernissen, aller erforderlichen Erd-, Neben- und Oberflächenarbeiten und aller Materiallieferungen. Unbrauchbar gewordenen bzw. verlorengegangenes Material ist ohne besondere Vergütung zu ersetzen. Einfache Entfernung zur Breitstellungsfläche: max. 500 m Höhe des Zaunes ca. 0,9 m Pfostenabstand ca. 2,5 m Unbrauchbar gewordenen Material ist ohne besondere Vergütung zu ersetzen. 10,000 Stck				
2.1.4.4.	<u>Stabgitterzaun neu setzen</u> Stabgitterzaunelemente aus Stahl der Pos. 1.1.4.3, welcher im Bereich der Bereitstellungsfläche lagert aufnehmen zum Einbaustandort transportieren und an die Pfosten der Vorposition wieder Ordnungsgemäß wie vorgefunden befestigen. Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und aller Materiallieferungen. Unbrauchbar gewordenen bzw. verlorengegangenes Material ist ohne besondere Vergütung zu ersetzen. Einfache Entfernung zur Breitstellungsfläche: max. 500 m Höhe des Zaunes ca. 0,9 m Pfostenabstand ca. 2,5 m Unbrauchbar gewordenen Material ist ohne besondere Vergütung zu ersetzen. 30,000 m				
2.1.4.5.	<u>Erschwerniszulage im Bereich der vorh. Bordsteine</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten im Bereich der vorh. Bordsteine welche, sich im Bereich des Zuganges befinden. Beschädigte Bordsteine sind ohne besonder Vergütung zu ersetzen. 10,000 m				
2.1.4.6.	<u>Erschwerniszulage für vorh. Zaun</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten im Bereich des vorh. Zaunes welche in Teilbereichen das Grundstück einfasst. 110,000 m				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.4.7.	<u>Erschwerniszulage im Bereich vorh. Lampen</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten für vorh. Lampen, welche sich im Bereich der geplanten Zufahrt bzw. Zugang befinden. Es handelt sich um zwei Lampen. Beschädigungen an den Masten bzw. Lampen sind ohne besondere Vergütung zu beseitigen bzw. sind durch neue Lampen ersetzen.	1,000	psch		
2.1.4.8.	<u>Erschwerniszulage im Bereich des vorh. Schaltschranks</u> Erschwerniszulage bei den Aushub- und Einbauarbeiten für vorh. Bauten, welche im Bereich des geplanten Zugangs befinden. Es handelt sich um einen Schaltschrank. Beschädigungen an dem Schaltschrank sind ohne besondere Vergütung zu beseitigen bzw. durch einen neuen Schaltschrank ersetzen.	1,000	psch		
Summe 2.1.4.	Anschluss an Bestand				=====
Summe 2.1.	Baustelleneinrichtung / Annahmekosten				=====
2.2.	Flächenrückbau				
2.2.1.	Schichten ohne Bindemittel				
2.2.1.1.	<u>Oberbau aufnehmen und entsorgen</u> Ungebundene Oberbauschichten des Abschnittes 1.1.7 (Schichten ohne Bindemittel) mit einer Stärke von 30 bis 115 cm stark, lösen, laden, transportieren und entsorgen.	6.500,000	to		
2.2.1.2.	<u>Kombigitter aufnehmen und entsorgen</u> Kombigitter der Position 1.1.6.1 und 1.1.6.2 Geotextilrobustheitsklassen: GRK 5 aufnehmen, laden, transportieren				



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und entsorgen. IN den Einheitspreis sind die Entsorgungskosten einzurechnen.				
	Überlappungen werden nicht gesondert vergütet.				
		7.200,000 m ²			
2.2.1.3.	<u>Bindigen Füllboden aufnehmen und entsorgen</u> Bindigen gering durchlässigen Füllboden der Pos. 1.1.5.3 lösen, laden, transportieren und entsorgen.				
		5,000 to			
Summe	2.2.1. Schichten ohne Bindemittel				=====
2.2.2.	Erdarbeiten				
2.2.2.1.	<u>Boden lösen und wieder einbauen</u> Boden unterhalb der Oberbodenschicht aus Abtragungsbereichen des geplanten Parplatzes und der angrenzenden Flächen lösen, laden, in Auftragsbereichen wieder profilgerecht einbauen und verdichten.				
	Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Die Erschwernisse zum Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.				
		520,000 m ³			
2.2.2.2.	<u>Gräben (Mulden) Rückbau</u> Böden / Anschüttungen in Gräben und Mulden unterhalb des einzubauenen Oberbodens von den Mieten Bereitstellungsfläche aufnehmen und zum Einbauort transportieren. Dort profilgerecht wieder einbauen. Einfache Transportweite bis 500 m. Die Böden lagern in Einzelmieten bis 500 m ³ .				
		260,000 m ³			



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.2.3.	<u>Tiefenlockerung mit einer Tiefe von min. 30 cm herstellen</u> Vor dem profilgerecht Aufbringen des im Bereitstellungslager auf Mieten gelagerten Oberbodens ist eine Tiefenlockerung mit einer Einwirktiefe von mindestens 30 cm auf der gesamten Fläche durchzuführen.	7.750,000 m ²			
2.2.2.4.	<u>Oberboden andecken</u> Oberboden von den Mieten der Bereitstellungsfläche aufnehmen und zum Einbauort transportieren. Dort profilgerecht wieder einbauen. Einfache Transportweite bis 500 m. Die Böden lagern in Einzelmieten bis 500 m³.	2.000,000 m ³			
2.2.2.5.	<u>Oberboden (Versickerungsmulde) aufnehmen und andecken</u> Oberboden der Versickerungsmulde lösen, laden, in Auftragsbereichen wieder profilgerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Die Erschwernisse zum Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.	150,000 m ³			
2.2.2.6.	<u>Rasenansaat herstellen</u> Zertifiziertes, gebietseigenes Wildpflanzen- und Gräser Saatgut aus kontrolliertem Anbau mit gesicherter regionaler Herkunft hne Entmischung ausbringen, einarbeiten und nass einwalzen. Anfallenden Abfall ablesen. Die Mischung ist speziell für die Nutzung als Pferdeweide / Pferdewiese zu konzipieren (z.B. Schwerpunkt auf untergrastypischen, trittfesten und fruktanarmen Gräsern sowie pferdeverträglichen, strukturreichen Kräutern; Verzicht auf Weidelgras-Monokulturen und für Pferde giftige Arten). Das Saatgut muss für das Ursprungsgebiet (UG) 2 (Westdeutsches Tiefland mit unterem Weserbergland) zertifiziert sein Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen. Abfall und Mähgut zu Lasten des AN entsorgen. Ansaat auf Böschungen und horizontalen Flächen, Feinplanum feinkrümelig lockern. Saatgutmenge 5 g/m²	7.750,000 m ²			



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2.2.2.7.

Oberbodenmieten während der Lagerzeit pflegen

Die Oberbodenmieten sind während der Lagerzeit auf Erosionsschäden und Bewuchs regelmäßig zu kontrollieren. Die Mieten sind durch fachgerechte Pflege (z. B. periodisches Mähen oder Mulchen vor der Samenreife von unerwünschtem Wildkraut, mindestens 1-mal pro Monat) in einem ordnungsgemäßen, grünen Zustand zu erhalten.

Schadensbeseitigung: Eventuell auftretende Erosionsrinnen oder Fehlstellen im Bewuchs sind unverzüglich nachzusäen und zu reparieren.

Die Kontrolle ist zu dokumentieren und umgehend der BauÜ per Mail zur Unterschrift vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nur über diesen Nachweis.
Ein späteres Nachreichen wird nicht anerkannt.

Ebenfalls einzurechnen ist, dass die Oberbodenmiet vor dem Wiedereinbau zu mähen sind.
Abfall und Mähgut zu Lasten des AN entsorgen.

12,000 Mo

Summe 2.2.2. Erdarbeiten

Summe 2.2. Flächenrückbau

Summe 2. Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche



AUFTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT
Zusammenstellung

Projekt Nr. 1900
Projekt: Planung temp. Parkplatz Gelsenkirchen
AG: Stadt Gelsenkirchen

Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen

OZ	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag in EUR
1.	Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche	
1.1.	Flächenherichtung	
Summe 1.	Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche	 =====
2.	Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche	
2.1.	Baustelleneinrichtung / Annahmekosten	
2.2.	Flächenrückbau	
Summe 2.	Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche	 =====
LV	1900	
1.	Teil 1:Herstellung der Parkplatzfläche	
2.	Teil 2 Rückbau der Parkplatzfläche	
Summe LV	1900 Planung temp. Parkplatz Ternerdenstraße Gelsenkirchen	 =====
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
Summe einschliesslich Mehrwertsteuer		 EUR =====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 33