

Leistungsverzeichnis

Kurztext

**Klusenweg 55a-61 und 63-69 -
Fahrbahnsanierung**

Stadtentwässerung Schwerte GmbH
Liethstraße 32-36
58239 Schwerte

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

3	Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung	3
3.1	Baustelleneinrichtung	3
3.2	Verkehrssicherungen	4
3.3	Straßenbauarbeiten	5
3.4	Stundenlohnarbeiten	9
	Zusammenstellung Bereich 3 Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung	11
	Gesamtzusammenstellung Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung	12

3 Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung

3.1 Baustelleneinrichtung

					Pauschalposition
3.1.010	BAUSTELLE EINRICHTEN				
		1,00	Pauschal	nur G.-Betrag	
Summe Abschnitt					_____
3.1	Baustelleneinrichtung				
					=====

Firmenname

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 4
19.10.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

3.2 Verkehrssicherungen

Pauschalposition

3.2.010 **MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG UND AUFRECHTERHALTUNG DES VERKEHRS**

1,00 Pauschal nur G.-Betrag

3.2.020 **BAUZAUN AUS RAHMENELEMENT AUFSTELLEN**

60,00 m

Summe Abschnitt

3.2 **Verkehrssicherungen**

.....
.....
=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
3.3	Straßenbauarbeiten			
3.3.010	ABBRUCHKANTE BIS 16 CM TIEF SCHNEIDEN			
	60,00	m		
3.3.020	BIT. BEFESTIGUNG BIS 16 CM IM STRAßENBEREICH AUFBRECHEN, ZULAGE			
	210,00	qm		
3.3.030	KOHLENTEERHALTIGES BITUMENGEMISCH BIS 16 CM AUFBRECHEN			
	640,00	qm		
3.3.040	BODEN UND AUFFÜLLMATERIAL BIS KL. BM-F3 GEM. EBV IM STRASSENBEREICH ABTRAGEN UND ABFAHREN.			
	180,000	cbm		
3.3.050	PLANUM REGULIEREN			
	850,00	qm		
3.3.060	BETONBORDSTEINE AUFNEHMEN UND ABFAHREN			
	4,00	m		
3.3.070	EINZEILIGE RINNENBAHN AUFNEHMEN UND ABFAHREN			
	265,00	m		
3.3.080	EINZEILIGE RINNENBAHN 16/16/14 BZW. 16/24/14 LIEFERN UND SETZEN			
	265,00	m		
3.3.090	HOCHBORDSTEINE H 15 X 30 NACH DIN EN 1340, DIN 483 HB LIEFERN UND VERSETZEN			
	4,00	m		

Firmenname

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 6
19.10.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
3.3.100	ÜBERGANGSSTEINE H 15 X 30 AUF R 15 X 22 LIEFERN UND VERSETZEN, ZULAGE			
	2,00	m		
3.3.120	FUGENAUSBILDUNG DER BORDSTEINE			
	4	St		
3.3.140	MATERIAL FÜR UNTERGRUNDVERBESSERUNG LIEFERN UND EINBAUEN			
	200,000	t		
3.3.150	Asphalttragschicht AC 22 T N, d=10 cm, liefern und einbauen			
	200,000	t		
3.3.170	FLÄCHEN AC 22 - HAFTKLEBER AUFSPRÜHEN, 0,3 KG/M2			
	740,00	qm		
3.3.180	ASPHALTBETON AC 11 D S LIEFERN UND EINBAUEN			
	74,000	t		
3.3.200	ABSTREUMATERIAL AUF DECKSCHICHT AUFBRINGEN			
	740,00	qm		
3.3.210	FUGEN MIT DICHTUNGSBAND HERSTELLEN			
	60,00	m		
3.3.220	Vorh. Asphaltdecke schneiden, max. (beids.) 10 cm abbrechen			
	60,00	m		
3.3.230	SCHACHTABDECKUNGEN REGULIEREN			
	6	St		

Firmenname

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 7
19.10.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
3.3.240	STRAßENABLAUFABDECKUNGEN REGULIEREN			
	4	St		
3.3.250	Hydranten und Schieberkappen anpassen			
	10	St		
3.3.260	ABDECKUNGEN VON VERSORGUNGSSCHÄCHTEN REGULIEREN			
	2	St		
3.3.270	BODEN UND AUFFÜLLMATERIAL BIS BM-1/BM-F1 IM STRAßENBEREICH FÜR LEITUNGSGRABEN AUSHEBEN UND ABFAHREN.			
	3,000	cbm		
3.3.280	BODEN UND AUFFÜLLMATERIAL BIS BM-1/BM-F1 IN HANDARBEIT FÜR QUERSCHLÄGE VON 0,0-2,00M			
	2,000	cbm		
3.3.290	AUFLAGER UND UMHÜLLUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN MIT SAND HERSTELLEN			
	1,500	t		
3.3.300	TRASSENBAND VERLEGEN			
	8,00	m		
3.3.310	PVC-ROHR DN 32, VON DEN SWS GESTELLT, VERLEGEN			
	8,00	m		
3.3.320	PLATTEN UND PFLASTER AUFNEHMEN UND IM BAUFELD LAGERN			
	1,50	qm		
3.3.330	GEHWEGPLATTEN BZW. BETONSTEINPFLASTER VERLEGEN			
	1,50	qm		

Firmenname

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 8
19.10.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
3.3.340	BIT. BEFESTIGUNG BIS 10 CM IM GEHWEGBEREICH AUFBRECHEN, ZULAGE			
	2,00	qm		
3.3.350	ABBRUCHKANTE BIS 10 CM TIEF SCHNEIDEN			
	4,00	m		
3.3.360	Frostschuttschicht / Mineralgemisch, Dicke 28 cm, liefern und in Gehwegen einbauen			
	1,00	m		
3.3.370	Asphalttragschicht AC 22 T D, d=6 cm, liefern und einbauen			
	0,300	t		
3.3.380	FLÄCHEN AC 22 - HAFTKLEBER AUFSPRÜHEN, 0,3 KG/M2			
	3,00	qm		
3.3.390	Asphaltbeton in Gehwegen liefern und einbauen, d = 3 cm			
	0,200	t		
3.3.400	FUGEN MIT DICHTUNGSBAND HERSTELLEN			
	4,00	m		
3.3.410	Vorh. Asphaltdecke schneiden, max. (beids.) 10 cm abbrechen			
	4,00	m		
Summe Abschnitt				
3.3 Straßenbauarbeiten				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

3.4 Stundenlohnarbeiten

3.4.010 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN POLIER, SCHACHTMEISTER O. DGL.

1 StD

3.4.020 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN SPEZIALBAUFACHARBEITER (GRUPPE III)

1 StD

3.4.030 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN BAUFACHARBEITER (GRUPPE V)

1 StD

3.4.040 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN BAUFACHWERKER (GRUPPE VI)

1 StD

3.4.050 Z. NACHWEIS F. E. HYDRAULIKBAGGER VON 36 BIS 150 KW AUF RÄDERN

1 StD

3.4.060 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN RADLADER BIS 75 KW

1 StD

3.4.070 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN FLÄCHENRÜTTLER

1 StD

3.4.080 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN LKW VON 10,1 BIS 15 T NUTZLAST

1 StD

Summe Abschnitt

3.4 Stundenlohnarbeiten

.....

Firmenname

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 10
19.10.2026

Summe Bereich

3 Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung

.....

Firmenname

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 11
19.10.2026

Zusammenstellung Bereich 3 Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung

Abschnitt 3.1	Baustelleneinrichtung	EUR
Abschnitt 3.2	Verkehrssicherungen	EUR
Abschnitt 3.3	Straßenbauarbeiten	EUR
Abschnitt 3.4	Stundenlohnarbeiten	EUR
		<hr/>
Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR
		<hr/>
Gesamtsumme		EUR
		<hr/>

Projekt: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Bereich: Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

19.10.2026

Gesamtzusammenstellung Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung

Bereich 3	Klusenweg 55a-61 und 63-69 - Fahrbahnsanierung	EUR
------------------	---	------------------

Netto Summe EUR

EUR

+ 19,0 % MwSt **EUR**

EUR

Gesamtsumme EUR

EUR
