

Leistungsverzeichnis

Langtext

**Alter Dortmunder Weg 18-20d-
Fahrbahnsanierung**

Stadtentwässerung Schwerte GmbH

Liethstraße 32-36

58239 Schwerte

Projekt: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Alter Dortmunder Weg 18-20d	3
1.1	Baustelleneinrichtung	3
1.2	Verkehrssicherungen	4
1.3	Straßenbauarbeiten.....	5
1.4	Stundenlohnarbeiten	13
	Zusammenstellung Bereich 1 Alter Dortmunder Weg 18-20d.....	16
	Gesamtzusammenstellung Alter Dortmunder Weg 18-20d-Fahrbahnsanierung	17

1 **Alter Dortmunder Weg 18-20d**

1.1 **Baustelleneinrichtung**

Pauschalposition

1.1.010 **Baustelle einrichten** BAUSTELLE EINRICHTEN

IM PREIS EINGESCHLOSSEN SIND:
AN- UND ABFUHR, AB- UND AUFLADEN, UMBAUEN UND
VORHALTEN ALLER FUER DIE BAUAUSFUEHRUNG ERFORDERLICHEN
EINRICHTUNGEN WIE GERAETE, MASCHINEN, BAUWAGEN, -
BUDEN,
LAGERSCHUPPEN, AUFENTHALTSRAEUME UND ABORTANLAGEN,
ABSPERRUNG U. BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE SOWIE
HERANBRINGEN VON WASSER, GAS UND STROM VON DEN VOM
AUFTRAGGEBER BEZEICHNETEN STELLEN BIS ZUR JEWEILIGEN
ANSCHLUSSSTELLE IM BEREICH DER BAUSTELLE, AUSGENOMMEN
EINRICHTUNGEN FUER SONDERARBEITEN, WIE Z.B.
WASSERHALTUNG, VORTRIEBSARBEITEN USW., JEDOCH NUR
SOWEIT DAFUER IM LEISTUNGSVERZEICHNIS BESONDERE
ANSAETZE ENTHALTEN SIND. DIE GEFORDERTE VERGUETUNG
FUER DIESE POSITION WIRD ZUR HAELFTE BEI DER 1.
ABSCHLAGSZAHLUNG BERUECKSICHTIGT. DIE RESTSUMME WIRD
ERST NACH ABBAU UND ABFUHR DER GESAMTEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG FAELLIG.

1,00 Pauschal nur G.-Betrag

Summe Abschnitt

1.1 Baustelleneinrichtung

.....
=====

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

1.2 Verkehrssicherungen

Pauschalposition

1.2.010

MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG UND AUFRECHTERHALTUNG DES VERKEHRS VERKEHRSSICHERUNG

MAßNAHMEN ZUM AUFSTELLEN, VORHALTEN UND BETREIBEN VON EINRICHTUNGEN ZUR SICHERUNG UND AUFRECHTERHALTUNG DES ÖFFENTLICHEN UND ANLIEGERVERKEHRS AUF DER BAUSTELLE, ENTSPRECHEND DER SCHUTZ- UND SICHERHEITSMÄßNAHMEN NACH DEN UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, DEN BESTIMMUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN STRAßENVERKEHRSBEHÖRDE SOWIE DEN RICHTLINIEN FÜR DIE SICHERUNG VON ARBEITSSTELLEN AN STRAßEN (DIN 18299, ZIFF.4.2.6 U. 4.2.7), Z.B. GEBOTS-, VERBOTS- UND HINWEISSCHILDER, BAUZÄUNE, SCHUTZGERÜSTE, HILFSBAUWERKE, BELEUCHTUNGEN, LEITEINRICHTUNGEN USW., WENN NICHT GESONDERT AUSGESCHRIEBEN.
 NACH BEENDIGUNG DER BAUARBEITEN DIE EINRICHTUNGEN BESEITIGEN UND DIE BENUTZTEN FLÄCHEN IN DEN URSPRÜNGLICHEN ZUSTAND VERSETZEN.
 DIE AUSZAHLUNG ERFOLGT ENTSPRECHEND DES BAUFORTSCHRITTES.

1,00 Pauschal nur G.-Betrag

1.2.020

BAUZAUN AUS RAHMENELEMENT AUFSTELLEN

BAUZAUN, H=2,00 M, BESTEHEND AUS RAHMENELEMENT MIT MASCHENDRAHTFÜLLUNG UND BETONFÜßEN, ZUR BAUSTELLENSICHERUNG AUFSTELLEN, VORHALTEN, JE NACH BAUFORTSCHRITT **MEHRMALIGES UMSETZEN** UND NACH ABSCHLUSS DER BAUARBEITEN ABBAUEN.
 UNBEAUF SICHTIGTE BAUGRUBEN SIND ALLSEITIG ZU SICHERN.
 BAUZAUN IST IN NOTWENDIGER LÄNGE FÜR DIE DAUER DER BAUZEIT (BIS ZUR MAXIMALEN GESAMTLÄNGE) VORZUHALTEN.
 DETAILS BAUZAUN: 3,50 x 2,0 M, STANDROHRE 40 MM, QUERROHRE 25 MM, MASCHE 100 x 300 MM, DRAHTSTÄRKE 3,0 x 2,5 MM, VERZINKT

60,00 m

Summe Abschnitt

1.2 Verkehrssicherungen

.....
 =====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.3 Straßenbauarbeiten

1.3.010

ABBRUCHKANTE BIS 16 CM TIEF SCHNEIDEN

GERADE ABBRUCHKANTE AN VORHANDENEN BITUMINÖSEN STRAßENDECKEN MIT EINEM FUGENSCHNEIDEGERÄT BIS 16 CM SCHNITTtiefe IM NASSSCHNITTVERFAHREN HERSTELLEN.

15,00 m

1.3.012

BIT. BEFESTIGUNG BIS 16 CM IM STRAßENBEREICH AUFBRECHEN, ZULAGE

BITUMINÖSE BEFESTIGUNG MIT EINER GESAMTSTÄRKE BIS EINSCHL. 16 CM IM STRAßEN-UND GEHWEGBEREICH AUFBRECHEN, AUFLADEN UND ABFAHREN.

DAS AUFBRUCHGUT GEHT IN DAS EIGENTUM DES AN ÜBER UND WIRD BESEITIGT.

FLÄCHEN IN JEDER GRÖßE UND MEHREREN ABSCHNITTEN.

ALS ZULAGE ZUM BODENABTRAG / -AUSHUB.

5,00 qm

1.3.014

KOHLENTEERHALTIGES BITUMENGEMISCH BIS 16 CM AUFBRECHEN, ZULAGE

KOHLENTEERHALTIGES BITUMENGEMISCH AUFBRECHEN, AUFLADEN UND ZUR RECYCLINGANLAGE DER FIRMA HÖHLER, WESTERERBENSTRASSE 30, 44147 DORTMUND TRANSPORTIEREN UND ABKIPPEN.

DIE KIPPGEBÜHREN FÜR DAS ABBRUCHMATERIAL WERDEN VOM AG DIREKT MIT DER FIRMA HÖHLER ABGERECHNET.

DIE WIEGEKARTEN AUS DEN TRANSPORTEN MÜSSEN DER BAULEITUNG ALS ABRECHNUNGSGRUNDLAGE VORGELEGT WERDEN.

EINE EVTL. ZWISCHENLAGERUNG DES MATERIALS WIRD NICHT GESONDERT VERGÜTET UND IST IN DEN EP EINZUKALKULIEREN.

ENTSPRECHENDE TRANSPORT -UND LAGERBEDINGUNGEN (ABDECKEN DER MATERIALIEN ETC.) FÜR PECHHALTIGE STOFFE MÜSSEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN.

DEM AG IST VOR DEM TRANSPORT EINE ENTSPRECHENDE GENEHMIGUNG VORZULEGEN

AUFBRUCHTIEFE BIS 16 CM

FLÄCHEN IN JEDER GRÖßE UND MEHREREN ABSCHNITTEN.

ALS ZULAGE ZUM BODENABTRAG /-AUSHUB.

SUMME PAK GESAMT 25,34 MG/KG NACH DIN ISO 18287 (SIEHE ANALYSE)

300,00 qm

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3.017	BODEN UND AUFFÜLLMATERIAL BIS KL. BM-F2 GEM. EBV IM STRASSENBEREICH ABTRAGEN UND ABFAHREN. BODEN UND AUFFÜLLMATERIAL DER EINBAUKLASSE BIS BM-F2 (GEM. EBV) IM BEREICH DER ZUKÜNFTIGEN STRASSE IN PLANUMSHÖHE (ROHPLANUM) IN HAND- UND MASCHINENSCHACHTUNG PROFILGEMÄSS ABTRAGEN. DAS MATERIAL GEHT IN DAS EIGENTUM DES AN ÜBER UND WIRD BESEITIGT. BEMERKUNG: DIE ERSTELLUNG UND DAS VERDICHTEN DES ERDPLANUMS NACH ZTVE-STB IST IN DEN EINHEITSPREIS EINZUKALKULIEREN UND WIRD NICHT GESONDERT VERGÜTET. ABTRAG AUCH FÜR BORD-UND RINNENPLANUM DIE KIPPGEBÜHREN FÜR DEN BODEN SIND IN DEN PREIS EINZUKALKULIEREN UND WERDEN NICHT BESONDERS VERGÜTET. DAS MATERIAL IST GEMÄß BODENANALYSE ENTSPRECHEND DER LAGA - RICHTLINIEN ZU DEPONIEREN. EIN WIEDEREINBAU IM BEREICH DER BAUSTELLE ERFOLGT NICHT. DIE WIEGEKARTEN AUS DEN TRANSPORTEN MÜSSEN DER BAULEITUNG ALS ABRECHNUNGSGRUNDLAGE VORGELEGT WERDEN. INCL. ALLER NEBENLEISTUNGEN WIE EINHOLUNG VON GENEHMIGUNGEN, BEGLEITSCHIEINEN, TRANSPORTGENEHMIGUNGEN ETC.			
	105,000	cbm		
1.3.020	BETONBORDSTEINE AUFNEHMEN UND ABFAHREN BETONBORDSTEINE JEDER ART UND ABMESSUNG, IN BETON VERSETZT, EINSCHL. UNTERBETON UND RÜCKENSTÜTZE AUFNEHMEN, LADEN UND ZUR DEPONIE ABFAHREN. ALS ZULAGE ZUM ERDAUSHUB UND BODENABTRAG AUFNAHME AUCH IN EINZELLÄNGEN.			
	6,00	m		
1.3.060	EINZEILIGE RINNENBAHN AUFNEHMEN UND ABFAHREN EINZEILIGE RINNENBAHN AUS BETONPFLASTERSTEINEN 16/16/14 ODER 16/24/12 CM IN BETON VERSETZT, EINSCHL. FUNDAMENT AUFNEHMEN UND ABFAHREN. ALS ZULAGE ZUM BODENAUSHUB/- ABTRAG. SÄMTLICHE ERSCHWERNISSE, DIE SICH HIERAUS ERGEBEN, SIND IN DIE POSITION EINZUKALKULIEREN UND WERDEN NICHT GESONDERT VERGÜTET.			
	90,00	m		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3.070	EINZEILIGE RINNENBAHN 16/16/14 BZW. 16/24/14 LIEFERN UND SETZEN EINZEILIGE RINNENBAHNEN AUS NEU ZU LIEFERNDEN KUNSTSTEINEN 16/16/14 BZW. 16/24/14 AUF EINEM BETONFUNDAMENT AUS C 20/25, 30 CM DICK, AUF GLEICHER SOHLENTIEFE WIE DAS BORDSTEINFUNDAMENT, FACHGERECHT HERSTELLEN. DIE FUGEN MIT MOERTEL GR. III EINSCHLAEMMEN, DIE STEINE MIT RHEINSAND SAEUBERN. EINSCHL. LIEFERUNG DES BETONS. IN KURVEN UNTER 10 M RADIUS SIND AUSSCHLIEßLICH PFLASTERSTEINE 1 NACH DIN 18501 ZU VERWENDEN. ERFORDERLICHE PASSSTÜCKE SIND OHNE BESONDERE VERGÜTUNG MIT EINER TRENNSCHEIBE ANZUFERTIGEN. EINSCHL. LIEFERUNG UND EINBAU DER NACH DIN NOTWENDIGEN DEHNSCHEIBEN SETZEN DER RINNE VOR BESTEHENDER BORDANLAGE. SÄMTLICHE ERSCHWERNISSE, DIE SICH HIERAUS ERGEBEN, SIND IN DIE POSITION EINZUKALKULIEREN UND WERDEN NICHT GESONDERT VERGÜTET.			
	90,00	m		
1.3.081	ÜBERGANGSSTEINE H 15 X 30 AUF R 15 X 22 LIEFERN UND VERSETZEN, ZULAGE ÜBERGANGSSTEINE VOM HOCHBORD H 15 X 30 AUF DEN RUNDBORD R 15 X 22, r = 2 CM, LIEFERN UND VERSETZEN. ÜBERGANGSSTEINE FÜR EINFAHRTSBEREICHE NACH BEDARF LINKS ALS AUCH RECHTS ABRECHNUNG NACH LFDM SONST WIE POS. 1.3.082			
	2,00	m		
1.3.082	RUNDBORDSTEINE R 15 X 22, r = 2 CM , NACH DIN EN 1340, DIN 483 RB LIEFERN UND VERSETZEN RUNDBORDSTEINE R 15 X 22, r = 2 CM NACH DIN EN 1340, DIN 483 RB, LIEFERN UND IN KURVEN UND GERADEN HÖHEN – UND FLUCHTGERECHT NACH AUSBAUPLANUNG VERSETZEN. EINSCHL. DES UNTERBETONS UND DER RÜCKENSTÜTZE SOWIE DER REGULIERUNG DES PLANUMS. RUNDBORDSTEINE R 15 X 22, r = 2 CM NACH DIN 483 NACH BEDARF IN LÄNGEN VON 50 CM UND 100 CM. (ALLE SCHNITTE FÜR NOTWENDIGE ZWISCHENLÄNGEN SIND EINZUKALKULIEREN) FARBE / OBERFLÄCHE: HELL MIT QUARZVORSATZ 2-4 MM RÜCKENSTÜTZE AUS BETON C 20/25 BIS 10 CM UNTER OF BORDSTEIN, 20 CM BREIT, HERSTELLEN. UNTERBETON C 20/25 20 CM STARK HERSTELLEN.			

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	RÜCKENSTÜTZEN IM BEREICH VON BAUMSCHEIBEN ODER ANGRENZENDEN GRÜNFLÄCHEN SIND STETS EINZUSCHALEN! SETZEN AUCH IN EINZELLÄNGEN EINSCHL. LIEFERUNG UND EINBAU DER NACH DIN NOTWENDIGEN DEHNSCHEIBEN	4,00 m		
1.3.085	FUGENAUSBILDUNG DER BORDSTEINE STOßFUGENAUSBILDUNG DER BORDSTEINE ALLER ART UND GRÖÑE WIE FOLGT HERSTELLEN: ABKLEBEN DER BORDSTEINE, VORANSTRICH DER FUGENFLANKEN AUFTRAGEN DIE FUGEN MIT FUGENKITTE SOFORT NACH DEM VERSETZEN VOLL VERSCHLIESSEN. DIE FARBE DES MATERIALS IST VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DEM AG DURCH EINE PROBEHERSTELLUNG ABZUSTIMMEN.	7 St		
1.3.135	Frostschuttschicht / Mineralgemisch liefern und in Straßen einbauen Frostschuttschicht aus kornabgestuften Mineralgemisch der Körnung 0/45, 923 KG/M², liefern und in Flächen jeder Größe einbauen und verdichten. Die Einbaumengen sind durch Wiegekarten zu belegen. Der Soll- Ist Nachweis ist zu erbringen. Einbau im Straßenbereich	100,000 t		
1.3.137	Asphalttragschicht AC 22 T N, d=10 cm, liefern und einbauen Bituminöse Tragschicht AC 22 T N gemäß ZTV Asphalt -StB 07 und TL Asphalt-StB 07 (neuste Fassungs) liefern und in Verkehrsflächen von unterschiedlicher Größe mit Fertiger und von Hand einbauen und verdichten. Dicke 10 cm (in verdichtetem Zustand) Einbaugewicht 238 kg/qm Herzustellen sind die Fahrbahnflächen vor den Rinnenbahnen vor den Bordsteinen. Handeinbau wird nicht zusätzlich vergütet. Der Verdichtungsnachweis ist zu erbringen. Körnung 0/22 mm mit mindestens 70 GEW% gebrochenen Mineralstoffen Gesteinsart Grauwacke o.g. Bindemittelsorte nach EN 12591: 50/70 Arbit 48-54 Die Einbaumengen sind durch Wiegekarten zu belegen. Der Soll- Ist Nachweis ist zu erbringen.			

Firmenname

Projekt: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Bereich: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 9

23.07.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	70,000	t		
1.3.147	Asphalttragschicht AC 22 T N, d=6 cm, liefern und einbauen Bituminöse Tragschicht AC 22 T N gemäß ZTV Asphalt -StB 07 und TL Asphalt-StB 07 (neuste Fassung) liefern und in Gehwegen von unterschiedlicher Größe von Hand einbauen und verdichten. Dicke 6 cm (in verdichtetem Zustand) Einbaugewicht 150 kg/qm Handeinbau wird nicht zusätzlich vergütet. Der Verdichtungsnachweis ist zu erbringen. Körnung 0/22 mm mit mindestens 70 GEW% gebrochenen Mineralstoffen Gesteinsart Grauwacke o.g. Bindemittelsorte nach EN 12591: 50/70 Arbit 48-54 Die Einbaumengen sind durch Wiegekarten zu belegen. Der Soll- Ist Nachweis ist zu erbringen.			
	1,000	t		
1.3.152	FLÄCHEN AC 22 - HAFTKLEBER AUFSPRÜHEN, 0,3 KG/M2 HAFTKLEBER NACH DEN 'TECHNISCHEN LIEFERBEDINGUNGEN FÜR SONDEREMULSIONEN ZUM VORSPRITZEN (HAFTKLEBER) AUFSPRÜHEN AUF TRAGSCHICHTFLÄCHEN. EINSCHL. VORHERIGER REINIGUNG DER VERSCHMUTZTEN UNTERLAGE. KEHRGUT GEHT IN EIGENTUM DES AN ÜBER UND WIRD BESEITIGT. BINDEMITEMENGE 0,3 KG/M2.			
	300,00	qm		
1.3.156	ASPHALTBETON AC 11 D S LIEFERN UND EINBAUEN ASPHALTBETON 11 D S ENTSPR. ZTV ASPHALT-STB 07 UND TL ASPHALT-STB 07 (NEUSTE FASSUNG) LIEFERN, EINBAUEN UND VERDICHTEN. EINBAU IN FAHRBAHN UND NEBENFLÄCHEN. MISCHGUTART / - SORTE AC 11 D S EINBAUGEWICHT 100 KG/M2, ENBAUSTÄRKE 4 CM BINDEMITEMELSORTE NACH EN 12591: 50/70 DIABAS-EDELSPLITT. EDELBRECHSAND, NATURSAND, FÜLLER. DIE EINBAUMENGEN SIND DURCH WIEGEKARTEN ZU BELEGEN. DER SOLL - IST NACHWEIS IST ZU ERBRINGEN. DER EINSATZ DER EVTL. NOTWENDIGEN ANBAUTEILE FÜR DEN FERTIGER SIND IN DIE POSITION EINZUKALKULIEREN UND WIRD NICHT GESONDERT VERGÜTET.			
	30,000	t		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3.166	Asphaltbeton in Gehwegen liefern und einbauen, d = 4 cm Asphaltbeton 0/5 mm entspr. ZTV-Asphalt-StB 07 und TL Asphalt-StB 07 (neuste Fassung) liefern, einbauen und verdichten. Einbau in Gehwegen In Handarbeit Einbaugewicht 75 KG/M ² , Einbaustärke 3 cm Mischgutart /-sorte AC 5 DL Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100. Edelsplitt. Der Soll- Ist Nachweis ist zu erbringen. Die Einbaumengen sind durch Wiegekarten zu belegen.			
	0,500	t		
1.3.170	ABSTREUMATERIAL AUF DECKSCHICHT AUFBRINGEN ASPHALTBETON ZUR ERHÖHUNG DER ANFANGSGRIFFIGKEIT DURCH ABSTREUEN UND EINWALZEN ABSTUMPFFEN. DAS ENTFERNEN DES NICHT GEBUNDENEN ABSTREUMATERIALS IST EINZURECHNEN. DAS ABSTREUMATERIAL IST GLEICHMÄßIG AUF DIE WARME DECKSCHICHT AUFZUBRINGEN MATERIAL = DIABAS-EDELSPLITT 1/3 MM MENGE = 1,0 KG/QM			
	300,00	qm		
1.3.185	FUGEN MIT DICHTUNGSBAND HERSTELLEN ANSCHLUSS DER NEUEN BITUMINÖSEN DECKSCHICHT AN DIE VORHANDENEN FAHRBAHNFLÄCHEN UND RINNEN MIT SCHMELZBAREM DICHTUNGSBAND NACH VORSCHRIFT DES HERSTELLERS HERSTELLEN. DICKE DER DECKSCHICHT 4 CM, FUGENBREITE 10 MM.			
	75,00	m		
1.3.190	Vorh. Asphaltdecke schneiden, max. (beids.) 10 cm abbrechen Die vorh. Asphaltdecke im Abstand von max. 10 cm von der Rohrgrabenkante max. 4 cm tief einschneiden, und die Asphaltdecke v. d. Rohrgrabenkante bis zum Schnitt aufbrechen. Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und wird beseitigt.			
	70,00	m		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3.220				
SCHACHTABDECKUNGEN REGULIEREN				
VORHANDENE SCHACHTABDECKUNGEN MIT RAHMEN FREILEGEN, AUSBAUEN UND ZUR WIEDERVERWENDUNG SEITLICH LAGERN. SCHACHT, SOWEIT ERFORDERLICH, FREIMACHEN, ERFORDERLICHE TEILE AUSBAUEN UND DEN SCHACHT DURCH EIN - ODER AUSBAU VON AUSGLEICHSRINGEN AUF DIE ENTSPRECHENDE HÖHE REGULIEREN. DER EINBAU ERFOLGT IN ZEMENTMÖRTEL 1:3 GEM. MGR. III DIN 1053, EINSCHL. HINTERFÜLLEN UND VERDICHTEN DER BAUGRUBE UND ABFUHR DER ABBRUCHSTOFFE ZU LASTEN DES AN. NACH DEM SCHACHTUMBAU DIE SEITLICH LAGERNDE SCHACHTABDECKUNG IN ZEMENTMÖRTEL WIEDER AUF DEN SCHACHT AUFSETZEN UND ORDNUNGSGEMÄß VERGIEßEN. HÖHENAUSGLEICH IM BEREICH VON 0,01 BIS 0,20 M. AUSGLEICHSRINGE WERDEN NICHT GESONDERT VERGÜTET.				
	1	St		
1.3.225				
STRÄßENABLAUFABDECKUNGEN REGULIEREN				
VORHANDENE STRÄßENABLAUFABDECKUNGEN MIT RAHMEN FREILEGEN, AUSBAUEN UND ZUR WIEDERVERWENDUNG SEITLICH LAGERN. ABLAUF, SOWEIT ERFORDERLICH, FREIMACHEN, ERFORDERLICHE TEILE AUSBAUEN UND DEN ABLAUF DURCH EIN - ODER AUSBAU VON AUSGLEICHSRINGEN AUF DIE ENTSPRECHENDE HÖHE REGULIEREN. DER EINBAU ERFOLGT IN ZEMENTMÖRTEL 1:3 GEM. MGR. III DIN 1053, EINSCHL. HINTERFÜLLEN UND VERDICHTEN DER BAUGRUBE UND ABFUHR DER ABBRUCHSTOFFE ZU LASTEN DES AN. NACH DEM SCHACHTUMBAU DIE SEITLICH LAGERNDE ABDECKUNG IN ZEMENTMÖRTEL WIEDER AUF DEN SCHACHT AUFSETZEN UND ORDNUNGSGEMÄß VERGIEßEN. HÖHENAUSGLEICH IM BEREICH VON 0,01 BIS 0,20 M. AUSGLEICHSRINGE WERDEN NICHT GESONDERT VERGÜTET.				
	2	St		
1.3.230				
HYDRANTEN- UND SCHIEBERKAPPEN ANPASSEN				
Hydranten- und Schieberkappen entsprechend den Anordnungen der Versorgungsträger aufnehmen und der neuen Fahrbahnfläche anpassen, einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.				
	15	St		

Firmenname
Projekt: Alter Dortmunder Weg 18-20d
Bereich: Alter Dortmunder Weg 18-20d
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Summe Abschnitt
1.3 Straßenbauarbeiten

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.4 Stundenlohnarbeiten

1.4.010	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN POLIER, SCHACHTMEISTER O. DGL. Zum Nachweis für einen Polier, Schachtmeister o. dgl.	1	StD		
1.4.020	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN SPEZIALBAUFACHARBEITER (GRUPPE III) Zum Nachweis für einen Spezialbaufacharbeiter (Gruppe III)	1	StD		
1.4.030	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN BAUFACHARBEITER (GRUPPE V) Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Gruppe V).	1	StD		
1.4.040	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN BAUFACHWERKER (GRUPPE VI) Zum Nachweis für einen Baufachwerker (Gruppe VI).	1	StD		

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.

Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, wie z.B. Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten und sämtliche Zuschläge, einschl. der Kosten für das Betriebspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Gerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

1.4.050	Z. NACHWEIS F. E. HYDRAULIKBAGGER VON 36 BIS 150 KW AUF RÄDERN Zum Nachweis für einen Hydraulikbagger von 36 bis 150 kw auf Rädern	1	StD		
1.4.060	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN RADLADER BIS 75 KW Zum Nachweis für einen Radlader bis 75 kw	1	StD		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.4.070	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN FLÄCHENRÜTTLER			
	Zum Nachweis für einen Flächenrüttler.			
	1	StD		
1.4.080	ZUM NACHWEIS FÜR EINEN LKW VON 10,1 BIS 15 T NUTZLAST			
	Zum Nachweis für einen LKW von 10,1 bis 15 t Nutzlast.			
	1	StD		
Summe Abschnitt				_____
1.4	Stundenlohnarbeiten			

Firmenname
Projekt: Alter Dortmunder Weg 18-20d
Bereich: Alter Dortmunder Weg 18-20d
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Summe Bereich
1 Alter Dortmunder Weg 18-20d

Firmenname

Projekt: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Bereich: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 16

23.07.2026

Zusammenstellung Bereich 1 Alter Dortmunder Weg 18-20d

Abschnitt 1.1	Baustelleneinrichtung	EUR
Abschnitt 1.2	Verkehrssicherungen	EUR
Abschnitt 1.3	Straßenbauarbeiten	EUR
Abschnitt 1.4	Stundenlohnarbeiten	EUR
Netto Summe		EUR
+19,0 % MwSt		EUR
Gesamtsumme		EUR

Firmenname

Projekt: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Bereich: Alter Dortmunder Weg 18-20d

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 17

23.07.2026

Gesamtzusammenstellung Alter Dortmunder Weg 18-20d-Fahrbahnsanierung

Bereich 1	Alter Dortmunder Weg 18-20d	EUR
------------------	------------------------------------	------------------

Netto Summe	EUR
--------------------	------------------

+ 19,0 % MwSt	EUR
----------------------	------------------

Gesamtsumme	EUR
--------------------	------------------
