

Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt:	22-020	BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
LV:	22-020	BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße.....	2
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.2.	Technische Bearbeitung.....	3
1.3.	Verkehrsführung.....	5
1.4.	Abbruch.....	7
1.5.	Wasserhaltung.....	9
1.6.	Beton- / Stahlbetonbau.....	11
1.7.	Einsatz Mobilkran.....	13
1.8.	Abdichtung / Fugen.....	14
1.9.	Straßen- / Tiefbau.....	17
1.10.	Stahlbau / Sonstiges.....	20
1.11.	Stundenlohnarbeiten.....	21

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.				
		1,000	Psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	Psch		
1.1.30.	StL-Nr. 19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT				
		20,000	m		
Summe 1.1.			Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Technische Bearbeitung				
1.2.10.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen				
		1,000	Psch		
1.2.20.	StL-Nr. 19.101/513 SiGe-Plan erstellen				
		1,000	Psch		
1.2.30.	StL-Nr. 19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.				
		1,000	Psch		
1.2.40.	StL-Nr. 19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern				
		100,000	St		
1.2.50.	StL-Nr. 19.101/615.00.10.00.00 Bestandunterlagen liefern Be.üb.zeichn. CAD				
		1,000	Psch		
1.2.60.	StL-Nr. 19.101/615.00.01.00.00 Bestandunterlagen liefern Best.daten SIB				
		1,000	Psch		
1.2.70.	StL-Nr. 19.101/610.31 Ausführungszeichnungen herstellen Bauehelfe*4-fach				
		1,000	Psch		
1.2.80.	StL-Nr. 19.101/605.31 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Bauehelfe*3-fach				
		1,000	Psch		
1.2.90.	Ausführungszeichnungen herstellen*4-fach				
		1,000	Psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.100.	Stand sicherheitsnachweis aufstellen*3-fach				
		1,000	Psch		
1.2.110.	Stahlbauzeichnung herstellen *4-fach				
		1,000	psch		
1.2.120.	Prüfung von Ausführungsunterlagen der Baubehelfe				
		1,000	psch		
1.2.130.	Vermessungsarbeiten durchführen				
		1,000	psch		
1.2.140.	Beweissicherungsverfahren				
		1,000	psch		
	Summe 1.2.		Technische Bearbeitung		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Verkehrsführung				
1.3.10.	StL-Nr. 21.105/105.19.20.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
1.3.20.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	90,000	d		
1.3.30.	StL-Nr. 21.105/120.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...	1,000	Psch		
1.3.40.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*... Freitext ...	90,000	d		
1.3.50.	StL-Nr. 21.105/105.22.00.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
1.3.60.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	90,000	d		
1.3.70.	StL-Nr. 21.105/120.22.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,000	Psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.80.	StL-Nr. 21.105/910.19 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. einmal täglich*... Freitext ...				
		90,000	d		
1.3.90.	Rückbau von Hindernissen				
		1,000	psch		
1.3.100.	Einbau Steine und Absperrpfosten				
		1,000	psch		
Summe 1.3. Verkehrsführung					

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Abbruch			
1.4.10.	Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.Verw.AN	240,000 m2		
1.4.20.	StL-Nr. 24.106/033.39.01.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,5-0,75m*... Freitext ... Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	1,000 St		
1.4.30.	StL-Nr. 24.106/033.29.01.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	2,000 St		
1.4.40.	StL-Nr. 23.113/038.29.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*... Freitext ... Dicke ü. 12-18 cm	7,000 m		
1.4.50.	StL-Nr. 23.113/028.41.40.40.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr.*mit SoB Dicke ü. 12-18 cm*Tiefe ü. 30-45 cm Aufbr. Verw. AN	60,000 m2		
1.4.60.	StL-Nr. 21.121/303.91.92 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Pfosten abtr.	12,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.70.	StL-Nr. 21.121/303.91.93 Geländer abbauen ... Freitext ... *Stahl ... Freitext ... *Pfosten ausbauen	6,000	m		
1.4.80.	StL-Nr. 21.106/059.90.09.09 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,000	Psch		
Summe 1.4. Abbruch					

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Wasserhaltung				
1.5.10.	Fangedamm n.W.d. AN herstellen				
		1,000	Psch		
1.5.20.	Bachumleitung herstellen ... Freitext ...				
		1,000	Psch		
1.5.30.	Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. gesamtes Bauwerk				
		1,000	Psch		
1.5.40.	Wasserhaltungsanlage umsetzen gesamtes Bauwerk				
		1,000	psch		
1.5.50.	StL-Nr. 21.109/117.90.09.00 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ... * ... Freitext ...				
		80,000	d		
1.5.60.	StL-Nr. 21.109/123.90.90.00 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ... * ... Freitext ...				
		80,000	d		
1.5.70.	StL-Nr. 21.109/213.99.91.00 Pumpenanlage einrichten ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... * Höhe bis 5,0 m				
		2,000	St		
1.5.80.	StL-Nr. 21.109/217.99.00 Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ... * ... Freitext ...				
		80,000	d		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.90.	StL-Nr. 21.109/239.99.00 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ... * ... Freitext ...	80,000	d		
1.5.100.	StL-Nr. 21.109/901.00.00 Mobile Absetzanlage aufstellen	1,000	St		
1.5.110.	StL-Nr. 21.109/909.10 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert	80,000	d		
Summe 1.5. Wasserhaltung					

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Beton- / Stahlbetonbau				
1.6.10.	StL-Nr. 22.118/338.29.99.20 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Mit Schalung	145,000	m3		
1.6.20.	StL-Nr. 22.118/313.91.49.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	36,000	m3		
1.6.30.	StL-Nr. 22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	51,000	m2		
1.6.40.	Anfangs- und Endstück Stahlbeton-Rahmenprofile herstellen und liefern	2,000	St		
1.6.50.	Stahlbeton-Trogprofile herstellen und liefern	4,000	St		
1.6.60.	Konstruktiver Rückbiegeanschluss für Rahmenfertigteile	250,000	Stk		
1.6.70.	StL-Nr. 22.118/313.91.46.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD1	4,100	m3		
1.6.80.	StL-Nr. 22.118/313.51.44.92.11 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4, XD3*... Freitext ... Bretter ungehob.*Horizontal Besenstrich	3,000	m3		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.90.	StL-Nr. 22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ... * ... Freitext ...	0,800 t		
1.6.100.	StL-Nr. 22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ... * ... Freitext ...	0,400 t		
1.6.110.	StL-Nr. 22.116/306.19.10.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Brücke*... Freitext ... Öffnungen des AG	1,000 Psch		
1.6.120.	StL-Nr. 22.116/106.19.03.00 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*... Freitext ... Grdg. beseitigen	1,000 Psch		
1.6.130.	StL-Nr. 22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen	1,000 St		
1.6.140.	StL-Nr. 21.134/133.40.01.10.01 Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR endlos d110*innen glatt schwarz*Stahldraht einz.	15,000 m		
Summe 1.6.		Beton- / Stahlbetonbau		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Einsatz Mobilkran				
1.7.10.	Mobilkran einsetzen				
		1,000	psch		
1.7.20.	Kranstellfläche herstellen				
		1,000	psch		
1.7.30.	Standsicherheitsnachweise aufstellen				
		1,000	Psch		
	Summe 1.7.		Einsatz Mobilkran		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Abdichtung / Fugen			
1.8.10.	StL-Nr. 21.123/151.99.02 Verstärkungsstreifen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Breite mind.50 cm	32,000 m		
1.8.20.	StL-Nr. 21.124/108.04.31.10.01 Betonunterlage vorbereiten Überbau*Oberfl. untersch. Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN entsorgen	21,000 m2		
1.8.30.	Betonunterlage grundieren *Epoxidh. gesond. abstreuen*Teilflächen	21,000 m2		
1.8.40.	Zulage jungen Beton (7 Tage) mit Epoxidharz versiegeln	21,000 m2		
1.8.50.	Epoxidharz liefern	45,000 kg		
1.8.60.	StL-Nr. 22.123/151.99.02 Verstärkungsstreifen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Breite mind.50 cm	10,000 m		
1.8.70.	StL-Nr. 22.123/912.03 Überbauabschluss herstellen Schräge Abs 5	8,000 m		
1.8.80.	StL-Nr. 22.123/151.22.02 Verstärkungsstreifen einbauen Überbauende*Edelstahlband Breite mind.50 cm	8,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.90.	Zulage Asphaltenschutzschicht (Abs 5)	8,000 m		
1.8.100.	StL-Nr. 22.123/123.30.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Überbau*... Freitext ... Teilflächen	16,000 m2		
1.8.110.	StL-Nr. 22.123/161 Schuttlage herstellen	2,600 m2		
1.8.120.	StL-Nr. 22.123/151.11.01 Verstärkungstreifen einbauen Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	6,500 m		
1.8.130.	StL-Nr. 23.113/807.11.21.00.00 Asphaltenschutzschicht herstellen zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2 Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ	13,000 m2		
1.8.140.	StL-Nr. 23.113/672.15.24.00.01 Streifen/Rinne aus MA herst. Bk100*Rinne 30 cm, BW MA 8 S*Bitumen 30/45+vvZ Handeinbau	3,100 m		
1.8.150.	StL-Nr. 23.113/912.63.09.41.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80 mm*Breite 20 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	6,500 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.160.	StL-Nr. 23.113/912.91.06.11.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	3,100 m		
1.8.170.	StL-Nr. 23.113/912.21.06.11.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	8,000 m		
Summe 1.8. Abdichtung / Fugen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Straßen- / Tiefbau			
1.9.10.	StL-Nr. 24.108/107.91.30.59 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Bauwerk Tiefe >1,75-3,00m*Aushub verwert.AN ... Freitext ...	600,000 m3		
1.9.20.	StL-Nr. 24.108/107.99.40.59 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00m*Aushub verwert.AN ... Freitext ...	144,000 m3		
1.9.30.	StL-Nr. 21.111/104.21 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7	84,000 m2		
1.9.40.	StL-Nr. 21.106/609.19.03 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... Entwässerungsber.	84,000 m3		
1.9.50.	StL-Nr. 21.106/609.10.02 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Widerl./Flüglwd.*ohne Entw. Ber.	370,000 m3		
1.9.60.	StL-Nr. 22.112/209.90.06.11.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*DP r min. 100 v.H. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	21,000 m3		
1.9.70.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	51,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.80.	StL-Nr. 23.113/118.95.20.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 30/45	51,000 m2		
1.9.90.	StL-Nr. 23.113/063.91.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	51,000 m2		
1.9.100.	StL-Nr. 23.113/338.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	61,000 m2		
1.9.110.	StL-Nr. 23.115/311.03.01.06.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	4,000 m		
1.9.120.	StL-Nr. 23.115/311.03.01.04.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B Halbm. ü. 1-2,5 m*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	4,000 m		
1.9.130.	StL-Nr. 23.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	4,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**
LV: 22-020 **BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.140.	StL-Nr. 23.115/421.91.11.11.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. ... Freitext ...*Pfst.160/160/140 o.F., m. Vorsatz.*1-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ B	4,000	m		
1.9.150.	Sohlsubstrat aufnehmen, lagern, wieder einbauen	40,000	m2		
1.9.160.	Bankettbaustoff liefern, einbauen und verdichten	10,000	to		
1.9.170.	Oberboden andecken und einsäen	140,000	m2		
1.9.180.	Doppelgleitschienenverbau	90,000	m2		
Summe 1.9. Straßen- / Tiefbau					

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.	Stahlbau / Sonstiges				
1.10.10.	StL-Nr. 21.121/313.11.13.00.39 Stahlgeländer einbauen Brücke*Stahl*H = 1000 mm Füllstabgeländer*Verank.Fusspl. ... Freitext ...	6,200	m		
1.10.20.	Geländerabschluss herstellen Gel 19	4,000	St		
1.10.30.	StL-Nr. 24.121/313.91.11.00.39 Stahlgeländer einbauen ... Freitext ...*Stahl H = 1000 mm*Holmgel. m. 1 ZH Verank.Fusspl.*... Freitext ...	20,000	m		
1.10.40.	StL-Nr. 21.121/971.52.12.21.13 Messbolzen einbauen Kappe*Messing*DU 10 - 20 mm L 40 - 80 mm*Vertikal Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	4,000	St		
1.10.50.	Wasserbausteine liefern und einbauen, 30-50cm	18,000	t		
Summe 1.10.	Stahlbau / Sonstiges				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
 LV: 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.	Stundenlohnarbeiten				
1.11.10.	StL-Nr. 03.101/910.01 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere	1,000	h		
1.11.20.	StL-Nr. 03.101/910.08 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)	1,000	h		
1.11.30.	StL-Nr. 03.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3	1,000	h		
1.11.40.	StL-Nr. 03.101/920.01.00 Verrechnungssatz fuer LKW LKW 3,5 t	1,000	h		
1.11.50.	StL-Nr. 03.101/920.07.00 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t	1,000	h		
Summe 1.11. Stundenlohnarbeiten					
Summe 1. BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z..					
Summe LV 22-020 BW 1, Brücke ü.d. Wanneb..					

Leistungsverzeichnis

Projekt:	22-020	BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße
LV:	22-020	BW 1, Brücke ü.d. Wannebach i.Z.d. Holzstraße

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR
