

Leistungsverzeichnis

Kurztext

**Wandhofener - von-Wanthoff-Straße -
Querungen**

Stadtentwässerung Schwerte GmbH
Liethstraße 32-36
58239 Schwerte

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen	3
1.1	Baustelleneinrichtung	3
1.2	Verkehrssicherung	4
1.3	Straßenabläufe	5
1.4	Straßenbauarbeiten	6
1.5	Stundenlohnarbeiten	11
	Zusammenstellung Bereich 1 Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen	13
	Gesamtzusammenstellung Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen	14

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 3
16.06.2026

1 Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen

1.1 Baustelleneinrichtung

					Pauschalposition
1.1.010	Baustelle einrichten				
		1,00	Pauschal	nur G.-Betrag	
Summe Abschnitt					
1.1	Baustelleneinrichtung				

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 4
16.06.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.2 Verkehrssicherung

Pauschalposition

1.2.010	MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG UND AUFRECHTERHALTUNG DES VERKEHRS			
	1,00	Pauschal	nur G.-Betrag	

1.2.020	BAUZAUN AUS RAHMENELEMENT AUFSTELLEN			
	120,00	m		

Summe Abschnitt

1.2 Verkehrssicherung

.....
.....
=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3				
1.3.010				
1.3.020				
1.3.030				
1.3.040				
1.3.050				
1.3.060				
Summe Abschnitt				
1.3 Straßenabläufe				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.4	Straßenbauarbeiten			
1.4.003	ABSPERRBÜGEL AUFNEHMEN UND ZUM BAUHOF DER STADT SCHWERTE			
	1	St		
1.4.013	SCHILD AUFNEHMEN UND NEU VERSETZEN			
	1	St		
1.4.030	BODEN UND AUFFÜLLMATERIAL BIS KL. BM-1/BM-F1 GEM. EBV IM STRASSENBEREICH ABTRAGEN UND ABFAHREN.			
	95,000	cbm		
1.4.040	SCHWER LÖSB. FELS UND BAGGERSCHLACKE ALS ZULAGE			
	5,000	cbm		
1.4.045	KREUZUNGEN BIS 300 MM KLEINER ALS 45 GRAD			
	30,00	m		
1.4.047	LÄNGSBEHINDERUNG 60 CM BREIT			
	30,00	m		
1.4.048	AUFLAGER UND UMHÜLLUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN MIT SAND HERSTELLEN			
	5,000	t		
1.4.050	BETONBORDSTEINE AUFNEHMEN UND ABFAHREN, ZULAGE			
	120,00	m		
1.4.060	EINZEILIGE RINNENBAHN AUFNEHMEN UND ABFAHREN, ZULAGE			
	50,00	m		

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 7
16.06.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.4.070	ZWEIZEILIGE RINNE AUFNEHMEN UND ABFAHREN, ZULAGE			
	25,00	m		
1.4.080	BIT. BEFESTIGUNG BIS 15 CM IM STRAßEN-UND GEHWEGBEREICH AUFBRECHEN, ZULAGE			
	60,00	qm		
1.4.090	PLATTEN, PFLASTER AUFNEHMEN UND ABFAHREN, ZULAGE			
	110,00	qm		
1.4.092	PLATTEN UND PFLASTER AUFNEHMEN UND IM BAUFELD LAGERN, ZULAGE			
	10,00	qm		
1.4.095	GEHWEGPLATTEN BZW. BETONSTEINPFLASTER VERLEGEN			
	10,00	qm		
1.4.100	ABBRUCHKANTE BIS 15 CM TIEF SCHNEIDEN			
	60,00	m		
1.4.120	Plattendruckversuch nach DIN 18134 durchführen.			
	4	St		
1.4.130	Frostschuttschicht / Mineralgemisch, Dicke 34 cm, liefern und im Straßenbereich einbauen			
	55,000	t		
1.4.135	Frostschuttschicht / Mineralgemisch, Dicke 28 cm, liefern und in Gehwegen einbauen			
	70,000	t		

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 8
16.06.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.4.140	Schottertragschicht / Mineralgemisch, Dicke 15 cm liefern und im Straßenbereich einbauen			
	26,000	t		
1.4.150	10 cm Asphalttragschicht AC 22 T N liefern und einbauen			
	15,000	t		
1.4.152	FLÄCHEN AC 22 - HAFTKLEBER AUFSPRÜHEN, 0,3 KG/M2			
	130,00	qm		
1.4.156	ASPHALTBETON AC 8 DN LIEFERN UND EINBAUEN			
	3,500	t		
1.4.166	Asphaltbeton in Gehwegen liefern und einbauen, d = 4 cm			
	0,500	t		
1.4.170	ABSTREUMATERIAL AUF DECKSCHICHT AUFBRINGEN			
	35,00	qm		
1.4.172	BITUMINÖSE DECKSCHICHTEN BIS 4 CM AUSFRÄSEN			
	135,00	qm		
1.4.175	ASPHALTDECKSCHICHT AUS GUSSASPHALT LIEFERN UND EINBAUEN			
	135,00	qm		
1.4.177	ABSTREUMATERIAL AUF GUSSASPHALT AUFBRINGEN			
	135,00	qm		
1.4.180	Asphalt - Mischgut liefern und einbauen			
	1,000	t		

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 9
16.06.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.4.185	FUGEN MIT DICHTUNGSBAND HERSTELLEN			
	145,00	m		
1.4.190	Vorh. Asphaltdecke schneiden, max. (beids.) 10 cm abbrechen			
	145,00	m		
1.4.198	BETONSTEINPFLASTER 20 X10 X 8 CM, GRAU, LIEFERN UND IN GEHWEGEN UND ÜBERFAHRTEN VERLEGEN			
	55,00	qm		
1.4.202	UMPFLASTERUNG VON SCHIEBERKAPPEN, SCHACHTABDECKUNGEN, PFOSTEN			
	2,00	qm		
1.4.205	SCHNITT AN PFLASTER / PLATTEN			
	150,00	m		
1.4.210	Hydranten und Schieberkappen anpassen			
	3	St		
1.4.240	EINZEILIGE RINNENBAHN 16/16/14 BZW. 16/24/14 LIEFERN UND SETZEN			
	50,00	m		
1.4.250	ZWEIZEILIGE RINNENBAHN 16/16/14 BZW. 16/24/14 LIEFERN UND SETZEN			
	25,00	m		
1.4.300	HOCHBORDSTEINE H 15 X 30 NACH DIN EN 1340, DIN 483 HB LIEFERN UND VERSETZEN			
	25,00	m		

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 10
16.06.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.4.320	ÜBERGANGSSTEINE H 15 X 30 AUF R 15 X 22 LIEFERN UND VERSETZEN, ZULAGE			
	8,00	m		
1.4.330	RUNDBORDSTEINE R 15 X 22, r = 2 CM , NACH DIN EN 1340, DIN 483 RB LIEFERN UND VERSETZEN			
	5,00	m		
1.4.340	TIEFBORDSTEINE 8/20 CM LIEFERN UND VERSETZEN			
	60,00	m		
1.4.350	FUGENAUSBILDUNG DER BORDSTEINE			
	130	St		
1.4.360	TAKTILE NOPPENPLATTEN LIEFERN UND VERLEGEN			
	5,00	qm		
1.4.370	TAKTILE RIPPENPLATTEN LIEFERN UND VERLEGEN			
	12,00	qm		
1.4.380	QUERUNGSSTEINSYSTEM L = 4,4 M LIEFERN UND VERSETZEN			
	6	St		
1.4.400	BEGLEITPLATTEN LIEFERN UND VERLEGEN			
	37,00	qm		
Summe Abschnitt				
1.4 Straßenbauarbeiten				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.5 Stundenlohnarbeiten

1.5.010 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN POLIER, SCHACHTMEISTER O. DGL.

1 StD

1.5.020 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN SPEZIALBAUFACHARBEITER (GRUPPE III)

1 StD

1.5.030 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN BAUFACHARBEITER (GRUPPE V)

1 StD

1.5.040 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN BAUFACHWERKER (GRUPPE VI)

1 StD

1.5.050 Z. NACHWEIS F. E. HYDRAULIKBAGGER VON 36 BIS 150 KW AUF RÄDERN

1 StD

1.5.060 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN RADLADER BIS 75 KW

1 StD

1.5.070 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN FLÄCHENRÜTTLER

1 StD

1.5.080 ZUM NACHWEIS FÜR EINEN LKW VON 10,1 BIS 15 T NUTZLAST

1 StD

Summe Abschnitt

1.5 Stundenlohnarbeiten

.....
=====

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 12
16.06.2026

Summe Bereich

1 Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen

.....

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 13
16.06.2026

Zusammenstellung Bereich 1 Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen

Abschnitt 1.1	Baustelleneinrichtung	EUR
Abschnitt 1.2	Verkehrssicherung	EUR
Abschnitt 1.3	Straßenabläufe	EUR
Abschnitt 1.4	Straßenbauarbeiten	EUR
Abschnitt 1.5	Stundenlohnarbeiten	EUR
Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR
Gesamtsumme		EUR

Firmenname

Projekt: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Bereich: Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen
Ausschreibungs-LV
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 14
16.06.2026

Gesamtzusammenstellung Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen

Bereich 1	Wandhofener - von-Wanthoff-Straße - Querungen	EUR
------------------	--	------------------

Netto Summe	EUR
--------------------	------------------

+ 19,0 % MwSt	EUR
----------------------	------------------

Gesamtsumme	EUR
--------------------	------------------
