## Angebotsschreiben Los 1: Bezirk West Zeitvertragsarbeiten nach § 75a GO NRW 613 BU

## Rahmenvereinbarung Bauunterhalt –Auf-/Abgebotsverfahren

| | |
|---|---|
| **Vergabenummer** | 10/4.2-2026-0612 |
| Baumaßnahme | Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen<br>(Rahmenvereinbarung / Zeitvertragsarbeiten) – Stadt Gelsenkirchen<br>**Los 1: Bezirk West**<br>45875 Gelsenkirchen |
| Leistungen | StLB-BauZ<br>LB 682 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV (Stand 2025-07)<br>LB 630 - Maurerarbeiten in Auszügen (Abschnitt 8 - Stemmarbeiten, Beiputz) (Stand 2025-07)<br>LB 631 - Betonarbeiten in Auszügen (Abschnitt 5 - Kernbohrungen) (Stand 2026-07)<br>LB Leistungsverzeichnis für Arbeiten nach TRGS 519 |

| | |
|---|---|
| **Name und Anschrift des Bieters** | |
| **Ort** | |
| **Datum** | |
| **Tel.** | |
| **E-Mail** | |
| **USt.-ID-Nr.** | |
| **HR-Nr. / Registergericht** | |

**1.** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den in den Vergabeunterlagen festgelegten Bedingungen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

### 1.1 Auf-/Abgebot auf die Preise des Leistungsverzeichnisses

| Leistungsbereich | Abgebot v.H. | Aufgebot v.H. |
|---|---|---|
| LB 682 | | |
| LB 630 | | |
| LB 631 | | |
| Leistungsverzeichnis für Arbeiten nach TRGS 519 | | |

Ist kein Auf- oder Abgebot angegeben, gelten die Preise des jeweiligen Leistungsverzeichnisses als angeboten.

### 1.2 Stundenverrechnungssätze für zusätzlich erforderliche, nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistungen

| | Lohngruppe | Geschätzte Anzahl Stunden | Verrechnungssatz EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. LB 682 | Meister (im Stundenlohn) | 10 | | |
| | gehobener Facharbeiter (im Stundenlohn) | 30 | | |
| | Facharbeiter (im Stundenlohn) | 30 | | |
| | Helfer (im Stundenlohn) | 30 | | |
| 2. LB 630 | Facharbeiter (im Stundenlohn) | 2 | | |
| | Helfer (im Stundenlohn) | 4 | | |
| 3. LB 631 | Facharbeiter (im Stundenlohn) | 3 | | |
| | Helfer (im Stundenlohn) | 6 | | |

Im Verrechnungssatz sind Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge sowie Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten. Die angegebenen Preise enthalten keine Umsatzsteuer.

**2. Bestandteile des Angebots**

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- die in den Vergabeunterlagen bezeichneten Vertragsbedingungen, insbesondere 614 BU,
- die Leistungsbeschreibung einschließlich der dort bezeichneten Anlagen,
- die sonstigen Unterlagen gemäß Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.

Soweit die Einbeziehung der VOB/B vorgesehen ist, gilt diese in der in der zum Vergabezeitpunkt aktuellen Fassung.

**3. Präqualifikation / Unternehmensangaben**

☐ Ich/Wir bin/sind für die zu vergebende Leistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter:

PQ-Nummer: _____ Name: _____

☐ Ich/Wir bin/sind kleines oder mittleres Unternehmen (KMU: <250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio.Euro Jahresumsatz)

**4. Nachunternehmer / Eigenleistung**

☐ Ich/Wir werde(n) alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen.

☐ Nachunternehmen werden eingesetzt und sind im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen aufgeführt.

# Angaben zu den Materialkosten – Los 1 / Bezirk West

**Die Angaben zu den Materialkosten sind Bestandteil des Angebotsschreibens 613 BU und werden bei der Angebotswertung berücksichtigt!**

## MATERIALKOSTEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| geschätzte Materialkosten zu LB 682 | 7.500,00 / 8.925,00 Euro; | Zuschlag in % | _____ | v.H |
| geschätzte Materialkosten zu LB 630 | 352,94 / 420,00 Euro; | Zuschlag in % | _____ | v.H |
| geschätzte Materialkosten zu LB 631 | 529,41 / 630,00 Euro; | Zuschlag in % | _____ | v.H |

**Als Materialpreis (Einstandspreis) wird der Preis frei Verwendungsstelle abzüglich aller erzielten Preisnachlässe verstanden; bei Stoffen oder Bauteilen, die nach Listenpreis gehandelt werden, werden statt der Einstandspreise - falls diese nicht nachgewiesen werden - die Listenpreise abzüglich aller gewährten Listenrabatte angesetzt**.

Stadt Gelsenkirchen
Die Oberbürgermeisterin

# Leistungsverzeichnis

# LB - Arbeiten nach TRGS 519

| Position | Menge | Bezeichnung | Preis/netto | Preis/brutto |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 001 | 1 pauschal | **Organisatorische Maßnahmen BT30/BT32**<br>-Anzeige der Maßnahme bei der Bezirksregierung<br>-Benennen des Arbeitsverantwortlichen<br>-Gefährdungsbeurteilung anpassen<br>**-pro Arbeitsort** | 25,00 € | 29,75€ |
| 002 | 1 pauschal | **Arbeitsmittel BT30**<br>-Instandhaltung Staubsauger Klasse H<br>-Staubsaugerbeutel wechseln<br>-Absaugvorrichtung<br>-Arbeitsplatzabsperrung<br>-Restfaserbindemittel<br>-Öltücher<br>-Klebeband<br>**-pro Arbeitsort** | 20,00€ | 23,80€ |
| 003 | 1 pauschal | **Arbeitsmittel BT32**<br>-Stemmschleuse nach BT32<br>-Arbeitsplatzabsperrung<br>-Restfaserbindemittel<br>-Öltücher<br>-Klebeband<br>**-pro Arbeitsort** | 20,00€ | 23,80€ |
| 004 | 1 pauschal | **Vor- und Nachbearbeitung BT30/BT32**<br>-Räume sperren<br>-notwendige Geräte bereitstellen<br>-Absaugaufsatz anschließen<br>-Bohrloch und nähere Umgebung mit Restfaserbindemittel reinigen<br>-in der Umgebung waagerechte Flächen absaugen<br>-Abfälle staubdicht verpacken<br>-Absaugaufsatz ausspülen<br>-Entstauberschläuche verschließen<br>-Arbeitsbereich in unmittelbarer Umgebung feucht reinigen<br>-Sperrung der Räume aufheben<br>**-pro Arbeitsstelle** | 40,00€ | 47,60€ |
| 005 | 1 pauschal | **Entsorgung BT30/BT32**<br>-Vorhaltung Container / Big Pack<br>-Kosten der Abholung / Leerung<br>-Abfallbehälter LDPE mit Asbestaufdruck<br>**-pro Arbeitsort** | 25,00€ | 29,75€ |
| 006 | optional | **Persönliche Schutzausrüstung**<br>-Halbmaske FFP2<br>-Einwegschutzanzug Typ 5<br>**-pro Arbeitsort** | 20,00€ | 23,80€ |
| 007 | 1 Stück | **Bohrloch herstellen, 1-4 Löcher**<br>-Absaugaufsatz auf die Wand setzen<br>-Bohrer beim Herausziehen mit Öltuch reinigen bzw. in entspanntes Wasser eintauchen und abtropfen lassen<br>**-Preis je Bohrloch** | 20,00€ | 23,80€ |
| 008 | 1 Stück | **Bohrloch herstellen, 5-19 Löcher**<br>-Absaugaufsatz auf die Wand setzen<br>-Bohrer beim Herausziehen mit Öltuch reinigen bzw. in entspanntes Wasser eintauchen und abtropfen lassen<br>**-Preis je Bohrloch** | 10,00€ | 11,90€ |
| 009 | 1 Stück | **Bohrloch herstellen, 20-49 Löcher**<br>-Absaugaufsatz auf die Wand setzen<br>-Bohrer beim Herausziehen mit Öltuch reinigen bzw. in entspanntes Wasser eintauchen und abtropfen lassen<br>**-Preis je Bohrloch** | 5,00€ | 5,95€ |
| 010 | 1 Stück | **Bohrloch herstellen, ab 50 Löcher**<br>-Absaugaufsatz auf die Wand setzen<br>-Bohrer beim Herausziehen mit Öltuch reinigen bzw. in entspanntes Wasser eintauchen und abtropfen lassen<br>**-Preis je Bohrloch** | 2,00€ | 2,38€ |
| 011 | 1 Stück | **Abstemmen 20 x 20 cm große Flächen nach BT 32**<br>-Schleuse auf Wand aufbringen<br>-Wandbekleidung im Kreuzgang abstemmen<br>-Flachmeißel abziehen<br>-Restfaserbindemittel aufbringen<br>-Schleuse entfernen<br>**-Preis je Fläche** | 35,00€ | 41,65€ |
| 012 | 1 Stunde | **Fachkraft für Arbeiten mit Asbest gemäß TRGS 519 Anlage 4c** | 96,00 | 114,24€ |