LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01 Innenputz

Zusätzliche Hinweise

Bei Putzarbeiten im Bereich von Sichtbetondecken sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

Sollte über die Schutzmaßnahmen hinaus Putz an die Sichtbetonfassadenelemente gelangen, sind diese umgehend durch den AN abzuwaschen und die abgewaschenen Flächen trocken zu legen.

Desweiteren sind Markierungen, Notizen oder sonstige Beschriftungen etc. untersagt. Verunreinigungen sind eigenverantwortlich durch den AN zu beseitigen und in den Ursprungszustand zurück zu versetzen.

01.01 Vorbereitende Arbeiten

01.01.0010 Untergrund reinigen Mauerwerk

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

1.120,000 m2 _____ _____

01.01.0020 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenfläche,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, herstellen und beseitigen.

375,000 m2 _____ _____

01.01.0030 Schutzabdeck. Deckenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Deckenfläche,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

375,000 m2 _____ _____

01.01.0040 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

80,000 m2 _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	** Beschreibung wie OZ 01.01.0040 **				
01.01.0050	**Schutzabdeck. Einbauteile, Lüftungskanäle etc. Folie D 0,3mm herstelle** Schützen von Einbauteilen und Lüftungskanälen unter der Decke mit Folie.	**122,000**	**m**	_____	_____
Summe	**01.01**	**Vorbereitende Arbeiten**			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.02 Untergrundvorbereitung

01.02.0010 Durchbrüche anarbeiten, Zulage > 40x50cm

Zulage für den Mehraufwand für das Anarbeiten von Durchbrüchen/Aussparungen über alle erforderlichen Arbeitsschritte hinweg bis zur Schlussbeschichtung,wie in den jeweiligen Hauptpositionen, inkl. Diagonalbewehrungen mit Glasfasergewebe, gem. Herstellerangaben.

Querschnitt : bis ca. 40x50cm

21,000 St _____ _____

** Beschreibung wie OZ 01.02.0010 **

01.02.0020 Durchbrüche anarbeiten, Zulage > 30x30cm

Wie Position 01.02.0010 jedoch:

Abmessungen: bis 30x30cm

79,000 St _____ _____

01.02.0030 Grundierung Wände

Grundierung für einlagigen mineralischen Strukturputz auf Mauerwerkswand, innen, Untergrund Kalksandstein, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.120,000 m2 _____ _____

Summe 01.02 Untergrundvorbereitung _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.03 Innenputz Wand

01.03.0010 Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B1 D 15mm Q3 geglättet

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

840,000 m2 _____ _____

01.03.0020 Innenputz einlagig Leibung B 19 cm Gips-Putzm.B1 D 15mm Q3 geglättet

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, **Breite Leibung 19** cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

125,000 m _____ _____

01.03.0030 Mehrstärke Gipsputz, je 5mm

Differenzpreis für je 5 mm Putz-Mehrstärke.

250,000 m2 _____ _____

01.03.0040 Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Innenwand innen

Volldeckender Spritzbewurf aus Werktrockenmörtel, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), auf Innenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

280,000 m2 _____ _____

01.03.0050 Innenputz einlagig Innenwand Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm Q2 g

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

280,000 m2 _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0060	**Innenputz einlagig Leibung B 19 cm Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm** Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, **Breite Leibung 19** cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	**16,000**	**m**	_____	_____
01.03.0070	**Mehrstärke Kalkzementputz, je 5mm** Differenzpreis für je 5 mm Putz-Mehr- bzw. Minderstärke.	**30,000**	**m2**	_____	_____

Summe **01.03** **Innenputz Wand** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.04 Zulagen & Sonstiges

01.04.0010 Diagonalbewehrung Fensteröffnung

Diagonalbewehrung an Ecken von Fensteröffnungen zur Minderung der Rissgefahr.

Zweck:	Kerbrissvermeidung an Fensterecken
Beanspruchung:	mechanische Beanspruchung
Vorleistung:	vollflächig gedämmte,trockene Wandoberfläche
Folgeleistung:	Armierputz und Oberputz
Bewehrung:	Glasfasergewebe
Maschenweite	ca. 4 mm
Einbauort:	alle Ecken einer Fensteröffnung
Abrechnung:	**je Fensteröffnung**

72,000 St _____ _____

01.04.0020 Putzabschlussprofil mit Dichtlippe

Putzabschlussprofil mit Dichtlippe.

Zweck:	rissfreier Anschluss Putz/Fenster- und Türelemente
Beanspruchung:	mechanische Beanspruchung
Folgeleistung:	Laibungsputz
Profil:	PVC
Einbauort:	**sämtl. Fenster und Türlaibungen**

145,000 m _____ _____

01.04.0030 Kantenprofil Kalkzementputz Stahl verz D 15mm

Kante im Kalkzementputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.

23,000 m _____ _____

01.04.0040 Kantenprofil Gipsputz Alu D 15mm

Kante im Gipsputz mit Kantenprofil aus Aluminium, für Putzdicke 15 mm.

340,000 m _____ _____

01.04.0050 Überspannung Glasfasergewebe

Überspannung mit Glasfasergewebe.

Zweck:	Putzarmierung rissgefährdeter Stellen, z. B. Materialwechsel im Untergrund
Beanspruchung:	mechanische Beanspruchung
Maschenweite:	ca. 4 mm
Reißfestigkeit:	> 1 kN/5 cm
Einbauort:	**an Fertigteilstürzen und Unterzügen**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0050) ...

69,000 m2 _____ _____

01.04.0060 **Schlitze schließen, Normalmörtel, <25cm2**

Schlitze im Zuge der Putzarbeiten schließen.

Leistungsbestandteile
- Prüfen Dämmung/Entkopplung eingelegter Leitungen
- Auswerfen/Auffüllen Hohlräume
- Überspannen mit Glasfasergewebe
- Oberflächenbündiger Verputz

Zweck:	Ausgleich von installationsbedingten Wandschlitze
Beanspruchung:	mechanische Beanspruchung
Vorleistung:	Dämmung, Kabelschlitze
Folgeleistung:	Anstrich
Ebenheitstoleranzen:	nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7
Material:	Normalmörtel, schwindfrei, wie nebenliegende Wandfläche
Schlitzquerschnitt:	bis 25 cm2

229,000 m _____ _____

** Beschreibung wie OZ 01.04.0060 **

01.04.0070 **Schlitze schließen, Normalmörtel, <10cm2**

Schlitzquerschnitt:	bis 10 cm2

229,000 m _____ _____

Summe 01.04 Zulagen & Sonstiges _____

Summe 01 Innenputz _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Putz- und Stuckarbeiten

		Summe Titel (EUR)	Summe Gewerk (EUR)
01.01	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Untergrundvorbereitung		
01.03	Innenputz Wand		
01.04	Zulagen & Sonstiges		
01	**Innenputz**		

Gesamt-Angebotssumme - netto - **EUR**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Gesamt-Angebotssumme -netto-: EUR _____

zzgl. USt. 19,00 % EUR _____

Gesamt-Angebotssumme -brutto-:
(ohne Nachlass) **EUR** _____