

EG INNEN

Aussenwandaufbau AW.00.1 EG, Nordwest und Südost
U-Wert: $\leq 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$;
Schallschutz: erf. $R'_{w,ges} > 35\text{dB}$;
Beschreibung von Aussen nach Innen

- 510mm Aussenwand gemauert, inkl. scharriertem Aussenputz
- 20mm Ausgleichputz bzw. Sanierputz (bestehender Innenputz ist zu entfernen) des Systemherstellers der Mineraldämmplatte
- 5mm Klebemörtel des Systemherstellers der Mineraldämmplatte
- 60mm Mineraldämmplatte, WLS 042;
- 15mm Kalk-Innenputz, Q3-gefilzt, stossfest per ggfs. zusätzlicher Armierungsschicht
- abriebfester, diffusionsoffener Anstrich im RAL-Farbtton gem. Farbkonzept Architekt

610mm Gesamtaufbau

diffusions-offenes Innen-dämmsystem

Bodenaufbau 00.5 EG s. DE_B_00_BOD_02

- Heizleitungen der FBH im Bereich zwischen bestehender Treppenausparung aussparen
- treppenausparungsbegrenzendes Rand-Flachprofil, demontieren und dauerhaft einlagern, Verbleib aus bewehrungs-technischen Gründen nicht möglich
- bestehende Treppenspindel der Wendeltreppe
- 10mm Mineralwollendämmung, Brandschutzklasse A1 beton-bzw. estrichseitig etc. alukaschiert, metalldrahtumwickelt (nur zur Fixierung vor Betonage), bestehende Stufen innerhalb der Decke demontieren und dauerhaft einlagern
- Brandschutz-Rundschnur, $\varnothing 10\text{mm}$

UG INNEN

Ohne Nutzung

Aussenwandaufbau AW.-1.1 U1

- U-Wert: ohne Bewertung/Anforderung;
Schallschutz: ohne Bewertung/Anforderung;
Beschreibung von Aussen nach Innen
- 10mm Noppenbahn als Anfüllschutz, Dicke angenommen
 - 10mm Abdichtung, Dicke angenommen, zweimaliger Anstrich mit mineralischer Dichtungsschlämme + partielle bituminöse Dickbeschichtung gem. Ang. "2014_11_07_Beschreibung_Sanierung" der NRW.URBAN GmbH & Co. KG
 - 510 bis 570mm Aussenwand gemauert, innenseitig aussandende Fugen sind bis zum Erreichen tragfähigen Fugenmörtels Auszukratzen und per Trasskalkmörtel Neuzuverfugen
 - 20mm best. Innenputz (bereits grossfl. abgängig), ist außer tragfähigen Putzteilen abzubrechen,
 - 610mm ca. Gesamtaufbau

VERTIKALSCHNITT

M 1/5

Hinweise zur Ausführung:	INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEAR.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maßdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplänen, Ausführungszeichnungen des Architekten, der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Pläne gelten grundsätzlich nur mit Freigabevermerk des Architekten! In allen Plänen wird nur die im weißen Bereich dargestellte Planung zur Ausführung freigegeben. Die schraffierten Überlappungsbereiche dienen ausschließlich der Information zu dem jeweils anschließenden Plan. Die Angaben sowie Maßketten im schraffierten Überlappungsbereich sind im weiteren Verlauf zu berücksichtigen, haben jedoch keine Gültigkeit. Alle Decken- und Bruchlinien sind verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen in Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Alle Höhenangaben (Trennwand, UG, Unterdecken, Wandnischen, WD) ab OK Fußboden gemessen.	a	"Treppenwange" Demontage und Einlagerung	31.01.25	pg
	b	Statusänderung, s. Indexwolken	13.06.25	pg
BAUFREI				

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM
Kulturschule an der Europastraße	1903	5	DIN A3	12.12.2024
Am Schalker Verein 11, 45888 Gelsenkirchen	BEARBEITER	FACHSPARTE	MASSSTAB	INDEX
	PG	Architekt	1:5	b
AUFTRAGGEBER	PLANBEZEICHNUNG	Prinzipdetail Durchdringung neue Stb-Decke/Spindeltreppe Bestand hier Decke ü. UG		
Stadt Gelsenkirchen				
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen	PLANNUMMER	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_10_b_B		
PLANER	DATEI	1903_KSG_ARC_SCHALTHAUS	PLOTTDATEI	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_10_b_B.pdf
HASCHER JEHLE Design GmbH				
Kantstrasse 17, 10623 Berlin				