

Bieter	Vergabenummer	Datum
	10/4.2-2026-0472	
Tischlerarbeiten		
Kohlenbunkerensemble – Gebäude A: Kohlenbunker (KBE-A) Grothusstraße 205 45883 Gelsenkirchen		
Leistung H.21 Tischlerarbeiten DIN 18355		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Tischlerarbeiten - Möbel								
	Ausführungsbeschreibung Allgemein								
	Werkstoffe und Bauteile								
	Anschlüsse, Fugen und Plattenstöße								
	Konstruktionsgrundsätze								
	Oberflächen/ Materialien								
1.1.	Sonstiges								
10.	Werkstatt- und Montageplanung	1,000	psch						
20.	Statische Nachweise	1,000	psch						
1.2.	Küchenbox im Erdgeschoss								
10.	Innenwandbekleidung, MDF-Platte, D.19mm, H.b. 3,50m	82,000	m2						
20.	Innenwandbekleidung, MDF-Platte, D.19mm, B.b.20cm, Leibung	7,000	m						
30.	Zulage, Anpassung an Schräglage/ Gefälle, horizontal	19,000	m						
40.	Schattenfuge, MDF-Platte, D.19mm, vertikal	13,000	m						
50.	Deckenbekleidung, MDF-Platte, D.16mm	19,000	m2						
60.	Ausschnitt viereckig, b. 500cm2, MDF Platte	3,000	St						
70.	Ausschnitt viereckig, ü.2500-3500cm2, MDF Platte	2,000	St						
80.	Ausschnitt rund, Durchmesser bis 100 mm, MDF Platte	5,000	St						
1.3.	Portal zur Bandbrücke im 2. OG								
10.	Vorsatzschale, D.b.385mm, H.ü.3,50-4,00m, 1-lagig OSB 4, einseitig	22,000	m2						
20.	Eckausführung, als Außenecke	19,000	m						
30.	Zulage, Anpassung Vorsatzschale, an Wandschräge	8,000	m						
40.	Sitzbank, (LxTxH) 2580x428x450mm	1,000	St						
50.	Innenwandbekleidung, MDF-Platte, D.19mm, H.ü. 3,50-4,00m	22,000	m2						
60.	Innenwandbekleidung, MDF-Platte, D.19mm, B.b. 20 cm, Leibung	10,000	m						
1.4.	Bar/Theke im 2.OG								
10.	Tresen, (LxBxTxH) 3490x2310x400x1150xmm, L-förmig	1,000	St						
20.	Bekleidung der Theke, Edelstahlblech, D.2mm, Abw.520mm, 4-fach gekantet	6,000	m						
30.	Innenwandbekleidung, MDF-Platte, D.19mm, H.ü. 3,50-4,00m	38,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 20.08.2026
Baumaßnahme 659 Kohlenbunker Ensemble Gelsenkirchen		
Leistung H.21 Tischlerarbeiten DIN 18355		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Innenwandbekleidung, MDF- Platte, D.19mm, B.b. 20 cm, Leibung	7,000	m						
1.5.	Schrank mit Theke im 2. OG								
10.	Hochschrank für Theke, (LxTxH) 315x500x2420mm, MDF 19mm	1,000	St						
20.	Hochschrank für Theke, (LxTxH) 945x500x2420mm, MDF 19mm	1,000	St						
30.	Unterschrank für Theke, (LxTxH) 945x500x1115mm, MDF 19mm	2,000	St						
40.	Oberschrank für Theke, (LxTxH) 315x500x1360mm, MDF 19mm	1,000	St						
50.	Oberschrank für Theke, (LxTxH) 945x500x1360mm, MDF 19mm	1,000	St						
60.	Horizontale Deckblende, (LxTxH) 1890x500x315mm, MDF 19mm	1,000	St						
70.	Sockelblende, (LxH) 3150x, MDF 19mm	1,000	St						
80.	Thekenbekleidung, vertikal, Edelstahlblech, D.2mm, B.1890mm	3,000	m						
90.	Thekenbekleidung, horizontal, Edelstahlblech, D.2mm, B.1890mm, 2-fach gekantet	1,000	m						
1.6.	Sockelleisten								
10.	Unterkonstruktion für Sockelleiste, KVH, 70x30 mm, NSi	32,000	m						
20.	Unterkonstruktion für Sockelleiste, KVH, 70x10 mm, NSi	100,000	m						
30.	Unterkonstruktion für Sockelleiste, KVH, 70x10 mm, NSi	80,000	m						
40.	Sockelleiste, aus Flachstahl, BxD, 75x5mm, Farbton 1	32,000	m						
50.	Sockelleiste, aus Flachstahl, BxD, 75x5mm, Farbton 2	100,000	m						
60.	Sockelleiste, aus Flachstahl, BxD, 75x5mm, verzinkt	80,000	m						
2.	WC-Trennwände								
2.1.	WC-Trennwände								
	Ausführungsbeschreibung WC- Trennwandsysteme								
	Konstruktionsbeschreibung								
10.	Werkstatt- und Montageplanung	1,000	psch						
20.	Trennwandanlage Toiletten (BxTxH) 4810x1270x2000mm, 5 Kabinen	1,000	St						
30.	Trennwandanlage Toiletten (BxTxH) 1980x1270x2000mm, 2 Kabinen	1,000	St						
40.	Kleiderhaken Edelstahl, Ausladung ca.90mm	7,000	St						
50.	Schamwand, D.30mm, (TxH) 500x900mm	1,000	St						